แบบ บก.01

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ การประปานครหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,447,358.88 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

   งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 ก.พ. 2565 เป็นเงิน 1,548,674.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   ราคากลางได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

   ตามมาตรา 4 วรรคสิบเอ็ด (1)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.1 | นายสุวิชา พิณสุรงค์ | หน.สอบ.กรร.สสป. | ประธานกรรมการ |
| 7.2 | นายวิลาส ศรีพรหม | หน.สปน.กรร.สสป. | กรรมการ |
| 7.3 | นายสิทธิกร อ่อนฤทธิ์ | วิศวกร 5 สอบ.กรร.สสป | กรรมการและเลขานุการ |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายสุวิชา พิณสุรงค์)

[redacted]

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | (เอกชน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 278.00 | 278.00 | * | * | 322.00 | 322.00 | * | * | 409.00 | 409.00 | 1.3357 | 371.00 | 430.00 | 546.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 319.00 | 319.00 | * | * | 365.00 | 365.00 | * | * | 477.00 | 477.00 | 1.3357 | 426.00 | 488.00 | 637.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 393.00 | 393.00 | * | * | 457.00 | 457.00 | * | * | 608.00 | 608.00 | 1.3357 | 525.00 | 610.00 | 812.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 494.00 | 494.00 | * | * | 592.00 | 592.00 | * | * | 858.00 | 858.00 | 1.3357 | 660.00 | 791.00 | 1,146.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 799.00 | 799.00 | * | * | 963.00 | 963.00 | * | * | 1,315.00 | 1,315.00 | 1.3357 | 1,067.00 | 1,286.00 | 1,756.00 | * |
| | 1.4.3 วางท่อในถนนแอสฟัลต์ (ราชการ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 277.00 | 277.00 | * | * | 340.00 | 340.00 | * | * | 429.00 | 429.00 | 1.3357 | 370.00 | 454.00 | 573.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 320.00 | 320.00 | * | * | 386.00 | 386.00 | * | * | 490.00 | 490.00 | 1.3357 | 427.00 | 516.00 | 654.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 395.00 | 395.00 | * | * | 478.00 | 478.00 | * | * | 623.00 | 623.00 | 1.3357 | 528.00 | 638.00 | 832.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 514.00 | 514.00 | * | * | 612.00 | 612.00 | * | * | 858.00 | 858.00 | 1.3357 | 687.00 | 817.00 | 1,146.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 761.00 | 761.00 | * | * | 945.00 | 945.00 | * | * | 1,281.00 | 1,281.00 | 1.3357 | 1,016.00 | 1,262.00 | 1,711.00 | * |
| | 1.4.4 วางท่อในถนนแอสฟัลต์ (เอกชน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 274.00 | 274.00 | * | * | 337.00 | 337.00 | * | * | 426.00 | 426.00 | 1.3357 | 366.00 | 450.00 | 569.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 316.00 | 316.00 | * | * | 382.00 | 382.00 | * | * | 486.00 | 486.00 | 1.3357 | 422.00 | 510.00 | 649.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 392.00 | 392.00 | * | * | 475.00 | 475.00 | * | * | 620.00 | 620.00 | 1.3357 | 524.00 | 634.00 | 828.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 510.00 | 510.00 | * | * | 608.00 | 608.00 | * | * | 854.00 | 854.00 | 1.3357 | 681.00 | 812.00 | 1,141.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 757.00 | 757.00 | * | * | 941.00 | 941.00 | * | * | 1,277.00 | 1,277.00 | 1.3357 | 1,011.00 | 1,257.00 | 1,706.00 | * |
| | 1.4.5 วางท่อในไหล่ทาง (ราชการ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 246.00 | 246.00 | * | * | 291.00 | 291.00 | * | * | 360.00 | 360.00 | 1.3357 | 329.00 | 389.00 | 481.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 283.00 | 283.00 | * | * | 330.00 | 330.00 | * | * | 413.00 | 413.00 | 1.3357 | 378.00 | 441.00 | 552.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 352.00 | 352.00 | * | * | 414.00 | 414.00 | * | * | 531.00 | 531.00 | 1.3357 | 470.00 | 553.00 | 709.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 440.00 | 440.00 | * | * | 524.00 | 524.00 | * | * | 694.00 | 694.00 | 1.3357 | 588.00 | 700.00 | 927.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 654.00 | 654.00 | * | * | 804.00 | 804.00 | * | * | 1,064.00 | 1,064.00 | 1.3357 | 874.00 | 1,074.00 | 1,421.00 | * |
| | 1.4.6 วางท่อในไหล่ทาง (เอกชน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ ศูรียาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | ขนาด ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 246.00 | 246.00 | * | * | 291.00 | 291.00 | * | * | 360.00 | 360.00 | 1.3357 | 329.00 | 389.00 | 481.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 283.00 | 283.00 | * | * | 330.00 | 330.00 | * | * | 413.00 | 413.00 | 1.3357 | 378.00 | 441.00 | 552.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 352.00 | 352.00 | * | * | 414.00 | 414.00 | * | * | 531.00 | 531.00 | 1.3357 | 470.00 | 553.00 | 709.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 440.00 | 440.00 | * | * | 524.00 | 524.00 | * | * | 694.00 | 694.00 | 1.3357 | 588.00 | 700.00 | 927.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 654.00 | 654.00 | * | * | 804.00 | 804.00 | * | * | 1,064.00 | 1,064.00 | 1.3357 | 874.00 | 1,074.00 | 1,421.00 | * |
| | 1.4.7 วางท่อในไหล่ทางแอสฟัลต์ (ราชการ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 287.00 | 287.00 | * | * | 344.00 | 344.00 | * | * | 429.00 | 429.00 | 1.3357 | 383.00 | 459.00 | 573.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 327.00 | 327.00 | * | * | 388.00 | 388.00 | * | * | 487.00 | 487.00 | 1.3357 | 437.00 | 518.00 | 650.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 400.00 | 400.00 | * | * | 469.00 | 469.00 | * | * | 609.00 | 609.00 | 1.3357 | 534.00 | 626.00 | 813.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 513.00 | 513.00 | * | * | 592.00 | 592.00 | * | * | 844.00 | 844.00 | 1.3357 | 685.00 | 791.00 | 1,127.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 767.00 | 767.00 | * | * | 912.00 | 912.00 | * | * | 1,245.00 | 1,245.00 | 1.3357 | 1,024.00 | 1,218.00 | 1,663.00 | * |
| | 1.4.8 วางท่อในไหล่ทางแอสฟัลต์ (เอกชน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 283.00 | 283.00 | * | * | 340.00 | 340.00 | * | * | 425.00 | 425.00 | 1.3357 | 378.00 | 454.00 | 568.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 323.00 | 323.00 | * | * | 384.00 | 384.00 | * | * | 483.00 | 483.00 | 1.3357 | 431.00 | 513.00 | 645.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 396.00 | 396.00 | * | * | 465.00 | 465.00 | * | * | 605.00 | 605.00 | 1.3357 | 529.00 | 621.00 | 808.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 508.00 | 508.00 | * | * | 587.00 | 587.00 | * | * | 839.00 | 839.00 | 1.3357 | 679.00 | 784.00 | 1,121.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 762.00 | 762.00 | * | * | 907.00 | 907.00 | * | * | 1,240.00 | 1,240.00 | 1.3357 | 1,018.00 | 1,211.00 | 1,656.00 | * |
| | 1.5 งานวางท่อ PVC (Class 13.5) ตามแบบมาตรฐาน TB-1(R3) วางท่อใต้ทางเท้า ความกว้างร่องดิน(W) ความลึกหลังท่อปกติ(H) ตามตารางที่ 5 มาตรฐานร่องดินสำหรับขุดวางท่อใต้ทางเท้ากรณีพื้นที่จำกัด ซึ่งไม่สามารถเปิดร่องดินมาตรฐานได้ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.5.1 วางท่อใต้ทางเท้ากรณีพื้นที่จำกัด (ราชการและเอกชน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 153.00 | 153.00 | * | * | 196.00 | 196.00 | * | * | 252.00 | 252.00 | 1.3357 | 204.00 | 262.00 | 337.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 198.00 | 198.00 | * | * | 247.00 | 247.00 | * | * | 319.00 | 319.00 | 1.3357 | 264.00 | 330.00 | 426.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 273.00 | 273.00 | * | * | 329.00 | 329.00 | * | * | 444.00 | 444.00 | 1.3357 | 365.00 | 439.00 | 593.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 405.00 | 405.00 | * | * | 474.00 | 474.00 | * | * | 708.00 | 708.00 | 1.3357 | 541.00 | 633.00 | 946.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 630.00 | 630.00 | * | * | 764.00 | 764.00 | * | * | 1,073.00 | 1,073.00 | 1.3357 | 841.00 | 1,020.00 | 1,433.00 | * |
| | 1.6 ค่างานวางท่อ HDPE ตามแบบมาตรฐาน TB-1(R3) หรือตามที่กำหนดในแบบแปลน วางท่อใต้ไหล่ทาง ความกว้างร่องดิน(W) ความลึกหลังท่อปกติ (H) ตามตารางที่ 1 มาตรฐานร่องดินสำหรับขุดวางท่อใต้ไหล่ทาง | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.6.1 วางท่อในไหล่ทาง (ราชการ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 110 มม. | เมตร | * | * | 658.00 | 658.00 | * | * | 722.00 | 722.00 | * | * | 826.00 | 826.00 | 1.3357 | 879.00 | 964.00 | 1,103.00 | * |
| | ขนาด ศก. 180 มม. | เมตร | * | * | 1,091.00 | 1,091.00 | * | * | 1,160.00 | 1,160.00 | * | * | 1,285.00 | 1,285.00 | 1.3357 | 1,457.00 | 1,549.00 | 1,716.00 | * |
| | ขนาด ศก. 225 มม. | เมตร | * | * | 1,591.00 | 1,591.00 | * | * | 1,685.00 | 1,685.00 | * | * | 1,867.00 | 1,867.00 | 1.3357 | 2,125.00 | 2,251.00 | 2,494.00 | * |
| | ขนาด ศก. 315 มม. | เมตร | * | * | 2,656.00 | 2,656.00 | * | * | 2,776.00 | 2,776.00 | * | * | 3,021.00 | 3,021.00 | 1.3357 | 3,548.00 | 3,708.00 | 4,035.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 3,953.00 | 3,953.00 | * | * | 4,128.00 | 4,128.00 | * | * | 4,446.00 | 4,446.00 | 1.3357 | 5,280.00 | 5,514.00 | 5,939.00 | * |
| | 1.6.2 วางท่อในไหล่ทาง (เอกชน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 110 มม. | เมตร | * | * | 531.00 | 531.00 | * | * | 579.00 | 579.00 | * | * | 653.00 | 653.00 | 1.3357 | 709.00 | 773.00 | 872.00 | * |
| | ขนาด ศก. 180 มม. | เมตร | * | * | 946.00 | 946.00 | * | * | 998.00 | 998.00 | * | * | 1,088.00 | 1,088.00 | 1.3357 | 1,264.00 | 1,333.00 | 1,453.00 | * |
| | ขนาด ศก. 225 มม. | เมตร | * | * | 1,395.00 | 1,395.00 | * | * | 1,465.00 | 1,465.00 | * | * | 1,600.00 | 1,600.00 | 1.3357 | 1,863.00 | 1,957.00 | 2,137.00 | * |
| | ขนาด ศก. 315 มม. | เมตร | * | * | 2,435.00 | 2,435.00 | * | * | 2,528.00 | 2,528.00 | * | * | 2,720.00 | 2,720.00 | 1.3357 | 3,252.00 | 3,377.00 | 3,633.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 3,863.00 | 3,863.00 | * | * | 4,027.00 | 4,027.00 | * | * | 4,323.00 | 4,323.00 | 1.3357 | 5,160.00 | 5,379.00 | 5,774.00 | * |
| | 1.6.3 วางท่อในไหล่ทางแอสฟัลต์ (ราชการ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 110 มม. | เมตร | * | * | 709.00 | 709.00 | * | * | 786.00 | 786.00 | * | * | 909.00 | 909.00 | 1.3357 | 947.00 | 1,050.00 | 1,214.00 | * |
| | ขนาด ศก. 180 มม. | เมตร | * | * | 1,148.00 | 1,148.00 | * | * | 1,233.00 | 1,233.00 | * | * | 1,379.00 | 1,379.00 | 1.3357 | 1,533.00 | 1,647.00 | 1,842.00 | * |
| | ขนาด ศก. 225 มม. | เมตร | * | * | 1,655.00 | 1,655.00 | * | * | 1,759.00 | 1,759.00 | * | * | 1,968.00 | 1,968.00 | 1.3357 | 2,211.00 | 2,349.00 | 2,629.00 | * |
| | ขนาด ศก. 315 มม. | เมตร | * | * | 2,746.00 | 2,746.00 | * | * | 2,864.00 | 2,864.00 | * | * | 3,190.00 | 3,190.00 | 1.3357 | 3,668.00 | 3,825.00 | 4,261.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 4,081.00 | 4,081.00 | * | * | 4,254.00 | 4,254.00 | * | * | 4,646.00 | 4,646.00 | 1.3357 | 5,451.00 | 5,682.00 | 6,206.00 | * |
| | 1.6.4 วางท่อในไหล่ทางแอสฟัลต์ (เอกชน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 110 มม. | เมตร | * | * | 571.00 | 571.00 | * | * | 631.00 | 631.00 | * | * | 722.00 | 722.00 | 1.3357 | 763.00 | 843.00 | 964.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | ขนาด ศก. 180 มม. | เมตร | * | * | 989.00 | 989.00 | * | * | 1,055.00 | 1,055.00 | * | * | 1,163.00 | 1,163.00 | 1.3357 | 1,321.00 | 1,409.00 | 1,553.00 | * |
| | ขนาด ศก. 225 มม. | เมตร | * | * | 1,444.00 | 1,444.00 | * | * | 1,523.00 | 1,523.00 | * | * | 1,682.00 | 1,682.00 | 1.3357 | 1,929.00 | 2,034.00 | 2,247.00 | * |
| | ขนาด ศก. 315 มม. | เมตร | * | * | 2,509.00 | 2,509.00 | * | * | 2,599.00 | 2,599.00 | * | * | 2,869.00 | 2,869.00 | 1.3357 | 3,351.00 | 3,471.00 | 3,832.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 3,977.00 | 3,977.00 | * | * | 4,139.00 | 4,139.00 | * | * | 4,507.00 | 4,507.00 | 1.3357 | 5,312.00 | 5,528.00 | 6,020.00 | * |
| | 1.6.5 วางท่อในไหล่ทางดินโดยใช้เสาเข็มไม้ค้ำยัน (ราชการ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 110 มม. | เมตร | * | * | 679.00 | 679.00 | * | * | 743.00 | 743.00 | * | * | 847.00 | 847.00 | 1.3357 | 907.00 | 992.00 | 1,131.00 | * |
| | ขนาด ศก. 180 มม. | เมตร | * | * | 1,112.00 | 1,112.00 | * | * | 1,181.00 | 1,181.00 | * | * | 1,306.00 | 1,306.00 | 1.3357 | 1,485.00 | 1,577.00 | 1,744.00 | * |
| | ขนาด ศก. 225 มม. | เมตร | * | * | 1,612.00 | 1,612.00 | * | * | 1,706.00 | 1,706.00 | * | * | 1,888.00 | 1,888.00 | 1.3357 | 2,153.00 | 2,279.00 | 2,522.00 | * |
| | ขนาด ศก. 315 มม. | เมตร | * | * | 2,677.00 | 2,677.00 | * | * | 2,797.00 | 2,797.00 | * | * | 3,042.00 | 3,042.00 | 1.3357 | 3,576.00 | 3,736.00 | 4,063.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 3,974.00 | 3,974.00 | * | * | 4,149.00 | 4,149.00 | * | * | 4,467.00 | 4,467.00 | 1.3357 | 5,308.00 | 5,542.00 | 5,967.00 | * |
| | 1.6.6 วางท่อในไหล่ทางดินโดยใช้เสาเข็มไม้ค้ำยัน (เอกชน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 110 มม. | เมตร | * | * | 552.00 | 552.00 | * | * | 600.00 | 600.00 | * | * | 674.00 | 674.00 | 1.3357 | 737.00 | 801.00 | 900.00 | * |
| | ขนาด ศก. 180 มม. | เมตร | * | * | 967.00 | 967.00 | * | * | 1,019.00 | 1,019.00 | * | * | 1,109.00 | 1,109.00 | 1.3357 | 1,292.00 | 1,361.00 | 1,481.00 | * |
| | ขนาด ศก. 225 มม. | เมตร | * | * | 1,416.00 | 1,416.00 | * | * | 1,486.00 | 1,486.00 | * | * | 1,621.00 | 1,621.00 | 1.3357 | 1,891.00 | 1,985.00 | 2,165.00 | * |
| | ขนาด ศก. 315 มม. | เมตร | * | * | 2,456.00 | 2,456.00 | * | * | 2,549.00 | 2,549.00 | * | * | 2,741.00 | 2,741.00 | 1.3357 | 3,280.00 | 3,405.00 | 3,661.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 3,884.00 | 3,884.00 | * | * | 4,048.00 | 4,048.00 | * | * | 4,344.00 | 4,344.00 | 1.3357 | 5,188.00 | 5,407.00 | 5,802.00 | * |
| | 1.7 ค่างานวางท่อ HDPE ตามแบบมาตรฐาน TB-1(R3) หรือตามที่กำหนดในแบบแปลน วางท่อใต้ผิวจราจร ความกว้างร่องดิน(W) ความลึกหลังท่อปกติ(H) ตามตารางที่ 2 มาตรฐานร่องดินสำหรับขุดวางท่อใต้ผิวจราจร | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.7.1 วางท่อในถนนคอนกรีตหรือคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ (ราชการ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 110 มม. | เมตร | * | * | 778.00 | 778.00 | * | * | 857.00 | 857.00 | * | * | 1,012.00 | 1,012.00 | 1.3357 | 1,039.00 | 1,145.00 | 1,352.00 | * |
| | ขนาด ศก. 180 มม. | เมตร | * | * | 1,223.00 | 1,223.00 | * | * | 1,308.00 | 1,308.00 | * | * | 1,500.00 | 1,500.00 | 1.3357 | 1,634.00 | 1,747.00 | 2,004.00 | * |
| | ขนาด ศก. 225 มม. | เมตร | * | * | 1,761.00 | 1,761.00 | * | * | 1,880.00 | 1,880.00 | * | * | 2,141.00 | 2,141.00 | 1.3357 | 2,352.00 | 2,511.00 | 2,860.00 | * |
| | ขนาด ศก. 315 มม. | เมตร | * | * | 2,845.00 | 2,845.00 | * | * | 3,002.00 | 3,002.00 | * | * | 3,384.00 | 3,384.00 | 1.3357 | 3,800.00 | 4,010.00 | 4,520.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 4,236.00 | 4,236.00 | * | * | 4,450.00 | 4,450.00 | * | * | 4,906.00 | 4,906.00 | 1.3357 | 5,658.00 | 5,944.00 | 6,553.00 | * |
| | 1.7.2 วางท่อในถนนคอนกรีตหรือคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ (เอกชน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 110 มม. | เมตร | * | * | 562.00 | 562.00 | * | * | 609.00 | 609.00 | * | * | 702.00 | 702.00 | 1.3357 | 751.00 | 813.00 | 938.00 | * |
| | ขนาด ศก. 180 มม. | เมตร | * | * | 980.00 | 980.00 | * | * | 1,031.00 | 1,031.00 | * | * | 1,152.00 | 1,152.00 | 1.3357 | 1,309.00 | 1,377.00 | 1,539.00 | * |
| | ขนาด ศก. 225 มม. | เมตร | * | * | 1,432.00 | 1,432.00 | * | * | 1,506.00 | 1,506.00 | * | * | 1,676.00 | 1,676.00 | 1.3357 | 1,913.00 | 2,012.00 | 2,239.00 | * |
| | ขนาด ศก. 315 มม. | เมตร | * | * | 2,481.00 | 2,481.00 | * | * | 2,588.00 | 2,588.00 | * | * | 2,870.00 | 2,870.00 | 1.3357 | 3,314.00 | 3,457.00 | 3,833.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 3,991.00 | 3,991.00 | * | * | 4,170.00 | 4,170.00 | * | * | 4,555.00 | 4,555.00 | 1.3357 | 5,331.00 | 5,570.00 | 6,084.00 | * |
| | 1.7.3 วางท่อในถนนแอสฟัลต์ (ราชการ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 110 มม. | เมตร | * | * | 814.00 | 814.00 | * | * | 912.00 | 912.00 | * | * | 1,069.00 | 1,069.00 | 1.3357 | 1,087.00 | 1,218.00 | 1,428.00 | * |
| | ขนาด ศก. 180 มม. | เมตร | * | * | 1,266.00 | 1,266.00 | * | * | 1,371.00 | 1,371.00 | * | * | 1,555.00 | 1,555.00 | 1.3357 | 1,691.00 | 1,831.00 | 2,077.00 | * |
| | ขนาด ศก. 225 มม. | เมตร | * | * | 1,809.00 | 1,809.00 | * | * | 1,947.00 | 1,947.00 | * | * | 2,202.00 | 2,202.00 | 1.3357 | 2,416.00 | 2,601.00 | 2,941.00 | * |
| | ขนาด ศก. 315 มม. | เมตร | * | * | 2,916.00 | 2,916.00 | * | * | 3,072.00 | 3,072.00 | * | * | 3,437.00 | 3,437.00 | 1.3357 | 3,895.00 | 4,103.00 | 4,591.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 4,256.00 | 4,256.00 | * | * | 4,489.00 | 4,489.00 | * | * | 4,931.00 | 4,931.00 | 1.3357 | 5,685.00 | 5,996.00 | 6,586.00 | * |
| | 1.7.4 วางท่อในถนนแอสฟัลต์ (เอกชน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 110 มม. | เมตร | * | * | 560.00 | 560.00 | * | * | 626.00 | 626.00 | * | * | 721.00 | 721.00 | 1.3357 | 748.00 | 836.00 | 963.00 | * |
| | ขนาด ศก. 180 มม. | เมตร | * | * | 980.00 | 980.00 | * | * | 1,051.00 | 1,051.00 | * | * | 1,164.00 | 1,164.00 | 1.3357 | 1,309.00 | 1,404.00 | 1,555.00 | * |
| | ขนาด ศก. 225 มม. | เมตร | * | * | 1,436.00 | 1,436.00 | * | * | 1,529.00 | 1,529.00 | * | * | 1,693.00 | 1,693.00 | 1.3357 | 1,918.00 | 2,042.00 | 2,261.00 | * |
| | ขนาด ศก. 315 มม. | เมตร | * | * | 2,506.00 | 2,506.00 | * | * | 2,612.00 | 2,612.00 | * | * | 2,877.00 | 2,877.00 | 1.3357 | 3,347.00 | 3,489.00 | 3,843.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 3,965.00 | 3,965.00 | * | * | 4,163.00 | 4,163.00 | * | * | 4,534.00 | 4,534.00 | 1.3357 | 5,296.00 | 5,561.00 | 6,056.00 | * |
| | 1.8 ค่างานวางท่อ HDPE ตามแบบมาตรฐาน TB-1(R3) หรือตามที่กำหนดในแบบแปลน วางท่อใต้ทางเท้า ความกว้างร่องดิน(W) ความลึกหลังท่อปกติ(H) ตาม ตารางที่ 3 มาตรฐานร่องดินสำหรับขุดวางท่อใต้ทางเท้า | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.8.1 วางท่อในทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่ / ทางเท้าอินเตอร์ล็อค หรือบล็อคคอนกรีต / ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือแผ่นกระเบื้อง / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

การประปานครหลวง

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | ทางเท้าแอสฟัลต์ (ราชการ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 110 มม. | เมตร | * | * | 535.00 | 535.00 | * | * | 595.00 | 595.00 | * | * | 686.00 | 686.00 | 1.3357 | 715.00 | 795.00 | 916.00 | * |
| | ขนาด ศก. 180 มม. | เมตร | * | * | 953.00 | 953.00 | * | * | 1,019.00 | 1,019.00 | * | * | 1,127.00 | 1,127.00 | 1.3357 | 1,273.00 | 1,361.00 | 1,505.00 | * |
| | ขนาด ศก. 225 มม. | เมตร | * | * | 1,405.00 | 1,405.00 | * | * | 1,484.00 | 1,484.00 | * | * | 1,643.00 | 1,643.00 | 1.3357 | 1,877.00 | 1,982.00 | 2,195.00 | * |
| | ขนาด ศก. 315 มม. | เมตร | * | * | 2,463.00 | 2,463.00 | * | * | 2,553.00 | 2,553.00 | * | * | 2,823.00 | 2,823.00 | 1.3357 | 3,290.00 | 3,410.00 | 3,771.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 3,920.00 | 3,920.00 | * | * | 4,082.00 | 4,082.00 | * | * | 4,450.00 | 4,450.00 | 1.3357 | 5,236.00 | 5,452.00 | 5,944.00 | * |
| | 1.8.2 วางท่อในทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่ / ทางเท้าอินเตอร์ล็อค หรือบล็อคคอนกรีต / ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือแผ่นกระเบื้อง / ทางเท้าแอสฟัลต์ (เอกชน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 110 มม. | เมตร | * | * | 535.00 | 535.00 | * | * | 595.00 | 595.00 | * | * | 686.00 | 686.00 | 1.3357 | 715.00 | 795.00 | 916.00 | * |
| | ขนาด ศก. 180 มม. | เมตร | * | * | 953.00 | 953.00 | * | * | 1,019.00 | 1,019.00 | * | * | 1,127.00 | 1,127.00 | 1.3357 | 1,273.00 | 1,361.00 | 1,505.00 | * |
| | ขนาด ศก. 225 มม. | เมตร | * | * | 1,405.00 | 1,405.00 | * | * | 1,484.00 | 1,484.00 | * | * | 1,643.00 | 1,643.00 | 1.3357 | 1,877.00 | 1,982.00 | 2,195.00 | * |
| | ขนาด ศก. 315 มม. | เมตร | * | * | 2,463.00 | 2,463.00 | * | * | 2,553.00 | 2,553.00 | * | * | 2,823.00 | 2,823.00 | 1.3357 | 3,290.00 | 3,410.00 | 3,771.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 3,920.00 | 3,920.00 | * | * | 4,082.00 | 4,082.00 | * | * | 4,450.00 | 4,450.00 | 1.3357 | 5,236.00 | 5,452.00 | 5,944.00 | * |
| 2 | ค่างานวางท่อเหล็กเหนียวโดยวิธีขุดร่องดิน ตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลนหรือแบบมาตรฐาน (ท่อเหล็กเหนียวใช้การต่อแบบหน้าจาน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1 งานวางท่อ ST ตามแบบมาตรฐาน TB-1(R3) วางท่อใต้ผิวจราจร และไหล่ทาง ความกว้างร่องดิน(W) ความลึกหลังท่อปกติ(H) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1 วางท่อในถนนคอนกรีต หรือคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ (ราชการ) ใช้ขนาดร่องดินตามมาตรฐานร่องดินสำหรับขุดวางท่อใต้ผิวจราจร ความกว้างร่องดิน(W) ความลึกหลังท่อปกติ(H) ตามตารางที่ 2 ในแบบมาตรฐาน TB-1(R3) แผ่นที่ 1/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 606.00 | 606.00 | * | * | 684.00 | 684.00 | * | * | 838.00 | 838.00 | 1.3357 | 809.00 | 914.00 | 1,119.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 719.00 | 719.00 | * | * | 802.00 | 802.00 | * | * | 989.00 | 989.00 | 1.3357 | 960.00 | 1,071.00 | 1,321.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 964.00 | 964.00 | * | * | 1,081.00 | 1,081.00 | * | * | 1,338.00 | 1,338.00 | 1.3357 | 1,288.00 | 1,444.00 | 1,787.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 1,239.00 | 1,239.00 | * | * | 1,400.00 | 1,400.00 | * | * | 1,793.00 | 1,793.00 | 1.3357 | 1,655.00 | 1,870.00 | 2,395.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 1,602.00 | 1,602.00 | * | * | 1,825.00 | 1,825.00 | * | * | 2,295.00 | 2,295.00 | 1.3357 | 2,140.00 | 2,438.00 | 3,065.00 | * |
| | 2.1.2 วางท่อในถนนคอนกรีต หรือคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ (เอกชน) ใช้ขนาดร่องดินตามมาตรฐานร่องดินสำหรับขุดวางท่อใต้ผิวจราจร ความกว้างร่องดิน(W) ความลึกหลังท่อปกติ(H) ตามตารางที่ 2 ในแบบมาตรฐาน TB-1(R3) แผ่นที่ 1/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 391.00 | 391.00 | * | * | 437.00 | 437.00 | * | * | 529.00 | 529.00 | 1.3357 | 522.00 | 584.00 | 707.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 483.00 | 483.00 | * | * | 532.00 | 532.00 | * | * | 650.00 | 650.00 | 1.3357 | 645.00 | 711.00 | 868.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 640.00 | 640.00 | * | * | 712.00 | 712.00 | * | * | 879.00 | 879.00 | 1.3357 | 855.00 | 951.00 | 1,174.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 877.00 | 877.00 | * | * | 989.00 | 989.00 | * | * | 1,281.00 | 1,281.00 | 1.3357 | 1,171.00 | 1,321.00 | 1,711.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 1,353.00 | 1,353.00 | * | * | 1,540.00 | 1,540.00 | * | * | 1,937.00 | 1,937.00 | 1.3357 | 1,807.00 | 2,057.00 | 2,587.00 | * |
| | 2.1.3 วางท่อในถนนแอสฟัลต์ (ราชการ) ใช้ขนาดร่องดินตามมาตรฐานร่องดินสำหรับขุดวางท่อใต้ผิวจราจร ความกว้างร่องดิน(W) ความลึกหลังท่อปกติ(H) ตามตารางที่ 2 ในแบบมาตรฐาน TB-1(R3) แผ่นที่ 1/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 643.00 | 643.00 | * | * | 740.00 | 740.00 | * | * | 896.00 | 896.00 | 1.3357 | 859.00 | 988.00 | 1,197.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 762.00 | 762.00 | * | * | 865.00 | 865.00 | * | * | 1,044.00 | 1,044.00 | 1.3357 | 1,018.00 | 1,155.00 | 1,394.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 1,012.00 | 1,012.00 | * | * | 1,148.00 | 1,148.00 | * | * | 1,399.00 | 1,399.00 | 1.3357 | 1,352.00 | 1,533.00 | 1,869.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 1,310.00 | 1,310.00 | * | * | 1,471.00 | 1,471.00 | * | * | 1,844.00 | 1,844.00 | 1.3357 | 1,750.00 | 1,965.00 | 2,463.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 1,617.00 | 1,617.00 | * | * | 1,860.00 | 1,860.00 | * | * | 2,314.00 | 2,314.00 | 1.3357 | 2,160.00 | 2,484.00 | 3,091.00 | * |
| | 2.1.4 วางท่อในถนนแอสฟัลต์ (เอกชน) ใช้ขนาดร่องดินตามมาตรฐานร่องดินสำหรับขุดวางท่อใต้ผิวจราจร ความกว้างร่องดิน(W) ความลึกหลังท่อปกติ(H) ตามตารางที่ 2 ในแบบมาตรฐาน TB-1(R3) แผ่นที่ 1/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 389.00 | 389.00 | * | * | 454.00 | 454.00 | * | * | 548.00 | 548.00 | 1.3357 | 520.00 | 606.00 | 732.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 483.00 | 483.00 | * | * | 552.00 | 552.00 | * | * | 663.00 | 663.00 | 1.3357 | 645.00 | 737.00 | 886.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 644.00 | 644.00 | * | * | 735.00 | 735.00 | * | * | 896.00 | 896.00 | 1.3357 | 860.00 | 982.00 | 1,197.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 901.00 | 901.00 | * | * | 1,012.00 | 1,012.00 | * | * | 1,283.00 | 1,283.00 | 1.3357 | 1,203.00 | 1,352.00 | 1,714.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 1,323.00 | 1,323.00 | * | * | 1,530.00 | 1,530.00 | * | * | 1,911.00 | 1,911.00 | 1.3357 | 1,767.00 | 2,044.00 | 2,553.00 | * |
| | 2.1.5 วางท่อในถนนคอนกรีตหรือคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ (ราชการและเอกชน) ใช้ขนาดร่องดินขุดวางท่อใต้ผิวจราจรและไหล่ทางกรณีพื้นที่จำกัด ซึ่งไม่สามารถเปิดร่องดินมาตรฐานได้ ความกว้างร่องดิน(W) ความลึกหลังท่อปกติ(H) ตามตารางที่ 4 ในแบบมาตรฐาน TB-1(R3) แผ่นที่ 1/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 364.00 | 364.00 | * | * | 408.00 | 408.00 | * | * | 495.00 | 495.00 | 1.3357 | 486.00 | 545.00 | 661.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 454.00 | 454.00 | * | * | 500.00 | 500.00 | * | * | 612.00 | 612.00 | 1.3357 | 606.00 | 668.00 | 817.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 574.00 | 574.00 | * | * | 638.00 | 638.00 | * | * | 789.00 | 789.00 | 1.3357 | 767.00 | 852.00 | 1,054.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 770.00 | 770.00 | * | * | 868.00 | 868.00 | * | * | 1,134.00 | 1,134.00 | 1.3357 | 1,028.00 | 1,159.00 | 1,515.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 1,168.00 | 1,168.00 | * | * | 1,332.00 | 1,332.00 | * | * | 1,684.00 | 1,684.00 | 1.3357 | 1,560.00 | 1,779.00 | 2,249.00 | * |
| | 2.1.6 วางท่อในถนนแอสฟัลต์ (ราชการและเอกชน) ใช้ขนาดร่องดินขุดวางท่อใต้ผิวจราจรและไหล่ทางกรณีพื้นที่จำกัด ซึ่งไม่สามารถเปิดร่องดินมาตรฐานได้ ความกว้างร่องดิน(W) ความลึกหลังท่อปกติ(H) ตามตารางที่ 4 ในแบบมาตรฐาน TB-1(R3) แผ่นที่ 1/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 369.00 | 369.00 | * | * | 432.00 | 432.00 | * | * | 521.00 | 521.00 | 1.3357 | 493.00 | 577.00 | 696.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 460.00 | 460.00 | * | * | 526.00 | 526.00 | * | * | 630.00 | 630.00 | 1.3357 | 614.00 | 703.00 | 841.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 582.00 | 582.00 | * | * | 665.00 | 665.00 | * | * | 810.00 | 810.00 | 1.3357 | 777.00 | 888.00 | 1,082.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 795.00 | 795.00 | * | * | 893.00 | 893.00 | * | * | 1,139.00 | 1,139.00 | 1.3357 | 1,062.00 | 1,193.00 | 1,521.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 1,138.00 | 1,138.00 | * | * | 1,322.00 | 1,322.00 | * | * | 1,658.00 | 1,658.00 | 1.3357 | 1,520.00 | 1,766.00 | 2,215.00 | * |
| | 2.1.7 วางท่อในไหล่ทาง (ราชการและเอกชน) ใช้ขนาดร่องดินขุดวางท่อใต้ผิวจราจรและไหล่ทางกรณีพื้นที่จำกัด ซึ่งไม่สามารถเปิดร่องดินมาตรฐานได้ ความกว้างร่องดิน(W) ความลึกหลังท่อปกติ(H) ตามตารางที่ 4 ในแบบมาตรฐาน TB-1(R3) แผ่นที่ 1/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 341.00 | 341.00 | * | * | 386.00 | 386.00 | * | * | 455.00 | 455.00 | 1.3357 | 455.00 | 516.00 | 608.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 427.00 | 427.00 | * | * | 474.00 | 474.00 | * | * | 557.00 | 557.00 | 1.3357 | 570.00 | 633.00 | 744.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | เมตร | 20.00 | * | 542.00 | 542.00 | * | * | 604.00 | 604.00 | * | * | 721.00 | 721.00 | 1.3357 | 724.00 | 807.00 | 963.00 | 14,480.00 |

ราคากลาง สัญญา สปป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | เมตร | 28.00 | * | 725.00 | 725.00 | * | * | 809.00 | 809.00 | * | * | 979.00 | 979.00 | 1.3357 | 968.00 | 1,081.00 | 1,308.00 | 27,104.00 |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 1,035.00 | 1,035.00 | * | * | 1,185.00 | 1,185.00 | * | * | 1,445.00 | 1,445.00 | 1.3357 | 1,382.00 | 1,583.00 | 1,930.00 | * |
| | 2.1.8 วางท่อในไหล่ทางแอสฟัลต์ (ราชการและเอกชน) ใช้ขนาดร่องดินขุดวางท่อใต้ผิวจราจรและไหล่ทางกรณีพื้นที่จำกัด ซึ่งไม่สามารถเปิดร่องดินมาตรฐานได้ ความกว้างร่องดิน(W) ความลึกหลังท่อปกติ(H) ตามตารางที่ 4 ในแบบมาตรฐาน TB-1(R3) แผ่นที่ 1/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 378.00 | 378.00 | * | * | 435.00 | 435.00 | * | * | 520.00 | 520.00 | 1.3357 | 505.00 | 581.00 | 695.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 467.00 | 467.00 | * | * | 528.00 | 528.00 | * | * | 627.00 | 627.00 | 1.3357 | 624.00 | 705.00 | 837.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 586.00 | 586.00 | * | * | 655.00 | 655.00 | * | * | 795.00 | 795.00 | 1.3357 | 783.00 | 875.00 | 1,062.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 793.00 | 793.00 | * | * | 872.00 | 872.00 | * | * | 1,124.00 | 1,124.00 | 1.3357 | 1,059.00 | 1,165.00 | 1,501.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 1,143.00 | 1,143.00 | * | * | 1,288.00 | 1,288.00 | * | * | 1,621.00 | 1,621.00 | 1.3357 | 1,527.00 | 1,720.00 | 2,165.00 | * |
| | 2.2 งานวางท่อ ST ตามแบบมาตรฐาน TB-1(R3) วางท่อใต้ทางเท้า ความกว้างร่องดิน(W) ความลึกหลังท่อปกติ(H) ตาม ตารางที่ 5 มาตรฐานร่องดินสำหรับขุดวางท่อใต้ทางเท้ากรณีพื้นที่จำกัด ซึ่งไม่สามารถเปิดร่องดินมาตรฐานได้ วางท่อใต้ทางเท้ากรณีพื้นที่จำกัด | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 248.00 | 248.00 | * | * | 291.00 | 291.00 | * | * | 347.00 | 347.00 | 1.3357 | 331.00 | 389.00 | 463.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 342.00 | 342.00 | * | * | 391.00 | 391.00 | * | * | 463.00 | 463.00 | 1.3357 | 457.00 | 522.00 | 618.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 463.00 | 463.00 | * | * | 519.00 | 519.00 | * | * | 634.00 | 634.00 | 1.3357 | 618.00 | 693.00 | 847.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 690.00 | 690.00 | * | * | 759.00 | 759.00 | * | * | 993.00 | 993.00 | 1.3357 | 922.00 | 1,014.00 | 1,326.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 1,011.00 | 1,011.00 | * | * | 1,145.00 | 1,145.00 | * | * | 1,454.00 | 1,454.00 | 1.3357 | 1,350.00 | 1,529.00 | 1,942.00 | * |
| 3 | ค่างานวางท่อ ศก. 2 นิ้ว พร้อมท่อปลอก ศก. 3 นิ้ว | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1 ไม่รวมค่าท่อปลอก | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.1 วางในถนนคอนกรีต/ถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลท์ (ไม่รวมค่าทุบและซ่อมผิว) | เมตร | * | * | 126.00 | 126.00 | * | * | 148.00 | 148.00 | * | * | 201.00 | 201.00 | 1.3357 | 168.00 | 198.00 | 268.00 | * |
| | 3.1.2 วางในถนนแอสฟัลต์ (ไม่รวมค่าทุบและซ่อมผิว) | เมตร | * | * | 94.00 | 94.00 | * | * | 117.00 | 117.00 | * | * | 161.00 | 161.00 | 1.3357 | 126.00 | 156.00 | 215.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิถเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | 3.1.3 วางในทางเท้าคอนกรีต, แอสฟัลต์, อินเตอร์ล็อค, กระเบื้อง (ไม่รวมค่าทุบและซ่อมผิว) | เมตร | * | * | 111.00 | 111.00 | * | * | 131.00 | 131.00 | * | * | 169.00 | 169.00 | 1.3357 | 148.00 | 175.00 | 226.00 | * |
| | 3.1.4 วางในไหล่ทางดิน กรณีกลบหลังท่อด้วยทรายความหนา 0.10 ม. แล้วกลบด้วยดินเดิม | เมตร | * | * | 110.00 | 110.00 | * | * | 133.00 | 133.00 | * | * | 170.00 | 170.00 | 1.3357 | 147.00 | 178.00 | 227.00 | * |
| | 3.1.5 วางในไหล่ทางดิน กรณีกลบหลังท่อด้วยทรายความหนา 0.20 - 0.30 ม.แล้วกลบด้วยดินเดิม | เมตร | * | * | 116.00 | 116.00 | * | * | 139.00 | 139.00 | * | * | 176.00 | 176.00 | 1.3357 | 155.00 | 186.00 | 235.00 | * |
| | 3.2 รวมค่าท่อปลอก | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.2.1 วางในถนนคอนกรีต/ถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ (ไม่รวมค่าทุบและซ่อมผิว) | เมตร | * | * | 490.00 | 490.00 | * | * | 512.00 | 512.00 | * | * | 565.00 | 565.00 | 1.3357 | 654.00 | 684.00 | 755.00 | * |
| | 3.2.2 วางในถนนแอสฟัลต์ (ไม่รวมค่าทุบและซ่อมผิว) | เมตร | * | * | 458.00 | 458.00 | * | * | 481.00 | 481.00 | * | * | 525.00 | 525.00 | 1.3357 | 612.00 | 642.00 | 701.00 | * |
| | 3.2.3 วางในทางเท้าคอนกรีต, แอสฟัลต์, อินเตอร์ล็อค, กระเบื้อง (ไม่รวมค่าทุบและซ่อมผิว) | เมตร | * | * | 475.00 | 475.00 | * | * | 495.00 | 495.00 | * | * | 533.00 | 533.00 | 1.3357 | 634.00 | 661.00 | 712.00 | * |
| | 3.2.4 วางในไหล่ทางดิน กรณีกลบหลังท่อด้วยทรายความหนา 0.10 ม. แล้วกลบด้วยดินเดิม | เมตร | * | * | 474.00 | 474.00 | * | * | 497.00 | 497.00 | * | * | 534.00 | 534.00 | 1.3357 | 633.00 | 664.00 | 713.00 | * |
| | 3.2.5 วางในไหล่ทางดิน กรณีกลบหลังท่อด้วยทรายความหนา 0.20 - 0.30 ม. แล้วกลบด้วยดินเดิม | เมตร | * | * | 480.00 | 480.00 | * | * | 503.00 | 503.00 | * | * | 540.00 | 540.00 | 1.3357 | 641.00 | 672.00 | 721.00 | * |
| 4 | ค่างานวางท่อในคูน้ำ โดยมีโครงสร้างคอนกรีตเข็บเดี่ยวรองรับ (รวมค่าโครงสร้าง แต่ไม่รวมค่าเหล็กเหนียวยึดท่อ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.1 ขนาดเสาเข็ม 0.22 x 0.22 x 5.00 ม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 1,040.00 | 1,040.00 | * | * | 1,108.00 | 1,108.00 | * | * | 1,221.00 | 1,221.00 | 1.3357 | 1,389.00 | 1,480.00 | 1,631.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 1,104.00 | 1,104.00 | * | * | 1,199.00 | 1,199.00 | * | * | 1,379.00 | 1,379.00 | 1.3357 | 1,475.00 | 1,602.00 | 1,842.00 | * |
| | 4.2 ขนาดเสาเข็ม 0.22 x 0.22 x 6.00 ม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 1,146.00 | 1,146.00 | * | * | 1,219.00 | 1,219.00 | * | * | 1,342.00 | 1,342.00 | 1.3357 | 1,531.00 | 1,628.00 | 1,793.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 1,210.00 | 1,210.00 | * | * | 1,310.00 | 1,310.00 | * | * | 1,499.00 | 1,499.00 | 1.3357 | 1,616.00 | 1,750.00 | 2,002.00 | * |
| | 4.3 ขนาดเสาเข็ม 0.22 x 0.22 x 7.00 ม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิสเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 1,252.00 | 1,252.00 | * | * | 1,330.00 | 1,330.00 | * | * | 1,462.00 | 1,462.00 | 1.3357 | 1,672.00 | 1,776.00 | 1,953.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 1,316.00 | 1,316.00 | * | * | 1,421.00 | 1,421.00 | * | * | 1,620.00 | 1,620.00 | 1.3357 | 1,758.00 | 1,898.00 | 2,164.00 | * |
| | 4.4 ขนาดเสาเข็ม 0.22 x 0.22 x 8.00 ม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 1,358.00 | 1,358.00 | * | * | 1,440.00 | 1,440.00 | * | * | 1,582.00 | 1,582.00 | 1.3357 | 1,814.00 | 1,923.00 | 2,113.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 1,422.00 | 1,422.00 | * | * | 1,532.00 | 1,532.00 | * | * | 1,740.00 | 1,740.00 | 1.3357 | 1,899.00 | 2,046.00 | 2,324.00 | * |
| | 4.5 ขนาดเสาเข็ม 0.18 x 0.18 x 4.00 ม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 729.00 | 729.00 | * | * | 776.00 | 776.00 | * | * | 857.00 | 857.00 | 1.3357 | 974.00 | 1,037.00 | 1,145.00 | * |
| | 4.6 ขนาดเสาเข็ม 0.18 x 0.18 x 5.00 ม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 816.00 | 816.00 | * | * | 865.00 | 865.00 | * | * | 952.00 | 952.00 | 1.3357 | 1,090.00 | 1,155.00 | 1,272.00 | * |
| | 4.7 ขนาดเสาเข็ม 0.18 x 0.18 x 6.00 ม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 903.00 | 903.00 | * | * | 954.00 | 954.00 | * | * | 1,047.00 | 1,047.00 | 1.3357 | 1,206.00 | 1,274.00 | 1,398.00 | * |
| | 4.8 ขนาดเสาเข็ม 0.18 x 0.18 x 7.00 ม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 990.00 | 990.00 | * | * | 1,043.00 | 1,043.00 | * | * | 1,142.00 | 1,142.00 | 1.3357 | 1,322.00 | 1,393.00 | 1,525.00 | * |
| | 4.9 ขนาดเสาเข็ม 0.16 x 0.16 x 4.00 ม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 623.00 | 623.00 | * | * | 664.00 | 664.00 | * | * | 731.00 | 731.00 | 1.3357 | 832.00 | 887.00 | 976.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 638.00 | 638.00 | * | * | 681.00 | 681.00 | * | * | 753.00 | 753.00 | 1.3357 | 852.00 | 910.00 | 1,006.00 | * |
| | 4.10 ขนาดเสาเข็ม 0.16 x 0.16 x 5.00 ม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 699.00 | 699.00 | * | * | 742.00 | 742.00 | * | * | 814.00 | 814.00 | 1.3357 | 934.00 | 991.00 | 1,087.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 714.00 | 714.00 | * | * | 759.00 | 759.00 | * | * | 836.00 | 836.00 | 1.3357 | 954.00 | 1,014.00 | 1,117.00 | * |
| | 4.11 ขนาดเสาเข็ม 0.16 x 0.16 x 6.00 ม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 775.00 | 775.00 | * | * | 819.00 | 819.00 | * | * | 898.00 | 898.00 | 1.3357 | 1,035.00 | 1,094.00 | 1,199.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 790.00 | 790.00 | * | * | 837.00 | 837.00 | * | * | 919.00 | 919.00 | 1.3357 | 1,055.00 | 1,118.00 | 1,228.00 | * |
| | 4.12 ขนาดเสาเข็ม 0.16 x 0.16 x 7.00 ม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 850.00 | 850.00 | * | * | 897.00 | 897.00 | * | * | 981.00 | 981.00 | 1.3357 | 1,135.00 | 1,198.00 | 1,310.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 865.00 | 865.00 | * | * | 914.00 | 914.00 | * | * | 1,002.00 | 1,002.00 | 1.3357 | 1,155.00 | 1,221.00 | 1,338.00 | * |

การประปานครหลวง

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่นต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่นต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่นต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| 5 | ค่างานวางท่อเหล็กเหนียวข้ามคลองโดยมีโครงสร้างคอนกรีตรองรับ (ไม่รวมค่าโครงสร้างคอนกรีตรองรับ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.1 ส่วนที่อยู่บนดิน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 840.00 | 840.00 | * | * | 926.00 | 926.00 | * | * | 1,015.00 | 1,015.00 | 1.3357 | 1,122.00 | 1,237.00 | 1,356.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 1,199.00 | 1,199.00 | * | * | 1,292.00 | 1,292.00 | * | * | 1,388.00 | 1,388.00 | 1.3357 | 1,602.00 | 1,726.00 | 1,854.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 1,534.00 | 1,534.00 | * | * | 1,606.00 | 1,606.00 | * | * | 1,681.00 | 1,681.00 | 1.3357 | 2,049.00 | 2,145.00 | 2,245.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | เมตร | 24.00 | * | 1,613.00 | 1,613.00 | * | * | 1,680.00 | 1,680.00 | * | * | 1,751.00 | 1,751.00 | 1.3357 | 2,154.00 | 2,244.00 | 2,339.00 | 51,696.00 |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 1,821.00 | 1,821.00 | * | * | 1,909.00 | 1,909.00 | * | * | 2,001.00 | 2,001.00 | 1.3357 | 2,432.00 | 2,550.00 | 2,673.00 | * |
| | 5.2 ส่วนที่อยู่ใต้ดิน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 667.00 | 667.00 | * | * | 701.00 | 701.00 | * | * | 738.00 | 738.00 | 1.3357 | 891.00 | 936.00 | 986.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 1,264.00 | 1,264.00 | * | * | 1,298.00 | 1,298.00 | * | * | 1,335.00 | 1,335.00 | 1.3357 | 1,688.00 | 1,734.00 | 1,783.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 1,757.00 | 1,757.00 | * | * | 1,799.00 | 1,799.00 | * | * | 1,844.00 | 1,844.00 | 1.3357 | 2,347.00 | 2,403.00 | 2,463.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | เมตร | 18.00 | * | 2,236.00 | 2,236.00 | * | * | 2,278.00 | 2,278.00 | * | * | 2,323.00 | 2,323.00 | 1.3357 | 2,987.00 | 3,043.00 | 3,103.00 | 53,766.00 |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 2,793.00 | 2,793.00 | * | * | 2,835.00 | 2,835.00 | * | * | 2,880.00 | 2,880.00 | 1.3357 | 3,731.00 | 3,787.00 | 3,847.00 | * |
| 6 | ค่างานดันท่อปลอกและค่าร้อยท่อในท่อปลอก | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.1 ค่าดันท่อปลอกเหล็กเหนียว ความลึกหลังท่อปลอก 3.00 เมตร (ไม่รวมค่างานก่อสร้างบ่อดัน/บ่อรับชั่วคราว)(รวมค่าท่อปลอก) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 3,797.00 | 3,797.00 | * | * | 4,299.00 | 4,299.00 | * | * | 4,828.00 | 4,828.00 | 1.3357 | 5,072.00 | 5,742.00 | 6,449.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 4,518.00 | 4,518.00 | * | * | 5,020.00 | 5,020.00 | * | * | 5,549.00 | 5,549.00 | 1.3357 | 6,035.00 | 6,705.00 | 7,412.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 5,096.00 | 5,096.00 | * | * | 5,598.00 | 5,598.00 | * | * | 6,127.00 | 6,127.00 | 1.3357 | 6,807.00 | 7,477.00 | 8,184.00 | * |
| | ขนาด ศก. 500 มม. | เมตร | * | * | 4,988.00 | 4,988.00 | * | * | 5,490.00 | 5,490.00 | * | * | 6,019.00 | 6,019.00 | 1.3357 | 6,662.00 | 7,333.00 | 8,040.00 | * |
| | ขนาด ศก. 600 มม. | เมตร | * | * | 5,817.00 | 5,817.00 | * | * | 6,319.00 | 6,319.00 | * | * | 6,848.00 | 6,848.00 | 1.3357 | 7,770.00 | 8,440.00 | 9,147.00 | * |
| | 6.2 ค่าร้อยท่อในท่อปลอก | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 1 นิ้ว (ไม่รวมค่าท่อปลอก) | เมตร | * | * | 61.00 | 61.00 | * | * | 65.00 | 65.00 | * | * | 70.00 | 70.00 | 1.3357 | 81.00 | 87.00 | 94.00 | * |
| | ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว (ไม่รวมค่าท่อปลอก) | เมตร | * | * | 61.00 | 61.00 | * | * | 65.00 | 65.00 | * | * | 70.00 | 70.00 | 1.3357 | 81.00 | 87.00 | 94.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สลป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่นต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่นต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่นต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | ขนาด ศก. 2 นิ้ว (ไม่รวมค่าท่อปลอก) | เมตร | * | * | 61.00 | 61.00 | * | * | 65.00 | 65.00 | * | * | 70.00 | 70.00 | 1.3357 | 81.00 | 87.00 | 94.00 | * |
| | ขนาด ศก. 3 นิ้ว (ไม่รวมค่าท่อปลอก) | เมตร | * | * | 109.00 | 109.00 | * | * | 114.00 | 114.00 | * | * | 119.00 | 119.00 | 1.3357 | 146.00 | 152.00 | 159.00 | * |
| | ขนาด ศก. 100 มม. (ไม่รวมค่าท่อปลอก) | เมตร | * | * | 267.00 | 267.00 | * | * | 290.00 | 290.00 | * | * | 317.00 | 317.00 | 1.3357 | 357.00 | 387.00 | 423.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 มม. (ไม่รวมค่าท่อปลอก) | เมตร | * | * | 425.00 | 425.00 | * | * | 455.00 | 455.00 | * | * | 489.00 | 489.00 | 1.3357 | 568.00 | 608.00 | 653.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 มม. (ไม่รวมค่าท่อปลอก) | เมตร | * | * | 629.00 | 629.00 | * | * | 652.00 | 652.00 | * | * | 679.00 | 679.00 | 1.3357 | 840.00 | 871.00 | 907.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 มม. (ไม่รวมค่าท่อปลอก) | เมตร | * | * | 762.00 | 762.00 | * | * | 793.00 | 793.00 | * | * | 827.00 | 827.00 | 1.3357 | 1,018.00 | 1,059.00 | 1,105.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. (ไม่รวมค่าท่อปลอก) | เมตร | * | * | 894.00 | 894.00 | * | * | 932.00 | 932.00 | * | * | 972.00 | 972.00 | 1.3357 | 1,194.00 | 1,245.00 | 1,298.00 | * |
| | 6.3 ค่าดันท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี ความลึกหลังท่อปลอก 0.30 เมตร สำหรับความยาว 9.00 เมตร (รวมค่าท่อปลอก) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว | จุด | * | * | 803.00 | 803.00 | * | * | 913.00 | 913.00 | * | * | 1,036.00 | 1,036.00 | 1.3357 | 1,073.00 | 1,219.00 | 1,384.00 | * |
| | ขนาด ศก. 2 นิ้ว | จุด | * | * | 871.00 | 871.00 | * | * | 981.00 | 981.00 | * | * | 1,105.00 | 1,105.00 | 1.3357 | 1,163.00 | 1,310.00 | 1,476.00 | * |
| | ขนาด ศก. 3 นิ้ว | จุด | * | * | 1,130.00 | 1,130.00 | * | * | 1,261.00 | 1,261.00 | * | * | 1,410.00 | 1,410.00 | 1.3357 | 1,509.00 | 1,684.00 | 1,883.00 | * |
| | ขนาด ศก. 100 มม. (4 นิ้ว) | จุด | * | * | 1,404.00 | 1,404.00 | * | * | 1,555.00 | 1,555.00 | * | * | 1,729.00 | 1,729.00 | 1.3357 | 1,875.00 | 2,077.00 | 2,309.00 | * |
| 7 | ค่างานก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตรับท่อข้ามคลองตามแบบมาตรฐาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.1 โครงสร้างคอนกรีตรับท่อข้ามคลองตามแบบมาตรฐาน CP-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 มม. (GI) | จุด | * | * | 4,912.00 | 4,912.00 | * | * | 4,960.00 | 4,960.00 | * | * | 5,016.00 | 5,016.00 | 1.3357 | 6,561.00 | 6,625.00 | 6,700.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 มม. | จุด | * | * | 7,335.00 | 7,335.00 | * | * | 7,443.00 | 7,443.00 | * | * | 7,561.00 | 7,561.00 | 1.3357 | 9,797.00 | 9,942.00 | 10,099.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | จุด | * | * | 7,335.00 | 7,335.00 | * | * | 7,443.00 | 7,443.00 | * | * | 7,561.00 | 7,561.00 | 1.3357 | 9,797.00 | 9,942.00 | 10,099.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | จุด | * | * | 11,994.00 | 11,994.00 | * | * | 12,176.00 | 12,176.00 | * | * | 12,347.00 | 12,347.00 | 1.3357 | 16,020.00 | 16,263.00 | 16,492.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | จุด | * | * | 16,274.00 | 16,274.00 | * | * | 16,512.00 | 16,512.00 | * | * | 16,738.00 | 16,738.00 | 1.3357 | 21,737.00 | 22,055.00 | 22,357.00 | * |
| | 7.2 โครงสร้างคอนกรีตรับท่อข้ามคลองตามแบบมาตรฐาน CP-3 คอมอริม | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 150 มม. | จุด | * | * | 26,847.00 | 26,847.00 | * | * | 26,847.00 | 26,847.00 | * | * | 26,847.00 | 26,847.00 | 1.3357 | 35,860.00 | 35,860.00 | 35,860.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | จุด | * | * | 26,847.00 | 26,847.00 | * | * | 26,847.00 | 26,847.00 | * | * | 26,847.00 | 26,847.00 | 1.3357 | 35,860.00 | 35,860.00 | 35,860.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | จุด | * | * | 26,847.00 | 26,847.00 | * | * | 26,847.00 | 26,847.00 | * | * | 26,847.00 | 26,847.00 | 1.3357 | 35,860.00 | 35,860.00 | 35,860.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สลป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่นต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่นต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่นต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | จุด | * | * | 26,847.00 | 26,847.00 | * | * | 26,847.00 | 26,847.00 | * | * | 26,847.00 | 26,847.00 | 1.3357 | 35,860.00 | 35,860.00 | 35,860.00 | * |
| | 7.3 โครงสร้างคอนกรีตรับท่อข้ามคลองตามแบบมาตรฐาน CP-3 ตอนกลาง | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 150 มม. | จุด | * | * | 40,520.00 | 40,520.00 | * | * | 40,520.00 | 40,520.00 | * | * | 40,520.00 | 40,520.00 | 1.3357 | 54,123.00 | 54,123.00 | 54,123.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | จุด | * | * | 40,520.00 | 40,520.00 | * | * | 40,520.00 | 40,520.00 | * | * | 40,520.00 | 40,520.00 | 1.3357 | 54,123.00 | 54,123.00 | 54,123.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | จุด | * | * | 40,520.00 | 40,520.00 | * | * | 40,520.00 | 40,520.00 | * | * | 40,520.00 | 40,520.00 | 1.3357 | 54,123.00 | 54,123.00 | 54,123.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | จุด | * | * | 40,520.00 | 40,520.00 | * | * | 40,520.00 | 40,520.00 | * | * | 40,520.00 | 40,520.00 | 1.3357 | 54,123.00 | 54,123.00 | 54,123.00 | * |
| | 7.4 โครงสร้างคอนกรีตรับท่อข้ามคลองแบบ T-Frame | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 150 มม. | จุด | * | * | 19,909.00 | 19,909.00 | * | * | 19,909.00 | 19,909.00 | * | * | 19,909.00 | 19,909.00 | 1.3357 | 26,592.00 | 26,592.00 | 26,592.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | จุด | * | * | 23,590.00 | 23,590.00 | * | * | 23,590.00 | 23,590.00 | * | * | 23,590.00 | 23,590.00 | 1.3357 | 31,509.00 | 31,509.00 | 31,509.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | จุด | * | * | 43,352.00 | 43,352.00 | * | * | 43,352.00 | 43,352.00 | * | * | 43,352.00 | 43,352.00 | 1.3357 | 57,905.00 | 57,905.00 | 57,905.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | จุด | * | * | 46,515.00 | 46,515.00 | * | * | 46,515.00 | 46,515.00 | * | * | 46,515.00 | 46,515.00 | 1.3357 | 62,130.00 | 62,130.00 | 62,130.00 | * |
| 8 | ค่าก่อสร้างแท่นคอนกรีตรับอุปกรณ์ท่อ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8.1 กรณีวางท่อใต้ดิน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8.1.1 รับได้ประตูน้ำ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 - 300 มม. | จุด | 18.00 | * | 584.00 | 584.00 | * | * | 655.00 | 655.00 | * | * | 747.00 | 747.00 | 1.3357 | 780.00 | 875.00 | 998.00 | 14,040.00 |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | จุด | * | * | 750.00 | 750.00 | * | * | 836.00 | 836.00 | * | * | 951.00 | 951.00 | 1.3357 | 1,002.00 | 1,117.00 | 1,270.00 | * |
| | 8.1.2 รับสามทางและหน้าแปลน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 มม. | จุด | * | * | 609.00 | 609.00 | * | * | 681.00 | 681.00 | * | * | 773.00 | 773.00 | 1.3357 | 813.00 | 910.00 | 1,032.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 มม. | จุด | 3.00 | * | 816.00 | 816.00 | * | * | 888.00 | 888.00 | * | * | 980.00 | 980.00 | 1.3357 | 1,090.00 | 1,186.00 | 1,309.00 | 3,270.00 |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | จุด | 5.00 | * | 1,830.00 | 1,830.00 | * | * | 1,922.00 | 1,922.00 | * | * | 2,042.00 | 2,042.00 | 1.3357 | 2,444.00 | 2,567.00 | 2,728.00 | 12,220.00 |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | จุด | 3.00 | * | 2,799.00 | 2,799.00 | * | * | 2,891.00 | 2,891.00 | * | * | 3,011.00 | 3,011.00 | 1.3357 | 3,739.00 | 3,862.00 | 4,022.00 | 11,217.00 |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | จุด | * | * | 7,842.00 | 7,842.00 | * | * | 7,964.00 | 7,964.00 | * | * | 8,127.00 | 8,127.00 | 1.3357 | 10,475.00 | 10,638.00 | 10,855.00 | * |
| | 8.1.3 รับท่อโค้งในแนวดิ่ง (Vertical Bendรับท่อโค้งในแนวดิ่ง ( Vertical Bend) ตามแบบมาตรฐานเลขที่ TV (R) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ ลุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | ขนาด ศก. 100 มม. | จุด | * | * | 1,565.00 | 1,565.00 | * | * | 1,716.00 | 1,716.00 | * | * | 1,927.00 | 1,927.00 | 1.3357 | 2,090.00 | 2,292.00 | 2,574.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 มม. | จุด | * | * | 1,565.00 | 1,565.00 | * | * | 1,716.00 | 1,716.00 | * | * | 1,927.00 | 1,927.00 | 1.3357 | 2,090.00 | 2,292.00 | 2,574.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | จุด | 6.00 | * | 1,774.00 | 1,774.00 | * | * | 1,968.00 | 1,968.00 | * | * | 2,260.00 | 2,260.00 | 1.3357 | 2,370.00 | 2,629.00 | 3,019.00 | 14,220.00 |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | จุด | 10.00 | * | 2,550.00 | 2,550.00 | * | * | 2,952.00 | 2,952.00 | * | * | 3,757.00 | 3,757.00 | 1.3357 | 3,406.00 | 3,943.00 | 5,018.00 | 34,060.00 |
| | ขนาด ศก. 400 มม. (โครงสร้างท่อชนิด RIGID) | จุด | * | * | 5,151.00 | 5,151.00 | * | * | 5,601.00 | 5,601.00 | * | * | 6,159.00 | 6,159.00 | 1.3357 | 6,880.00 | 7,481.00 | 8,227.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. (โครงสร้างท่อชนิด HINGE) | จุด | * | * | 10,035.00 | 10,035.00 | * | * | 10,593.00 | 10,593.00 | * | * | 11,295.00 | 11,295.00 | 1.3357 | 13,404.00 | 14,149.00 | 15,087.00 | * |
| | 8.1.4 รับท่อโค้งในแนวราบ ( Horizontal Bend) ตามแบบมาตรฐานเลขที่ TH (R) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90 องศา x ศก. 100 มม. | จุด | * | * | 545.00 | 545.00 | * | * | 631.00 | 631.00 | * | * | 746.00 | 746.00 | 1.3357 | 728.00 | 843.00 | 996.00 | * |
| | 90 องศา x ศก. 150 มม. | จุด | 2.00 | * | 1,481.00 | 1,481.00 | * | * | 1,587.00 | 1,587.00 | * | * | 1,730.00 | 1,730.00 | 1.3357 | 1,978.00 | 2,120.00 | 2,311.00 | 3,956.00 |
| | 90 องศา x ศก. 200 มม. | จุด | 2.00 | * | 1,772.00 | 1,772.00 | * | * | 1,879.00 | 1,879.00 | * | * | 2,022.00 | 2,022.00 | 1.3357 | 2,367.00 | 2,510.00 | 2,701.00 | 4,734.00 |
| | 90 องศา x ศก. 300 มม. | จุด | * | * | 3,973.00 | 3,973.00 | * | * | 4,119.00 | 4,119.00 | * | * | 4,318.00 | 4,318.00 | 1.3357 | 5,307.00 | 5,502.00 | 5,768.00 | * |
| | 90 องศา x ศก. 400 มม. | จุด | * | * | 10,216.00 | 10,216.00 | * | * | 10,503.00 | 10,503.00 | * | * | 10,893.00 | 10,893.00 | 1.3357 | 13,646.00 | 14,029.00 | 14,550.00 | * |
| | 45 องศา x ศก. 100 มม. | จุด | * | * | 513.00 | 513.00 | * | * | 600.00 | 600.00 | * | * | 715.00 | 715.00 | 1.3357 | 685.00 | 801.00 | 955.00 | * |
| | 45 องศา x ศก. 150 มม. | จุด | * | * | 619.00 | 619.00 | * | * | 705.00 | 705.00 | * | * | 820.00 | 820.00 | 1.3357 | 827.00 | 942.00 | 1,095.00 | * |
| | 45 องศา x ศก. 200 มม. | จุด | 15.00 | * | 1,772.00 | 1,772.00 | * | * | 1,879.00 | 1,879.00 | * | * | 2,022.00 | 2,022.00 | 1.3357 | 2,367.00 | 2,510.00 | 2,701.00 | 35,505.00 |
| | 45 องศา x ศก. 300 มม. | จุด | 10.00 | * | 2,923.00 | 2,923.00 | * | * | 3,049.00 | 3,049.00 | * | * | 3,220.00 | 3,220.00 | 1.3357 | 3,904.00 | 4,073.00 | 4,301.00 | 39,040.00 |
| | 45 องศา x ศก. 400 มม. | จุด | * | * | 6,439.00 | 6,439.00 | * | * | 6,654.00 | 6,654.00 | * | * | 6,948.00 | 6,948.00 | 1.3357 | 8,601.00 | 8,888.00 | 9,280.00 | * |
| | 22.5 องศา x ศก. 100 มม. | จุด | * | * | 504.00 | 504.00 | * | * | 591.00 | 591.00 | * | * | 706.00 | 706.00 | 1.3357 | 673.00 | 789.00 | 943.00 | * |
| | 22.5 องศา x ศก. 150 มม. | จุด | * | * | 549.00 | 549.00 | * | * | 635.00 | 635.00 | * | * | 750.00 | 750.00 | 1.3357 | 733.00 | 848.00 | 1,002.00 | * |
| | 22.5 องศา x ศก. 200 มม. | จุด | * | * | 749.00 | 749.00 | * | * | 836.00 | 836.00 | * | * | 951.00 | 951.00 | 1.3357 | 1,000.00 | 1,117.00 | 1,270.00 | * |
| | 22.5 องศา x ศก. 300 มม. | จุด | * | * | 1,871.00 | 1,871.00 | * | * | 1,977.00 | 1,977.00 | * | * | 2,120.00 | 2,120.00 | 1.3357 | 2,499.00 | 2,641.00 | 2,832.00 | * |
| | 22.5 องศา x ศก. 400 มม. | จุด | * | * | 4,642.00 | 4,642.00 | * | * | 4,821.00 | 4,821.00 | * | * | 5,067.00 | 5,067.00 | 1.3357 | 6,200.00 | 6,439.00 | 6,768.00 | * |
| | 8.2 กรณีวางท่อในคูน้ำ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8.2.1 รับโค้งประคูน้ำ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | ขนาด ศก. 100 มม. | จุด | * | * | 2,310.00 | 2,310.00 | * | * | 2,457.00 | 2,457.00 | * | * | 2,663.00 | 2,663.00 | 1.3357 | 3,085.00 | 3,282.00 | 3,557.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 มม. | จุด | * | * | 2,789.00 | 2,789.00 | * | * | 2,946.00 | 2,946.00 | * | * | 3,166.00 | 3,166.00 | 1.3357 | 3,725.00 | 3,935.00 | 4,229.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | จุด | * | * | 2,865.00 | 2,865.00 | * | * | 3,022.00 | 3,022.00 | * | * | 3,242.00 | 3,242.00 | 1.3357 | 3,827.00 | 4,036.00 | 4,330.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | จุด | * | * | 4,232.00 | 4,232.00 | * | * | 4,483.00 | 4,483.00 | * | * | 4,753.00 | 4,753.00 | 1.3357 | 5,653.00 | 5,988.00 | 6,349.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | จุด | * | * | 4,955.00 | 4,955.00 | * | * | 5,262.00 | 5,262.00 | * | * | 5,610.00 | 5,610.00 | 1.3357 | 6,618.00 | 7,028.00 | 7,493.00 | * |
| | 8.2.2 รับหน้าแปลน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 มม. | จุด | * | * | 2,667.00 | 2,667.00 | * | * | 2,814.00 | 2,814.00 | * | * | 3,020.00 | 3,020.00 | 1.3357 | 3,562.00 | 3,759.00 | 4,034.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 มม. | จุด | * | * | 3,246.00 | 3,246.00 | * | * | 3,403.00 | 3,403.00 | * | * | 3,623.00 | 3,623.00 | 1.3357 | 4,336.00 | 4,545.00 | 4,839.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | จุด | * | * | 4,828.00 | 4,828.00 | * | * | 5,010.00 | 5,010.00 | * | * | 5,265.00 | 5,265.00 | 1.3357 | 6,449.00 | 6,692.00 | 7,032.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | จุด | * | * | 6,938.00 | 6,938.00 | * | * | 7,261.00 | 7,261.00 | * | * | 7,591.00 | 7,591.00 | 1.3357 | 9,267.00 | 9,699.00 | 10,139.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | จุด | * | * | 17,470.00 | 17,470.00 | * | * | 17,987.00 | 17,987.00 | * | * | 18,699.00 | 18,699.00 | 1.3357 | 23,335.00 | 24,025.00 | 24,976.00 | * |
| | 8.2.3 รับท่อโค้งในแนวฉียง (Oblique Bend) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90 องศา x ศก. 100 มม. | จุด | * | * | 3,769.00 | 3,769.00 | * | * | 3,882.00 | 3,882.00 | * | * | 4,030.00 | 4,030.00 | 1.3357 | 5,034.00 | 5,185.00 | 5,383.00 | * |
| | 90 องศา x ศก. 150 มม. | จุด | * | * | 4,300.00 | 4,300.00 | * | * | 4,428.00 | 4,428.00 | * | * | 4,597.00 | 4,597.00 | 1.3357 | 5,744.00 | 5,914.00 | 6,140.00 | * |
| | 90 องศา x ศก. 200 มม. | จุด | * | * | 6,088.00 | 6,088.00 | * | * | 6,357.00 | 6,357.00 | * | * | 6,601.00 | 6,601.00 | 1.3357 | 8,132.00 | 8,491.00 | 8,817.00 | * |
| | 90 องศา x ศก. 300 มม. | จุด | * | * | 8,189.00 | 8,189.00 | * | * | 8,584.00 | 8,584.00 | * | * | 8,974.00 | 8,974.00 | 1.3357 | 10,938.00 | 11,466.00 | 11,987.00 | * |
| | 45 องศา x ศก. 100 มม. | จุด | * | * | 3,769.00 | 3,769.00 | * | * | 3,882.00 | 3,882.00 | * | * | 4,030.00 | 4,030.00 | 1.3357 | 5,034.00 | 5,185.00 | 5,383.00 | * |
| | 45 องศา x ศก. 150 มม. | จุด | * | * | 4,300.00 | 4,300.00 | * | * | 4,428.00 | 4,428.00 | * | * | 4,597.00 | 4,597.00 | 1.3357 | 5,744.00 | 5,914.00 | 6,140.00 | * |
| | 45 องศา x ศก. 200 มม. | จุด | * | * | 4,300.00 | 4,300.00 | * | * | 4,428.00 | 4,428.00 | * | * | 4,597.00 | 4,597.00 | 1.3357 | 5,744.00 | 5,914.00 | 6,140.00 | * |
| | 45 องศา x ศก. 300 มม. | จุด | * | * | 8,189.00 | 8,189.00 | * | * | 8,584.00 | 8,584.00 | * | * | 8,974.00 | 8,974.00 | 1.3357 | 10,938.00 | 11,466.00 | 11,987.00 | * |
| | 45 องศา x ศก. 400 มม. | จุด | * | * | 13,316.00 | 13,316.00 | * | * | 13,760.00 | 13,760.00 | * | * | 14,415.00 | 14,415.00 | 1.3357 | 17,786.00 | 18,379.00 | 19,254.00 | * |
| | 22.5 องศา x ศก. 100 มม. | จุด | * | * | 3,769.00 | 3,769.00 | * | * | 3,882.00 | 3,882.00 | * | * | 4,030.00 | 4,030.00 | 1.3357 | 5,034.00 | 5,185.00 | 5,383.00 | * |
| | 22.5 องศา x ศก. 150 มม. | จุด | * | * | 4,300.00 | 4,300.00 | * | * | 4,428.00 | 4,428.00 | * | * | 4,597.00 | 4,597.00 | 1.3357 | 5,744.00 | 5,914.00 | 6,140.00 | * |
| | 22.5 องศา x ศก. 200 มม. | จุด | * | * | 4,300.00 | 4,300.00 | * | * | 4,428.00 | 4,428.00 | * | * | 4,597.00 | 4,597.00 | 1.3357 | 5,744.00 | 5,914.00 | 6,140.00 | * |
| | 22.5 องศา x ศก. 300 มม. | จุด | * | * | 6,160.00 | 6,160.00 | * | * | 6,483.00 | 6,483.00 | * | * | 6,813.00 | 6,813.00 | 1.3357 | 8,228.00 | 8,659.00 | 9,100.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | 22.5 องศา x ศก. 400 มม. | จุด | * | * | 13,316.00 | 13,316.00 | * | * | 13,760.00 | 13,760.00 | * | * | 14,415.00 | 14,415.00 | 1.3357 | 17,786.00 | 18,379.00 | 19,254.00 | * |
| | 8.2.4 รับท่อโค้งในแนวราบ (Horizontal Bend) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90 องศา x ศก. 100 มม. | จุด | * | * | 1,929.00 | 1,929.00 | * | * | 2,011.00 | 2,011.00 | * | * | 2,116.00 | 2,116.00 | 1.3357 | 2,577.00 | 2,686.00 | 2,826.00 | * |
| | 90 องศา x ศก. 150 มม. | จุด | * | * | 2,419.00 | 2,419.00 | * | * | 2,522.00 | 2,522.00 | * | * | 2,656.00 | 2,656.00 | 1.3357 | 3,231.00 | 3,369.00 | 3,548.00 | * |
| | 90 องศา x ศก. 200 มม. | จุด | * | * | 4,000.00 | 4,000.00 | * | * | 4,143.00 | 4,143.00 | * | * | 4,333.00 | 4,333.00 | 1.3357 | 5,343.00 | 5,534.00 | 5,788.00 | * |
| | 90 องศา x ศก. 300 มม. | จุด | * | * | 8,556.00 | 8,556.00 | * | * | 8,951.00 | 8,951.00 | * | * | 9,341.00 | 9,341.00 | 1.3357 | 11,428.00 | 11,956.00 | 12,477.00 | * |
| | 45 องศา x ศก. 100 มม. | จุด | * | * | 1,929.00 | 1,929.00 | * | * | 2,011.00 | 2,011.00 | * | * | 2,116.00 | 2,116.00 | 1.3357 | 2,577.00 | 2,686.00 | 2,826.00 | * |
| | 45 องศา x ศก. 150 มม. | จุด | * | * | 2,419.00 | 2,419.00 | * | * | 2,522.00 | 2,522.00 | * | * | 2,656.00 | 2,656.00 | 1.3357 | 3,231.00 | 3,369.00 | 3,548.00 | * |
| | 45 องศา x ศก. 200 มม. | จุด | * | * | 2,480.00 | 2,480.00 | * | * | 2,583.00 | 2,583.00 | * | * | 2,717.00 | 2,717.00 | 1.3357 | 3,313.00 | 3,450.00 | 3,629.00 | * |
| | 45 องศา x ศก. 300 มม. | จุด | * | * | 6,015.00 | 6,015.00 | * | * | 6,338.00 | 6,338.00 | * | * | 6,668.00 | 6,668.00 | 1.3357 | 8,034.00 | 8,466.00 | 8,906.00 | * |
| | 45 องศา x ศก. 400 มม. | จุด | * | * | 13,051.00 | 13,051.00 | * | * | 13,495.00 | 13,495.00 | * | * | 14,150.00 | 14,150.00 | 1.3357 | 17,432.00 | 18,025.00 | 18,900.00 | * |
| | 22.5 องศา x ศก. 100 มม. | จุด | * | * | 1,929.00 | 1,929.00 | * | * | 2,011.00 | 2,011.00 | * | * | 2,116.00 | 2,116.00 | 1.3357 | 2,577.00 | 2,686.00 | 2,826.00 | * |
| | 22.5 องศา x ศก. 150 มม. | จุด | * | * | 2,419.00 | 2,419.00 | * | * | 2,522.00 | 2,522.00 | * | * | 2,656.00 | 2,656.00 | 1.3357 | 3,231.00 | 3,369.00 | 3,548.00 | * |
| | 22.5 องศา x ศก. 200 มม. | จุด | * | * | 2,480.00 | 2,480.00 | * | * | 2,583.00 | 2,583.00 | * | * | 2,717.00 | 2,717.00 | 1.3357 | 3,313.00 | 3,450.00 | 3,629.00 | * |
| | 22.5 องศา x ศก. 300 มม. | จุด | * | * | 3,919.00 | 3,919.00 | * | * | 4,170.00 | 4,170.00 | * | * | 4,440.00 | 4,440.00 | 1.3357 | 5,235.00 | 5,570.00 | 5,931.00 | * |
| | 22.5 องศา x ศก. 400 มม. | จุด | * | * | 6,353.00 | 6,353.00 | * | * | 6,671.00 | 6,671.00 | * | * | 7,158.00 | 7,158.00 | 1.3357 | 8,486.00 | 8,910.00 | 9,561.00 | * |
| | 8.2.5 รับท่อโค้งในแนวดิ่ง (Vertical Bend) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 มม. | จุด | * | * | 3,738.00 | 3,738.00 | * | * | 3,840.00 | 3,840.00 | * | * | 3,973.00 | 3,973.00 | 1.3357 | 4,993.00 | 5,129.00 | 5,307.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 มม. | จุด | * | * | 4,269.00 | 4,269.00 | * | * | 4,386.00 | 4,386.00 | * | * | 4,540.00 | 4,540.00 | 1.3357 | 5,702.00 | 5,858.00 | 6,064.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | จุด | * | * | 4,269.00 | 4,269.00 | * | * | 4,386.00 | 4,386.00 | * | * | 4,540.00 | 4,540.00 | 1.3357 | 5,702.00 | 5,858.00 | 6,064.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | จุด | * | * | 8,150.00 | 8,150.00 | * | * | 8,524.00 | 8,524.00 | * | * | 8,879.00 | 8,879.00 | 1.3357 | 10,886.00 | 11,386.00 | 11,860.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | จุด | * | * | 13,192.00 | 13,192.00 | * | * | 13,551.00 | 13,551.00 | * | * | 14,037.00 | 14,037.00 | 1.3357 | 17,621.00 | 18,100.00 | 18,749.00 | * |
| | 8.2.6 รับสามทาง (Tee) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 x 100 มม. | จุด | * | * | 2,672.00 | 2,672.00 | * | * | 2,901.00 | 2,901.00 | * | * | 3,220.00 | 3,220.00 | 1.3357 | 3,569.00 | 3,875.00 | 4,301.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 x 100 มม. | จุด | * | * | 3,061.00 | 3,061.00 | * | * | 3,300.00 | 3,300.00 | * | * | 3,633.00 | 3,633.00 | 1.3357 | 4,089.00 | 4,408.00 | 4,853.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | ขนาด ศก. 150 x 150 มม. | จุด | * | * | 3,206.00 | 3,206.00 | * | * | 3,445.00 | 3,445.00 | * | * | 3,778.00 | 3,778.00 | 1.3357 | 4,282.00 | 4,601.00 | 5,046.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 x 100 มม. | จุด | * | * | 3,095.00 | 3,095.00 | * | * | 3,334.00 | 3,334.00 | * | * | 3,667.00 | 3,667.00 | 1.3357 | 4,134.00 | 4,453.00 | 4,898.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 x 150 มม. | จุด | * | * | 3,245.00 | 3,245.00 | * | * | 3,484.00 | 3,484.00 | * | * | 3,817.00 | 3,817.00 | 1.3357 | 4,334.00 | 4,654.00 | 5,098.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 x 200 มม. | จุด | * | * | 4,803.00 | 4,803.00 | * | * | 5,067.00 | 5,067.00 | * | * | 5,435.00 | 5,435.00 | 1.3357 | 6,415.00 | 6,768.00 | 7,260.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 x 100 มม. | จุด | * | * | 4,456.00 | 4,456.00 | * | * | 4,860.00 | 4,860.00 | * | * | 5,380.00 | 5,380.00 | 1.3357 | 5,952.00 | 6,492.00 | 7,186.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 x 150 มม. | จุด | * | * | 4,615.00 | 4,615.00 | * | * | 5,019.00 | 5,019.00 | * | * | 5,539.00 | 5,539.00 | 1.3357 | 6,164.00 | 6,704.00 | 7,398.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 x 200 มม. | จุด | * | * | 7,189.00 | 7,189.00 | * | * | 7,665.00 | 7,665.00 | * | * | 8,245.00 | 8,245.00 | 1.3357 | 9,602.00 | 10,238.00 | 11,013.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 x 300 มม. | จุด | * | * | 7,350.00 | 7,350.00 | * | * | 7,826.00 | 7,826.00 | * | * | 8,406.00 | 8,406.00 | 1.3357 | 9,817.00 | 10,453.00 | 11,228.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 x 300 มม. | จุด | * | * | 20,374.00 | 20,374.00 | * | * | 21,255.00 | 21,255.00 | * | * | 22,765.00 | 22,765.00 | 1.3357 | 27,214.00 | 28,390.00 | 30,407.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 x 400 มม. | จุด | * | * | 20,374.00 | 20,374.00 | * | * | 21,255.00 | 21,255.00 | * | * | 22,765.00 | 22,765.00 | 1.3357 | 27,214.00 | 28,390.00 | 30,407.00 | * |
| | 8.2.7 รับสามทางและประตูน้ำ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 x 100 มม. | จุด | * | * | 2,986.00 | 2,986.00 | * | * | 3,359.00 | 3,359.00 | * | * | 3,970.00 | 3,970.00 | 1.3357 | 3,988.00 | 4,487.00 | 5,303.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 x 100 มม. | จุด | * | * | 3,375.00 | 3,375.00 | * | * | 3,758.00 | 3,758.00 | * | * | 4,383.00 | 4,383.00 | 1.3357 | 4,508.00 | 5,020.00 | 5,854.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 x 150 มม. | จุด | * | * | 3,569.00 | 3,569.00 | * | * | 3,952.00 | 3,952.00 | * | * | 4,577.00 | 4,577.00 | 1.3357 | 4,767.00 | 5,279.00 | 6,113.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 x 100 มม. | จุด | * | * | 3,410.00 | 3,410.00 | * | * | 3,793.00 | 3,793.00 | * | * | 4,418.00 | 4,418.00 | 1.3357 | 4,555.00 | 5,066.00 | 5,901.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 x 150 มม. | จุด | * | * | 3,596.00 | 3,596.00 | * | * | 3,979.00 | 3,979.00 | * | * | 4,604.00 | 4,604.00 | 1.3357 | 4,803.00 | 5,315.00 | 6,150.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 x 200 มม. | จุด | * | * | 5,135.00 | 5,135.00 | * | * | 5,543.00 | 5,543.00 | * | * | 6,203.00 | 6,203.00 | 1.3357 | 6,859.00 | 7,404.00 | 8,285.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 x 100 มม. | จุด | * | * | 4,805.00 | 4,805.00 | * | * | 5,397.00 | 5,397.00 | * | * | 6,364.00 | 6,364.00 | 1.3357 | 6,418.00 | 7,209.00 | 8,500.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 x 150 มม. | จุด | * | * | 5,011.00 | 5,011.00 | * | * | 5,603.00 | 5,603.00 | * | * | 6,570.00 | 6,570.00 | 1.3357 | 6,693.00 | 7,484.00 | 8,776.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 x 200 มม. | จุด | * | * | 7,639.00 | 7,639.00 | * | * | 8,303.00 | 8,303.00 | * | * | 9,330.00 | 9,330.00 | 1.3357 | 10,203.00 | 11,090.00 | 12,462.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 x 300 มม. | จุด | * | * | 7,984.00 | 7,984.00 | * | * | 8,648.00 | 8,648.00 | * | * | 9,675.00 | 9,675.00 | 1.3357 | 10,664.00 | 11,551.00 | 12,923.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 x 300 มม. | จุด | * | * | 20,501.00 | 20,501.00 | * | * | 21,533.00 | 21,533.00 | * | * | 23,563.00 | 23,563.00 | 1.3357 | 27,383.00 | 28,762.00 | 31,473.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 x 400 มม. | จุด | * | * | 20,501.00 | 20,501.00 | * | * | 21,533.00 | 21,533.00 | * | * | 23,563.00 | 23,563.00 | 1.3357 | 27,383.00 | 28,762.00 | 31,473.00 | * |
| 9 | ค่าเจาะบรรจบท่อเดิม | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9.1 ขนาดท่อแยก | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

การประปานครหลวง

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | ศก. 3/4 - 1 1/2 นิ้ว | จุด | * | * | 427.00 | 427.00 | * | * | 489.00 | 489.00 | * | * | 562.00 | 562.00 | 1.3357 | 570.00 | 653.00 | 751.00 | * |
| | ศก. 2 - 2 1/2 นิ้ว | จุด | * | * | 453.00 | 453.00 | * | * | 515.00 | 515.00 | * | * | 588.00 | 588.00 | 1.3357 | 605.00 | 688.00 | 785.00 | * |
| 10 | ค่าตัดบรรจบท่อเดิม | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 3/4 นิ้ว | จุด | * | * | 524.00 | 524.00 | * | * | 574.00 | 574.00 | * | * | 624.00 | 624.00 | 1.3357 | 700.00 | 767.00 | 833.00 | * |
| | ขนาด ศก. 1 นิ้ว | จุด | * | * | 587.00 | 587.00 | * | * | 646.00 | 646.00 | * | * | 705.00 | 705.00 | 1.3357 | 784.00 | 863.00 | 942.00 | * |
| | ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว | จุด | * | * | 678.00 | 678.00 | * | * | 749.00 | 749.00 | * | * | 820.00 | 820.00 | 1.3357 | 906.00 | 1,000.00 | 1,095.00 | * |
| | ขนาด ศก. 2 นิ้ว | จุด | * | * | 925.00 | 925.00 | * | * | 1,024.00 | 1,024.00 | * | * | 1,124.00 | 1,124.00 | 1.3357 | 1,236.00 | 1,368.00 | 1,501.00 | * |
| | ขนาด ศก. 2 1/2 นิ้ว | จุด | * | * | 1,233.00 | 1,233.00 | * | * | 1,376.00 | 1,376.00 | * | * | 1,518.00 | 1,518.00 | 1.3357 | 1,647.00 | 1,838.00 | 2,028.00 | * |
| | ขนาด ศก. 3 นิ้ว | จุด | * | * | 2,398.00 | 2,398.00 | * | * | 2,582.00 | 2,582.00 | * | * | 2,766.00 | 2,766.00 | 1.3357 | 3,203.00 | 3,449.00 | 3,695.00 | * |
| | ขนาด ศก. 100 มม. | จุด | * | * | 3,662.00 | 3,662.00 | * | * | 3,828.00 | 3,828.00 | * | * | 3,994.00 | 3,994.00 | 1.3357 | 4,891.00 | 5,113.00 | 5,335.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 มม. | จุด | * | * | 3,883.00 | 3,883.00 | * | * | 4,049.00 | 4,049.00 | * | * | 4,215.00 | 4,215.00 | 1.3357 | 5,187.00 | 5,408.00 | 5,630.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | จุด | * | * | 5,467.00 | 5,467.00 | * | * | 5,716.00 | 5,716.00 | * | * | 5,965.00 | 5,965.00 | 1.3357 | 7,302.00 | 7,635.00 | 7,967.00 | * |
| | ขนาด ศก. 250 มม. | จุด | * | * | 5,966.00 | 5,966.00 | * | * | 6,215.00 | 6,215.00 | * | * | 6,464.00 | 6,464.00 | 1.3357 | 7,969.00 | 8,301.00 | 8,634.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | จุด | * | * | 6,222.00 | 6,222.00 | * | * | 6,471.00 | 6,471.00 | * | * | 6,720.00 | 6,720.00 | 1.3357 | 8,311.00 | 8,643.00 | 8,976.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | จุด | * | * | 12,084.00 | 12,084.00 | * | * | 12,499.00 | 12,499.00 | * | * | 12,914.00 | 12,914.00 | 1.3357 | 16,141.00 | 16,695.00 | 17,249.00 | * |
| 11 | ค่าบรรจบท่อเดิมที่อุดหน้าแปลนไว้ และมีแท่นทอนกรีดขันรับ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 - 150 มม. | จุด | * | * | 935.00 | 935.00 | * | * | 1,001.00 | 1,001.00 | * | * | 1,068.00 | 1,068.00 | 1.3357 | 1,249.00 | 1,337.00 | 1,427.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 - 250 มม. | จุด | * | * | 1,028.00 | 1,028.00 | * | * | 1,094.00 | 1,094.00 | * | * | 1,161.00 | 1,161.00 | 1.3357 | 1,373.00 | 1,461.00 | 1,551.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | จุด | 2.00 | * | 1,252.00 | 1,252.00 | * | * | 1,335.00 | 1,335.00 | * | * | 1,418.00 | 1,418.00 | 1.3357 | 1,672.00 | 1,783.00 | 1,894.00 | 3,344.00 |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | จุด | * | * | 1,980.00 | 1,980.00 | * | * | 2,146.00 | 2,146.00 | * | * | 2,312.00 | 2,312.00 | 1.3357 | 2,645.00 | 2,866.00 | 3,088.00 | * |
| 12 | ค่าติดตั้งหัวดับเพลิง | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12.1 หัวดับเพลิงเหนือดิน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 มม. | จุด | * | * | 4,737.00 | 4,737.00 | * | * | 5,057.00 | 5,057.00 | * | * | 5,398.00 | 5,398.00 | 1.3357 | 6,327.00 | 6,755.00 | 7,210.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 มม. | จุด | 1.00 | * | 5,277.00 | 5,277.00 | * | * | 5,597.00 | 5,597.00 | * | * | 5,938.00 | 5,938.00 | 1.3357 | 7,048.00 | 7,476.00 | 7,931.00 | 7,048.00 |

ราคากลาง สัญญา สกป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | 12.2 หัวดับเพลิงใต้ดิน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 มม. | จุด | * | * | 5,979.00 | 5,979.00 | * | * | 6,299.00 | 6,299.00 | * | * | 6,640.00 | 6,640.00 | 1.3357 | 7,986.00 | 8,414.00 | 8,869.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 มม. | จุด | * | * | 6,651.00 | 6,651.00 | * | * | 6,971.00 | 6,971.00 | * | * | 7,312.00 | 7,312.00 | 1.3357 | 8,884.00 | 9,311.00 | 9,767.00 | * |
| 13 | ค่ารื้อชุดดับเพลิงเดิมที่ยกเลิก และส่งคืน กปน. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 - 150 มม. | จุด | * | * | 3,396.00 | 3,396.00 | * | * | 3,562.00 | 3,562.00 | * | * | 3,728.00 | 3,728.00 | 1.3357 | 4,536.00 | 4,758.00 | 4,979.00 | * |
| 14 | ค่ารื้อชุดประตูน้ำเดิมที่ยกเลิก และส่งคืน กปน. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14.1 กรณีประตูน้ำเดิมแยกจากท่อเดิมที่ยังไม่ยกเลิก | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 - 150 มม. | จุด | * | * | 3,167.00 | 3,167.00 | * | * | 3,333.00 | 3,333.00 | * | * | 3,499.00 | 3,499.00 | 1.3357 | 4,230.00 | 4,452.00 | 4,674.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 - 300 มม. | จุด | * | * | 3,720.00 | 3,720.00 | * | * | 3,969.00 | 3,969.00 | * | * | 4,218.00 | 4,218.00 | 1.3357 | 4,969.00 | 5,301.00 | 5,634.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | จุด | * | * | 4,174.00 | 4,174.00 | * | * | 4,506.00 | 4,506.00 | * | * | 4,838.00 | 4,838.00 | 1.3357 | 5,575.00 | 6,019.00 | 6,462.00 | * |
| | 14.2 กรณีประตูน้ำเดิมแยกจากท่อเดิมที่ยกเลิกแล้ว | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 - 150 มม. | จุด | * | * | 2,889.00 | 2,889.00 | * | * | 3,055.00 | 3,055.00 | * | * | 3,221.00 | 3,221.00 | 1.3357 | 3,859.00 | 4,081.00 | 4,302.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 - 300 มม. | จุด | * | * | 3,437.00 | 3,437.00 | * | * | 3,686.00 | 3,686.00 | * | * | 3,935.00 | 3,935.00 | 1.3357 | 4,591.00 | 4,923.00 | 5,256.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | จุด | * | * | 3,874.00 | 3,874.00 | * | * | 4,206.00 | 4,206.00 | * | * | 4,538.00 | 4,538.00 | 1.3357 | 5,175.00 | 5,618.00 | 6,061.00 | * |
| 15 | ค่าอุดปลั๊กหรือหน้าแปลนเพื่อยกเลิกท่อเดิม (ไม่รวมปลั๊กหรือหน้าแปลน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 1/2 - 1 นิ้ว | จุด | * | * | 466.00 | 466.00 | * | * | 499.00 | 499.00 | * | * | 532.00 | 532.00 | 1.3357 | 622.00 | 667.00 | 711.00 | * |
| | ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว | จุด | * | * | 601.00 | 601.00 | * | * | 642.00 | 642.00 | * | * | 684.00 | 684.00 | 1.3357 | 803.00 | 858.00 | 914.00 | * |
| | ขนาด ศก. 2 นิ้ว | จุด | * | * | 755.00 | 755.00 | * | * | 810.00 | 810.00 | * | * | 865.00 | 865.00 | 1.3357 | 1,008.00 | 1,082.00 | 1,155.00 | * |
| | ขนาด ศก. 2 1/2 นิ้ว | จุด | * | * | 888.00 | 888.00 | * | * | 954.00 | 954.00 | * | * | 1,021.00 | 1,021.00 | 1.3357 | 1,186.00 | 1,274.00 | 1,364.00 | * |
| | ขนาด ศก. 3 นิ้ว | จุด | * | * | 1,307.00 | 1,307.00 | * | * | 1,390.00 | 1,390.00 | * | * | 1,473.00 | 1,473.00 | 1.3357 | 1,746.00 | 1,857.00 | 1,967.00 | * |
| | ขนาด ศก. 100 มม. | จุด | * | * | 1,664.00 | 1,664.00 | * | * | 1,807.00 | 1,807.00 | * | * | 1,949.00 | 1,949.00 | 1.3357 | 2,223.00 | 2,414.00 | 2,603.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 มม. | จุด | * | * | 1,967.00 | 1,967.00 | * | * | 2,133.00 | 2,133.00 | * | * | 2,299.00 | 2,299.00 | 1.3357 | 2,627.00 | 2,849.00 | 3,071.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | จุด | * | * | 2,952.00 | 2,952.00 | * | * | 3,201.00 | 3,201.00 | * | * | 3,450.00 | 3,450.00 | 1.3357 | 3,943.00 | 4,276.00 | 4,608.00 | * |
| | ขนาด ศก. 250 มม. | จุด | * | * | 2,994.00 | 2,994.00 | * | * | 3,243.00 | 3,243.00 | * | * | 3,492.00 | 3,492.00 | 1.3357 | 3,999.00 | 4,332.00 | 4,664.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สกป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | จุด | * | * | 3,037.00 | 3,037.00 | * | * | 3,286.00 | 3,286.00 | * | * | 3,535.00 | 3,535.00 | 1.3357 | 4,057.00 | 4,389.00 | 4,722.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | จุด | * | * | 3,598.00 | 3,598.00 | * | * | 3,930.00 | 3,930.00 | * | * | 4,262.00 | 4,262.00 | 1.3357 | 4,806.00 | 5,249.00 | 5,693.00 | * |
| 16 | ค่าทุบและซ่อมผิวจราจรถาวรหรือไหล่ทางหรือทางเท้า | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16.1 ถนนหรือไหล่ทาง คสล. เสริมเหล็กตะแกรง (ทดสอบกำลังอัดคอนกรีตรูปทรงกระบอก) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | คอนกรีตหนา 0.15 ม. (210 ksc./ 7 วัน) | ตร.ม. | * | * | 862.00 | 862.00 | * | * | 915.00 | 915.00 | * | * | 956.00 | 956.00 | 1.3357 | 1,151.00 | 1,222.00 | 1,277.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.15 ม. (210 ksc./ 28 วัน) | ตร.ม. | * | * | 751.00 | 751.00 | * | * | 804.00 | 804.00 | * | * | 845.00 | 845.00 | 1.3357 | 1,003.00 | 1,074.00 | 1,129.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.15 ม. (280 ksc./ 8 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 1,034.00 | 1,034.00 | * | * | 1,085.00 | 1,085.00 | * | * | 1,125.00 | 1,125.00 | 1.3357 | 1,381.00 | 1,449.00 | 1,503.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.15 ม. (280 ksc./ 24 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 939.00 | 939.00 | * | * | 990.00 | 990.00 | * | * | 1,030.00 | 1,030.00 | 1.3357 | 1,254.00 | 1,322.00 | 1,376.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (210 ksc./ 7 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,042.00 | 1,042.00 | * | * | 1,100.00 | 1,100.00 | * | * | 1,148.00 | 1,148.00 | 1.3357 | 1,392.00 | 1,469.00 | 1,533.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (210 ksc./ 28 วัน) | ตร.ม. | * | * | 894.00 | 894.00 | * | * | 952.00 | 952.00 | * | * | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.3357 | 1,194.00 | 1,272.00 | 1,336.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (280 ksc./ 8 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 1,302.00 | 1,302.00 | * | * | 1,358.00 | 1,358.00 | * | * | 1,404.00 | 1,404.00 | 1.3357 | 1,739.00 | 1,814.00 | 1,875.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (280 ksc./ 24 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 1,176.00 | 1,176.00 | * | * | 1,232.00 | 1,232.00 | * | * | 1,278.00 | 1,278.00 | 1.3357 | 1,571.00 | 1,646.00 | 1,707.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (280 ksc./ 7 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,008.00 | 1,008.00 | * | * | 1,066.00 | 1,066.00 | * | * | 1,114.00 | 1,114.00 | 1.3357 | 1,346.00 | 1,424.00 | 1,488.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (280 ksc./ 28 วัน) | ตร.ม. | * | * | 853.00 | 853.00 | * | * | 911.00 | 911.00 | * | * | 959.00 | 959.00 | 1.3357 | 1,139.00 | 1,217.00 | 1,281.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (320 ksc./ 8 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 1,380.00 | 1,380.00 | * | * | 1,436.00 | 1,436.00 | * | * | 1,482.00 | 1,482.00 | 1.3357 | 1,843.00 | 1,918.00 | 1,980.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (320 ksc./ 24 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 1,250.00 | 1,250.00 | * | * | 1,306.00 | 1,306.00 | * | * | 1,352.00 | 1,352.00 | 1.3357 | 1,670.00 | 1,744.00 | 1,806.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (320 ksc./ 7 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,075.00 | 1,075.00 | * | * | 1,133.00 | 1,133.00 | * | * | 1,181.00 | 1,181.00 | 1.3357 | 1,436.00 | 1,513.00 | 1,577.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (320 ksc./ 28 วัน) | ตร.ม. | * | * | 914.00 | 914.00 | * | * | 972.00 | 972.00 | * | * | 1,020.00 | 1,020.00 | 1.3357 | 1,221.00 | 1,298.00 | 1,362.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.25 ม. (210 ksc./ 7 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,221.00 | 1,221.00 | * | * | 1,286.00 | 1,286.00 | * | * | 1,340.00 | 1,340.00 | 1.3357 | 1,631.00 | 1,718.00 | 1,790.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.25 ม. (280 ksc./ 8 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 1,561.00 | 1,561.00 | * | * | 1,624.00 | 1,624.00 | * | * | 1,675.00 | 1,675.00 | 1.3357 | 2,085.00 | 2,169.00 | 2,237.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.25 ม. (280 ksc./ 24 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 1,404.00 | 1,404.00 | * | * | 1,467.00 | 1,467.00 | * | * | 1,518.00 | 1,518.00 | 1.3357 | 1,875.00 | 1,959.00 | 2,028.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.25 ม. (280 ksc./ 7 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,193.00 | 1,193.00 | * | * | 1,259.00 | 1,259.00 | * | * | 1,312.00 | 1,312.00 | 1.3357 | 1,593.00 | 1,682.00 | 1,752.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.25 ม. (280 ksc./ 28 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,000.00 | 1,000.00 | * | * | 1,065.00 | 1,065.00 | * | * | 1,119.00 | 1,119.00 | 1.3357 | 1,336.00 | 1,423.00 | 1,495.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.25 ม. (320 ksc./ 8 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 1,649.00 | 1,649.00 | * | * | 1,712.00 | 1,712.00 | * | * | 1,763.00 | 1,763.00 | 1.3357 | 2,203.00 | 2,287.00 | 2,355.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | คอนกรีตหนา 0.25 ม. (320 ksc./ 24 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 1,485.00 | 1,485.00 | * | * | 1,549.00 | 1,549.00 | * | * | 1,600.00 | 1,600.00 | 1.3357 | 1,984.00 | 2,069.00 | 2,137.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.25 ม. (320 ksc./ 7 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,267.00 | 1,267.00 | * | * | 1,332.00 | 1,332.00 | * | * | 1,386.00 | 1,386.00 | 1.3357 | 1,692.00 | 1,779.00 | 1,851.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.25 ม. (320 ksc./ 28 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,066.00 | 1,066.00 | * | * | 1,131.00 | 1,131.00 | * | * | 1,185.00 | 1,185.00 | 1.3357 | 1,424.00 | 1,511.00 | 1,583.00 | * |
| | 16.2 ถนนหรือไหล่ทาง คสล. ปูทับด้วยแอสฟัลต์ (ทดสอบกำลังอัดคอนกรีตรูปทรงกระบอก) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | คอนกรีตหนา 0.15 ม. (210 ksc./ 7 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,250.00 | 1,250.00 | * | * | 1,324.00 | 1,324.00 | * | * | 1,384.00 | 1,384.00 | 1.3357 | 1,670.00 | 1,768.00 | 1,849.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.15 ม. (210 ksc./ 28 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,139.00 | 1,139.00 | * | * | 1,213.00 | 1,213.00 | * | * | 1,273.00 | 1,273.00 | 1.3357 | 1,521.00 | 1,620.00 | 1,700.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.15 ม. (280 ksc./ 8 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 1,422.00 | 1,422.00 | * | * | 1,494.00 | 1,494.00 | * | * | 1,553.00 | 1,553.00 | 1.3357 | 1,899.00 | 1,996.00 | 2,074.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.15 ม. (280 ksc./ 24 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 1,327.00 | 1,327.00 | * | * | 1,399.00 | 1,399.00 | * | * | 1,458.00 | 1,458.00 | 1.3357 | 1,772.00 | 1,869.00 | 1,947.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (210 ksc./ 7 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,430.00 | 1,430.00 | * | * | 1,509.00 | 1,509.00 | * | * | 1,576.00 | 1,576.00 | 1.3357 | 1,910.00 | 2,016.00 | 2,105.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (210 ksc./ 28 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,282.00 | 1,282.00 | * | * | 1,361.00 | 1,361.00 | * | * | 1,428.00 | 1,428.00 | 1.3357 | 1,712.00 | 1,818.00 | 1,907.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (280 ksc./ 8 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 1,690.00 | 1,690.00 | * | * | 1,767.00 | 1,767.00 | * | * | 1,832.00 | 1,832.00 | 1.3357 | 2,257.00 | 2,360.00 | 2,447.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (280 ksc./ 24 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 1,564.00 | 1,564.00 | * | * | 1,641.00 | 1,641.00 | * | * | 1,706.00 | 1,706.00 | 1.3357 | 2,089.00 | 2,192.00 | 2,279.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (280 ksc./ 7 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,396.00 | 1,396.00 | * | * | 1,475.00 | 1,475.00 | * | * | 1,542.00 | 1,542.00 | 1.3357 | 1,865.00 | 1,970.00 | 2,060.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (280 ksc./ 28 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,241.00 | 1,241.00 | * | * | 1,320.00 | 1,320.00 | * | * | 1,387.00 | 1,387.00 | 1.3357 | 1,658.00 | 1,763.00 | 1,853.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (320 ksc./ 8 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 1,768.00 | 1,768.00 | * | * | 1,845.00 | 1,845.00 | * | * | 1,910.00 | 1,910.00 | 1.3357 | 2,362.00 | 2,464.00 | 2,551.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (320 ksc./ 24 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 1,638.00 | 1,638.00 | * | * | 1,715.00 | 1,715.00 | * | * | 1,780.00 | 1,780.00 | 1.3357 | 2,188.00 | 2,291.00 | 2,378.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (320 ksc./ 7 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,463.00 | 1,463.00 | * | * | 1,542.00 | 1,542.00 | * | * | 1,609.00 | 1,609.00 | 1.3357 | 1,954.00 | 2,060.00 | 2,149.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (320 ksc./ 28 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,302.00 | 1,302.00 | * | * | 1,381.00 | 1,381.00 | * | * | 1,448.00 | 1,448.00 | 1.3357 | 1,739.00 | 1,845.00 | 1,934.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.25 ม. (280 ksc./ 8 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 1,949.00 | 1,949.00 | * | * | 2,033.00 | 2,033.00 | * | * | 2,103.00 | 2,103.00 | 1.3357 | 2,603.00 | 2,715.00 | 2,809.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.25 ม. (280 ksc./ 24 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 1,792.00 | 1,792.00 | * | * | 1,876.00 | 1,876.00 | * | * | 1,946.00 | 1,946.00 | 1.3357 | 2,394.00 | 2,506.00 | 2,599.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.25 ม. (280 ksc./ 7 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,581.00 | 1,581.00 | * | * | 1,668.00 | 1,668.00 | * | * | 1,740.00 | 1,740.00 | 1.3357 | 2,112.00 | 2,228.00 | 2,324.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.25 ม. (280 ksc./ 28 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,388.00 | 1,388.00 | * | * | 1,474.00 | 1,474.00 | * | * | 1,547.00 | 1,547.00 | 1.3357 | 1,854.00 | 1,969.00 | 2,066.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.25 ม. (320 ksc./ 8 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 2,037.00 | 2,037.00 | * | * | 2,121.00 | 2,121.00 | * | * | 2,191.00 | 2,191.00 | 1.3357 | 2,721.00 | 2,833.00 | 2,927.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.25 ม. (320 ksc./ 24 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 1,874.00 | 1,874.00 | * | * | 1,958.00 | 1,958.00 | * | * | 2,028.00 | 2,028.00 | 1.3357 | 2,503.00 | 2,615.00 | 2,709.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | คอนกรีตหนา 0.25 ม. (320 ksc./ 7 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,655.00 | 1,655.00 | * | * | 1,741.00 | 1,741.00 | * | * | 1,814.00 | 1,814.00 | 1.3357 | 2,211.00 | 2,325.00 | 2,423.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.25 ม. (320 ksc./ 28 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,454.00 | 1,454.00 | * | * | 1,540.00 | 1,540.00 | * | * | 1,613.00 | 1,613.00 | 1.3357 | 1,942.00 | 2,057.00 | 2,154.00 | * |
| | 16.3 ถนนหรือไหล่ทาง แอสฟัลต์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ความหนา 0.10 ม. | ตร.ม. | * | * | 766.00 | 766.00 | * | * | 804.00 | 804.00 | * | * | 840.00 | 840.00 | 1.3357 | 1,023.00 | 1,074.00 | 1,122.00 | * |
| | 16.4 ทางเท้า | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | แอสฟัลต์หนา 0.04 ม. | ตร.ม. | * | * | 321.00 | 321.00 | * | * | 340.00 | 340.00 | * | * | 358.00 | 358.00 | 1.3357 | 429.00 | 454.00 | 478.00 | * |
| | คสล. หนา 0.06 ม. | ตร.ม. | * | * | 282.00 | 282.00 | * | * | 304.00 | 304.00 | * | * | 329.00 | 329.00 | 1.3357 | 377.00 | 406.00 | 439.00 | * |
| | คสล. หนา 0.1 ม. | ตร.ม. | * | * | 448.00 | 448.00 | * | * | 477.00 | 477.00 | * | * | 508.00 | 508.00 | 1.3357 | 598.00 | 637.00 | 679.00 | * |
| | อินเตอร์ล็อคธรรมดา | ตร.ม. | * | * | 406.00 | 406.00 | * | * | 433.00 | 433.00 | * | * | 463.00 | 463.00 | 1.3357 | 542.00 | 578.00 | 618.00 | * |
| | อินเตอร์ล็อคแบบสี | ตร.ม. | * | * | 406.00 | 406.00 | * | * | 433.00 | 433.00 | * | * | 463.00 | 463.00 | 1.3357 | 542.00 | 578.00 | 618.00 | * |
| | กระเบื้อง | ตร.ม. | * | * | 481.00 | 481.00 | * | * | 508.00 | 508.00 | * | * | 538.00 | 538.00 | 1.3357 | 642.00 | 679.00 | 719.00 | * |
| | 16.5 ถนนหรือไหล่ทาง คสล. แบบ Full Depth Repair | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (7 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,337.00 | 1,337.00 | * | * | 1,395.00 | 1,395.00 | * | * | 1,443.00 | 1,443.00 | 1.3357 | 1,786.00 | 1,863.00 | 1,927.00 | * |
| | 16.6 ถนนหรือไหล่ทาง คสล. เสริมเหล็กตะแกรง (ทดสอบกำลังอัดคอนกรีตรูปทรงกระบอก) (ที่ต้องจัดส่งโดยรถคอนกรีตโม่เล็ก) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | คอนกรีตหนา 0.15 ม. (210 ksc./ 8 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | 1.3357 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.15 ม. (210 ksc./ 24 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 1,065.00 | 1,065.00 | * | * | 1,117.00 | 1,117.00 | * | * | 1,159.00 | 1,159.00 | 1.3357 | 1,423.00 | 1,492.00 | 1,548.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.15 ม. (210 ksc./ 7 วัน) | ตร.ม. | * | * | 929.00 | 929.00 | * | * | 982.00 | 982.00 | * | * | 1,023.00 | 1,023.00 | 1.3357 | 1,241.00 | 1,312.00 | 1,366.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.15 ม. (210 ksc./ 28 วัน) | ตร.ม. | * | * | 802.00 | 802.00 | * | * | 855.00 | 855.00 | * | * | 896.00 | 896.00 | 1.3357 | 1,071.00 | 1,142.00 | 1,197.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (210 ksc./ 7 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,132.00 | 1,132.00 | * | * | 1,190.00 | 1,190.00 | * | * | 1,238.00 | 1,238.00 | 1.3357 | 1,512.00 | 1,589.00 | 1,654.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (210 ksc./ 28 วัน) | ตร.ม. | * | * | 962.00 | 962.00 | * | * | 1,020.00 | 1,020.00 | * | * | 1,068.00 | 1,068.00 | 1.3357 | 1,285.00 | 1,362.00 | 1,427.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (280 ksc./ 8 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 1,432.00 | 1,432.00 | * | * | 1,488.00 | 1,488.00 | * | * | 1,534.00 | 1,534.00 | 1.3357 | 1,913.00 | 1,988.00 | 2,049.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (280 ksc./ 24 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 1,289.00 | 1,289.00 | * | * | 1,345.00 | 1,345.00 | * | * | 1,391.00 | 1,391.00 | 1.3357 | 1,722.00 | 1,797.00 | 1,858.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (280 ksc./ 7 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,097.00 | 1,097.00 | * | * | 1,155.00 | 1,155.00 | * | * | 1,203.00 | 1,203.00 | 1.3357 | 1,465.00 | 1,543.00 | 1,607.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (280 ksc./ 28 วัน) | ตร.ม. | * | * | 921.00 | 921.00 | * | * | 979.00 | 979.00 | * | * | 1,027.00 | 1,027.00 | 1.3357 | 1,230.00 | 1,308.00 | 1,372.00 | * |

ราคากลาง ลัญญา สปป.งท.38/2565

โครงการ ศุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าแรง/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าแรง/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าแรง/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (320 ksc./ 8 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 1,521.00 | 1,521.00 | * | * | 1,577.00 | 1,577.00 | * | * | 1,623.00 | 1,623.00 | 1.3357 | 2,032.00 | 2,106.00 | 2,168.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (320 ksc./ 24 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 1,371.00 | 1,371.00 | * | * | 1,427.00 | 1,427.00 | * | * | 1,473.00 | 1,473.00 | 1.3357 | 1,831.00 | 1,906.00 | 1,967.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (320 ksc./ 7 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,171.00 | 1,171.00 | * | * | 1,229.00 | 1,229.00 | * | * | 1,277.00 | 1,277.00 | 1.3357 | 1,564.00 | 1,642.00 | 1,706.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (320 ksc./ 28 วัน) | ตร.ม. | * | * | 987.00 | 987.00 | * | * | 1,045.00 | 1,045.00 | * | * | 1,093.00 | 1,093.00 | 1.3357 | 1,318.00 | 1,396.00 | 1,460.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.25 ม. (280 ksc./ 8 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 1,724.00 | 1,724.00 | * | * | 1,787.00 | 1,787.00 | * | * | 1,838.00 | 1,838.00 | 1.3357 | 2,303.00 | 2,387.00 | 2,455.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.25 ม. (280 ksc./ 24 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 1,545.00 | 1,545.00 | * | * | 1,608.00 | 1,608.00 | * | * | 1,659.00 | 1,659.00 | 1.3357 | 2,064.00 | 2,148.00 | 2,216.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.25 ม. (280 ksc./ 7 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,305.00 | 1,305.00 | * | * | 1,371.00 | 1,371.00 | * | * | 1,424.00 | 1,424.00 | 1.3357 | 1,743.00 | 1,831.00 | 1,902.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.25 ม. (280 ksc./ 28 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,085.00 | 1,085.00 | * | * | 1,150.00 | 1,150.00 | * | * | 1,204.00 | 1,204.00 | 1.3357 | 1,449.00 | 1,536.00 | 1,608.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.25 ม. (320 ksc./ 8 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 1,824.00 | 1,824.00 | * | * | 1,887.00 | 1,887.00 | * | * | 1,938.00 | 1,938.00 | 1.3357 | 2,436.00 | 2,520.00 | 2,589.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.25 ม. (320 ksc./ 24 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 1,637.00 | 1,637.00 | * | * | 1,700.00 | 1,700.00 | * | * | 1,751.00 | 1,751.00 | 1.3357 | 2,187.00 | 2,271.00 | 2,339.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.25 ม. (320 ksc./ 7 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,387.00 | 1,387.00 | * | * | 1,453.00 | 1,453.00 | * | * | 1,506.00 | 1,506.00 | 1.3357 | 1,853.00 | 1,941.00 | 2,012.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.25 ม. (320 ksc./ 28 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,157.00 | 1,157.00 | * | * | 1,223.00 | 1,223.00 | * | * | 1,276.00 | 1,276.00 | 1.3357 | 1,545.00 | 1,634.00 | 1,704.00 | * |
| | 16.7 ถนนหรือไหล่ทาง ค.สล. ปูทับด้วยแอสฟัลต์ (ทดสอบกำลังอัดคอนกรีตรูปทรงกระบอก) (ที่ต้องจัดส่งโดยรถคอนกรีตไม่เล็ก) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | คอนกรีตหนา 0.15 ม. (210 ksc./ 8 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | 1.3357 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.15 ม. (210 ksc./ 24 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 1,453.00 | 1,453.00 | * | * | 1,526.00 | 1,526.00 | * | * | 1,587.00 | 1,587.00 | 1.3357 | 1,941.00 | 2,038.00 | 2,120.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.15 ม. (210 ksc./ 7 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,217.00 | 1,217.00 | * | * | 1,291.00 | 1,291.00 | * | * | 1,451.00 | 1,451.00 | 1.3357 | 1,759.00 | 1,858.00 | 1,938.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.15 ม. (210 ksc./ 28 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,190.00 | 1,190.00 | * | * | 1,264.00 | 1,264.00 | * | * | 1,324.00 | 1,324.00 | 1.3357 | 1,589.00 | 1,688.00 | 1,768.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (210 ksc./ 7 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,520.00 | 1,520.00 | * | * | 1,599.00 | 1,599.00 | * | * | 1,666.00 | 1,666.00 | 1.3357 | 2,030.00 | 2,136.00 | 2,225.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (210 ksc./ 28 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,350.00 | 1,350.00 | * | * | 1,429.00 | 1,429.00 | * | * | 1,496.00 | 1,496.00 | 1.3357 | 1,803.00 | 1,909.00 | 1,998.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (280 ksc./ 8 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 1,820.00 | 1,820.00 | * | * | 1,897.00 | 1,897.00 | * | * | 1,962.00 | 1,962.00 | 1.3357 | 2,431.00 | 2,534.00 | 2,621.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (280 ksc./ 24 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 1,677.00 | 1,677.00 | * | * | 1,754.00 | 1,754.00 | * | * | 1,819.00 | 1,819.00 | 1.3357 | 2,240.00 | 2,343.00 | 2,430.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (280 ksc./ 7 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,485.00 | 1,485.00 | * | * | 1,564.00 | 1,564.00 | * | * | 1,631.00 | 1,631.00 | 1.3357 | 1,984.00 | 2,089.00 | 2,179.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (280 ksc./ 28 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,309.00 | 1,309.00 | * | * | 1,388.00 | 1,388.00 | * | * | 1,455.00 | 1,455.00 | 1.3357 | 1,748.00 | 1,854.00 | 1,943.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (320 ksc./ 8 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 1,909.00 | 1,909.00 | * | * | 1,986.00 | 1,986.00 | * | * | 2,051.00 | 2,051.00 | 1.3357 | 2,550.00 | 2,653.00 | 2,740.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สลป.จท.38/2565

โครงการ ศูนย์วิจัยเอ็มเอ็ม ระยะที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่นต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่นต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่นต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (320 ksc./ 24 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 1,759.00 | 1,759.00 | * | * | 1,836.00 | 1,836.00 | * | * | 1,901.00 | 1,901.00 | 1.3357 | 2,349.00 | 2,452.00 | 2,539.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม. (320 ksc./ 7 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,559.00 | 1,559.00 | * | * | 1,638.00 | 1,638.00 | * | * | 1,705.00 | 1,705.00 | 1.3357 | 2,082.00 | 2,188.00 | 2,277.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.20 ม (320 ksc./ 28 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,375.00 | 1,375.00 | * | * | 1,454.00 | 1,454.00 | * | * | 1,521.00 | 1,521.00 | 1.3357 | 1,837.00 | 1,942.00 | 2,032.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.25 ม. (280 ksc./ 8 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 2,112.00 | 2,112.00 | * | * | 2,196.00 | 2,196.00 | * | * | 2,266.00 | 2,266.00 | 1.3357 | 2,821.00 | 2,933.00 | 3,027.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.25 ม. (280 ksc./ 24 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 1,933.00 | 1,933.00 | * | * | 2,017.00 | 2,017.00 | * | * | 2,087.00 | 2,087.00 | 1.3357 | 2,582.00 | 2,694.00 | 2,788.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.25 ม. (280 ksc./ 7 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,693.00 | 1,693.00 | * | * | 1,780.00 | 1,780.00 | * | * | 1,852.00 | 1,852.00 | 1.3357 | 2,261.00 | 2,378.00 | 2,474.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.25 ม. (280 ksc./ 28 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,473.00 | 1,473.00 | * | * | 1,559.00 | 1,559.00 | * | * | 1,632.00 | 1,632.00 | 1.3357 | 1,967.00 | 2,082.00 | 2,180.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.25 ม. (320 ksc./ 8 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 2,212.00 | 2,212.00 | * | * | 2,296.00 | 2,296.00 | * | * | 2,366.00 | 2,366.00 | 1.3357 | 2,955.00 | 3,067.00 | 3,160.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.25 ม. (320 ksc./ 24 ชม.) | ตร.ม. | * | * | 2,025.00 | 2,025.00 | * | * | 2,109.00 | 2,109.00 | * | * | 2,179.00 | 2,179.00 | 1.3357 | 2,705.00 | 2,817.00 | 2,910.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.25 ม. (320 ksc./ 7 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,775.00 | 1,775.00 | * | * | 1,862.00 | 1,862.00 | * | * | 1,934.00 | 1,934.00 | 1.3357 | 2,371.00 | 2,487.00 | 2,583.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.25 ม. (320 ksc./ 28 วัน) | ตร.ม. | * | * | 1,545.00 | 1,545.00 | * | * | 1,632.00 | 1,632.00 | * | * | 1,704.00 | 1,704.00 | 1.3357 | 2,064.00 | 2,180.00 | 2,276.00 | * |
| 17 | ค่าขุดและซ่อมผิวจราจรหรือทางเท้าชั่วคราว | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17.1 ค่าขุดผิวจราจรหรือทางเท้าชั่วคราว (ไม่รวมค่าซ่อม) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | คอนกรีตหนา 0.05 ม. | ตร.ม. | * | * | 82.00 | 82.00 | * | * | 95.00 | 95.00 | * | * | 109.00 | 109.00 | 1.3357 | 110.00 | 127.00 | 146.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.03 ม. | ตร.ม. | * | * | 73.00 | 73.00 | * | * | 84.00 | 84.00 | * | * | 98.00 | 98.00 | 1.3357 | 98.00 | 112.00 | 131.00 | * |
| | แอสฟัลต์หนา 0.05 ม. | ตร.ม. | * | * | 51.00 | 51.00 | * | * | 62.00 | 62.00 | * | * | 71.00 | 71.00 | 1.3357 | 68.00 | 83.00 | 95.00 | * |
| | แอสฟัลต์หนา 0.04 ม. | ตร.ม. | * | * | 41.00 | 41.00 | * | * | 49.00 | 49.00 | * | * | 56.00 | 56.00 | 1.3357 | 55.00 | 65.00 | 75.00 | * |
| | แอสฟัลต์หนา 0.03 ม. | ตร.ม. | * | * | 30.00 | 30.00 | * | * | 36.00 | 36.00 | * | * | 42.00 | 42.00 | 1.3357 | 40.00 | 48.00 | 56.00 | * |
| | แอสฟัลต์เย็นหนา 0.05 ม. | ตร.ม. | * | * | 51.00 | 51.00 | * | * | 62.00 | 62.00 | * | * | 71.00 | 71.00 | 1.3357 | 68.00 | 83.00 | 95.00 | * |
| | หินคลุกหนา 0.04 ม. | ตร.ม. | * | * | 17.00 | 17.00 | * | * | 21.00 | 21.00 | * | * | 25.00 | 25.00 | 1.3357 | 23.00 | 28.00 | 33.00 | * |
| | 17.2 ค่าซ่อมผิวจราจรหรือทางเท้าชั่วคราว (ไม่รวมขุด) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | คอนกรีตหนา 0.05 ม. | ตร.ม. | * | * | 172.00 | 172.00 | * | * | 180.00 | 180.00 | * | * | 188.00 | 188.00 | 1.3357 | 230.00 | 240.00 | 251.00 | * |
| | คอนกรีตหนา 0.03 ม. | ตร.ม. | * | * | 110.00 | 110.00 | * | * | 116.00 | 116.00 | * | * | 122.00 | 122.00 | 1.3357 | 147.00 | 155.00 | 163.00 | * |
| | แอสฟัลต์หนา 0.05 ม. | ตร.ม. | * | * | 340.00 | 340.00 | * | * | 351.00 | 351.00 | * | * | 362.00 | 362.00 | 1.3357 | 454.00 | 469.00 | 484.00 | * |
| | แอสฟัลต์หนา 0.04 ม. | ตร.ม. | * | * | 280.00 | 280.00 | * | * | 291.00 | 291.00 | * | * | 302.00 | 302.00 | 1.3357 | 374.00 | 389.00 | 403.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สลป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าทอ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าทอ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าทอ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | แอสฟัลต์หนา 0.03 ม. | ตร.ม. | * | * | 221.00 | 221.00 | * | * | 232.00 | 232.00 | * | * | 243.00 | 243.00 | 1.3357 | 295.00 | 310.00 | 325.00 | * |
| | แอสฟัลต์เย็นหนา 0.05 ม. | ตร.ม. | * | * | 356.00 | 356.00 | * | * | 356.00 | 356.00 | * | * | 356.00 | 356.00 | 1.3357 | 476.00 | 476.00 | 476.00 | * |
| | หินคลุกหนา 0.04 ม. | ตร.ม | * | * | 52.00 | 52.00 | * | * | 58.00 | 58.00 | * | * | 63.00 | 63.00 | 1.3357 | 69.00 | 77.00 | 84.00 | * |
| | 17.3 งานปูทับผิวจราจรชั่วคราวด้วยแอสฟัลต์ | ตร.ม. | * | * | 251.00 | 251.00 | * | * | 268.00 | 268.00 | * | * | 285.00 | 285.00 | 1.3357 | 335.00 | 358.00 | 381.00 | * |
| 18 | ค่าทุบและซ่อมผิวจราจรคอนกรีตเดิมใต้ดิน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 18.1 ค่าทุบผิวจราจรคอนกรีตเดิมใต้ดิน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 18.1.1 ท่อ PVC (Class 8.5/13.5) หรือ ท่อ HDPE ตามแบบมาตรฐาน TB-1(R3) หรือตามที่กำหนดในแบบแปลน ตามตารางที่ 2 โดยวิธีเปิดร่องดินราษกร | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 มม. หรือ ศก. 110 มม. | เมตร | * | * | 319.00 | 319.00 | * | * | 363.00 | 363.00 | * | * | 408.00 | 408.00 | 1.3357 | 426.00 | 485.00 | 545.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 มม. หรือ ศก. 180 มม. | เมตร | * | * | 339.00 | 339.00 | * | * | 386.00 | 386.00 | * | * | 434.00 | 434.00 | 1.3357 | 453.00 | 516.00 | 580.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 มม. หรือ ศก. 225 มม. | เมตร | * | * | 359.00 | 359.00 | * | * | 409.00 | 409.00 | * | * | 459.00 | 459.00 | 1.3357 | 480.00 | 546.00 | 613.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 มม. หรือ ศก. 315 มม | เมตร | * | * | 399.00 | 399.00 | * | * | 454.00 | 454.00 | * | * | 510.00 | 510.00 | 1.3357 | 533.00 | 606.00 | 681.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 439.00 | 439.00 | * | * | 499.00 | 499.00 | * | * | 561.00 | 561.00 | 1.3357 | 586.00 | 667.00 | 749.00 | * |
| | 18.1.2 ท่อ PVC (Class 8.5/13.5) หรือ ท่อ HDPE ตามแบบมาตรฐาน TB-1(R3) หรือตามที่กำหนดในแบบแปลน ตามตารางที่ 2 โดยวิธีเปิดร่องดินเอกชน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 มม. หรือ ศก. 110 มม. | เมตร | * | * | 180.00 | 180.00 | * | * | 204.00 | 204.00 | * | * | 230.00 | 230.00 | 1.3357 | 240.00 | 272.00 | 307.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 มม. หรือ ศก. 180 มม. | เมตร | * | * | 180.00 | 180.00 | * | * | 204.00 | 204.00 | * | * | 230.00 | 230.00 | 1.3357 | 240.00 | 272.00 | 307.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 มม. หรือ ศก. 225 มม. | เมตร | * | * | 180.00 | 180.00 | * | * | 204.00 | 204.00 | * | * | 230.00 | 230.00 | 1.3357 | 240.00 | 272.00 | 307.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 มม. หรือ ศก. 315 มม | เมตร | * | * | 200.00 | 200.00 | * | * | 227.00 | 227.00 | * | * | 255.00 | 255.00 | 1.3357 | 267.00 | 303.00 | 341.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 239.00 | 239.00 | * | * | 272.00 | 272.00 | * | * | 306.00 | 306.00 | 1.3357 | 319.00 | 363.00 | 409.00 | * |
| | 18.2 ค่าทุบและซ่อมผิวจราจรคอนกรีตเดิมใต้ดิน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 18.2.1 ท่อ PVC (Class 8.5/13.5) หรือ ท่อ HDPE ตามแบบมาตรฐาน TB-1(R3) หรือตามที่กำหนดในแบบแปลน ตามตารางที่ 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | โคยวิธีเปิดร่องดินราชการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 มม. หรือ ศก. 110 มม. | เมตร | * | * | 798.00 | 798.00 | * | * | 857.00 | 857.00 | * | * | 916.00 | 916.00 | 1.3357 | 1,066.00 | 1,145.00 | 1,224.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 มม. หรือ ศก. 180 มม. | เมตร | * | * | 848.00 | 848.00 | * | * | 910.00 | 910.00 | * | * | 974.00 | 974.00 | 1.3357 | 1,133.00 | 1,215.00 | 1,301.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 มม. หรือ ศก. 225 มม. | เมตร | * | * | 898.00 | 898.00 | * | * | 964.00 | 964.00 | * | * | 1,031.00 | 1,031.00 | 1.3357 | 1,199.00 | 1,288.00 | 1,377.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 มม. หรือ ศก. 315 มม | เมตร | * | * | 998.00 | 998.00 | * | * | 1,071.00 | 1,071.00 | * | * | 1,145.00 | 1,145.00 | 1.3357 | 1,333.00 | 1,431.00 | 1,529.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 1,098.00 | 1,098.00 | * | * | 1,178.00 | 1,178.00 | * | * | 1,260.00 | 1,260.00 | 1.3357 | 1,467.00 | 1,573.00 | 1,683.00 | * |
| | 18.2.2 ท่อ PVC (Class 8.5/13.5) หรือ ท่อ HDPE ตามแบบมาตรฐาน TB-1(R3) หรือตามที่กำหนดในแบบแปลน ตามตารางที่ 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | โคยวิธีเปิดร่องดินเอกชน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 มม. หรือ ศก. 110 มม. | เมตร | * | * | 450.00 | 450.00 | * | * | 482.00 | 482.00 | * | * | 516.00 | 516.00 | 1.3357 | 601.00 | 644.00 | 689.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 มม. หรือ ศก. 180 มม. | เมตร | * | * | 450.00 | 450.00 | * | * | 482.00 | 482.00 | * | * | 516.00 | 516.00 | 1.3357 | 601.00 | 644.00 | 689.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 มม. หรือ ศก. 225 มม. | เมตร | * | * | 450.00 | 450.00 | * | * | 482.00 | 482.00 | * | * | 516.00 | 516.00 | 1.3357 | 601.00 | 644.00 | 689.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 มม. หรือ ศก. 315 มม | เมตร | * | * | 500.00 | 500.00 | * | * | 536.00 | 536.00 | * | * | 573.00 | 573.00 | 1.3357 | 668.00 | 716.00 | 765.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 598.00 | 598.00 | * | * | 642.00 | 642.00 | * | * | 687.00 | 687.00 | 1.3357 | 799.00 | 858.00 | 918.00 | * |
| 19 | ค่าแรงบรรจบ และวางท่อแยกเข้าบ้าน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19.1 กรณีบรรจบ และวางท่อแยกจากท่อประปาสายหลักเดิม สำหรับความยาว 3.00 เมตรแรก | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19.1.1 สำหรับท่อแยก ขนาด 20 - 25 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19.1.1.1 ขนาดท่อเมนสายหลักเดิม ศก. 50 มม. (PB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ถนนคอนกรีต | จุด | * | * | 514.00 | 514.00 | * | * | 553.00 | 553.00 | * | * | 604.00 | 604.00 | 1.3357 | 687.00 | 739.00 | 807.00 | * |
| | ถนนแอสฟัลต์ | จุด | * | * | 475.00 | 475.00 | * | * | 511.00 | 511.00 | * | * | 561.00 | 561.00 | 1.3357 | 634.00 | 683.00 | 749.00 | * |
| | ทางเท้าคอนกรีต | จุด | * | * | 423.00 | 423.00 | * | * | 458.00 | 458.00 | * | * | 505.00 | 505.00 | 1.3357 | 565.00 | 612.00 | 675.00 | * |
| | ไหล่ทาง | จุด | * | * | 396.00 | 396.00 | * | * | 423.00 | 423.00 | * | * | 468.00 | 468.00 | 1.3357 | 529.00 | 565.00 | 625.00 | * |
| | ทนพื้นทางเท้า | จุด | * | * | 266.00 | 266.00 | * | * | 279.00 | 279.00 | * | * | 291.00 | 291.00 | 1.3357 | 355.00 | 373.00 | 389.00 | * |
| | 19.1.1.2 ขนาดท่อเมนสายหลักเดิม ศก. 4 นิ้ว (GI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ถนนคอนกรีต | จุด | * | * | 882.00 | 882.00 | * | * | 955.00 | 955.00 | * | * | 1,064.00 | 1,064.00 | 1.3357 | 1,178.00 | 1,276.00 | 1,421.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | ถนนแอสฟัลต์ | จุด | * | * | 787.00 | 787.00 | * | * | 855.00 | 855.00 | * | * | 959.00 | 959.00 | 1.3357 | 1,051.00 | 1,142.00 | 1,281.00 | * |
| | ทางเท้าคอนกรีต | จุด | * | * | 651.00 | 651.00 | * | * | 712.00 | 712.00 | * | * | 809.00 | 809.00 | 1.3357 | 870.00 | 951.00 | 1,081.00 | * |
| | ไหล่ทาง | จุด | * | * | 592.00 | 592.00 | * | * | 644.00 | 644.00 | * | * | 738.00 | 738.00 | 1.3357 | 791.00 | 860.00 | 986.00 | * |
| | บนพื้นทางเท้า | จุด | * | * | 315.00 | 315.00 | * | * | 330.00 | 330.00 | * | * | 346.00 | 346.00 | 1.3357 | 421.00 | 441.00 | 462.00 | * |
| | 19.1.1.3 ขนาดท่อเมนสายหลักเดิม ศก. 100 - 150 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ถนนคอนกรีต | จุด | * | * | 882.00 | 882.00 | * | * | 955.00 | 955.00 | * | * | 1,064.00 | 1,064.00 | 1.3357 | 1,178.00 | 1,276.00 | 1,421.00 | * |
| | ถนนแอสฟัลต์ | จุด | * | * | 787.00 | 787.00 | * | * | 855.00 | 855.00 | * | * | 959.00 | 959.00 | 1.3357 | 1,051.00 | 1,142.00 | 1,281.00 | * |
| | ทางเท้าคอนกรีต | จุด | * | * | 651.00 | 651.00 | * | * | 712.00 | 712.00 | * | * | 809.00 | 809.00 | 1.3357 | 870.00 | 951.00 | 1,081.00 | * |
| | ไหล่ทาง | จุด | * | * | 592.00 | 592.00 | * | * | 644.00 | 644.00 | * | * | 738.00 | 738.00 | 1.3357 | 791.00 | 860.00 | 986.00 | * |
| | บนพื้นทางเท้า | จุด | * | * | 315.00 | 315.00 | * | * | 330.00 | 330.00 | * | * | 346.00 | 346.00 | 1.3357 | 421.00 | 441.00 | 462.00 | * |
| | 19.1.1.4 ขนาดท่อเมนสายหลักเดิม ศก. 200 - 400 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ถนนคอนกรีต | จุด | * | * | 1,171.00 | 1,171.00 | * | * | 1,272.00 | 1,272.00 | * | * | 1,432.00 | 1,432.00 | 1.3357 | 1,564.00 | 1,699.00 | 1,913.00 | * |
| | ถนนแอสฟัลต์ | จุด | * | * | 1,006.00 | 1,006.00 | * | * | 1,098.00 | 1,098.00 | * | * | 1,249.00 | 1,249.00 | 1.3357 | 1,344.00 | 1,467.00 | 1,668.00 | * |
| | ทางเท้าคอนกรีต | จุด | * | * | 860.00 | 860.00 | * | * | 945.00 | 945.00 | * | * | 1,089.00 | 1,089.00 | 1.3357 | 1,149.00 | 1,262.00 | 1,455.00 | * |
| | ไหล่ทาง | จุด | * | * | 818.00 | 818.00 | * | * | 895.00 | 895.00 | * | * | 1,037.00 | 1,037.00 | 1.3357 | 1,093.00 | 1,195.00 | 1,385.00 | * |
| | บนพื้นทางเท้า | จุด | * | * | 381.00 | 381.00 | * | * | 399.00 | 399.00 | * | * | 418.00 | 418.00 | 1.3357 | 509.00 | 533.00 | 558.00 | * |
| | 19.1.1.5 ขนาดท่อเมนสายหลักเดิม ศก. 110 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ถนนคอนกรีต | จุด | * | * | 1,366.00 | 1,366.00 | * | * | 1,439.00 | 1,439.00 | * | * | 1,548.00 | 1,548.00 | 1.3357 | 1,825.00 | 1,922.00 | 2,068.00 | * |
| | ถนนแอสฟัลต์ | จุด | * | * | 1,271.00 | 1,271.00 | * | * | 1,339.00 | 1,339.00 | * | * | 1,443.00 | 1,443.00 | 1.3357 | 1,698.00 | 1,789.00 | 1,927.00 | * |
| | ทางเท้าคอนกรีต | จุด | * | * | 1,135.00 | 1,135.00 | * | * | 1,196.00 | 1,196.00 | * | * | 1,293.00 | 1,293.00 | 1.3357 | 1,516.00 | 1,597.00 | 1,727.00 | * |
| | ไหล่ทาง | จุด | * | * | 1,076.00 | 1,076.00 | * | * | 1,128.00 | 1,128.00 | * | * | 1,222.00 | 1,222.00 | 1.3357 | 1,437.00 | 1,507.00 | 1,632.00 | * |
| | บนพื้นทางเท้า | จุด | * | * | 799.00 | 799.00 | * | * | 814.00 | 814.00 | * | * | 830.00 | 830.00 | 1.3357 | 1,067.00 | 1,087.00 | 1,109.00 | * |
| | 19.1.1.6 ขนาดท่อเมนสายหลักเดิม ศก. 180 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ถนนคอนกรีต | จุด | * | * | 1,962.00 | 1,962.00 | * | * | 2,035.00 | 2,035.00 | * | * | 2,144.00 | 2,144.00 | 1.3357 | 2,621.00 | 2,718.00 | 2,864.00 | * |
| | ถนนแอสฟัลต์ | จุด | * | * | 1,867.00 | 1,867.00 | * | * | 1,935.00 | 1,935.00 | * | * | 2,039.00 | 2,039.00 | 1.3357 | 2,494.00 | 2,585.00 | 2,723.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่นต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่นต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่นต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | ทางเท้าคอนกรีต | จุด | * | * | 1,731.00 | 1,731.00 | * | * | 1,792.00 | 1,792.00 | * | * | 1,889.00 | 1,889.00 | 1.3357 | 2,312.00 | 2,394.00 | 2,523.00 | * |
| | ไหล่ทาง | จุด | * | * | 1,672.00 | 1,672.00 | * | * | 1,724.00 | 1,724.00 | * | * | 1,818.00 | 1,818.00 | 1.3357 | 2,233.00 | 2,303.00 | 2,428.00 | * |
| | บนพื้นทางเท้า | จุด | * | * | 1,395.00 | 1,395.00 | * | * | 1,410.00 | 1,410.00 | * | * | 1,426.00 | 1,426.00 | 1.3357 | 1,863.00 | 1,883.00 | 1,905.00 | * |
| | 19.1.1.7 ขนาดท่อเมนสายหลักเดิม ศก. 225 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ถนนคอนกรีต | จุด | * | * | 2,691.00 | 2,691.00 | * | * | 2,792.00 | 2,792.00 | * | * | 2,952.00 | 2,952.00 | 1.3357 | 3,594.00 | 3,729.00 | 3,943.00 | * |
| | ถนนแอสฟัลต์ | จุด | * | * | 2,526.00 | 2,526.00 | * | * | 2,618.00 | 2,618.00 | * | * | 2,769.00 | 2,769.00 | 1.3357 | 3,374.00 | 3,497.00 | 3,699.00 | * |
| | ทางเท้าคอนกรีต | จุด | * | * | 2,380.00 | 2,380.00 | * | * | 2,465.00 | 2,465.00 | * | * | 2,609.00 | 2,609.00 | 1.3357 | 3,179.00 | 3,293.00 | 3,485.00 | * |
| | ไหล่ทาง | จุด | * | * | 2,338.00 | 2,338.00 | * | * | 2,415.00 | 2,415.00 | * | * | 2,557.00 | 2,557.00 | 1.3357 | 3,123.00 | 3,226.00 | 3,415.00 | * |
| | บนพื้นทางเท้า | จุด | * | * | 1,901.00 | 1,901.00 | * | * | 1,919.00 | 1,919.00 | * | * | 1,938.00 | 1,938.00 | 1.3357 | 2,539.00 | 2,563.00 | 2,589.00 | * |
| | 19.1.1.8 ขนาดท่อเมนสายหลักเดิม ศก. 315 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ถนนคอนกรีต | จุด | * | * | 3,731.00 | 3,731.00 | * | * | 3,832.00 | 3,832.00 | * | * | 3,992.00 | 3,992.00 | 1.3357 | 4,983.00 | 5,118.00 | 5,332.00 | * |
| | ถนนแอสฟัลต์ | จุด | * | * | 3,566.00 | 3,566.00 | * | * | 3,658.00 | 3,658.00 | * | * | 3,809.00 | 3,809.00 | 1.3357 | 4,763.00 | 4,886.00 | 5,088.00 | * |
| | ทางเท้าคอนกรีต | จุด | * | * | 3,420.00 | 3,420.00 | * | * | 3,505.00 | 3,505.00 | * | * | 3,649.00 | 3,649.00 | 1.3357 | 4,568.00 | 4,682.00 | 4,874.00 | * |
| | ไหล่ทาง | จุด | * | * | 3,378.00 | 3,378.00 | * | * | 3,455.00 | 3,455.00 | * | * | 3,597.00 | 3,597.00 | 1.3357 | 4,512.00 | 4,615.00 | 4,805.00 | * |
| | บนพื้นทางเท้า | จุด | * | * | 2,941.00 | 2,941.00 | * | * | 2,959.00 | 2,959.00 | * | * | 2,978.00 | 2,978.00 | 1.3357 | 3,928.00 | 3,952.00 | 3,978.00 | * |
| | 19.1.2 สำหรับท่อแยก ขนาด 40 - 50 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19.1.2.1 ขนาดท่อเมนสายหลักเดิม ศก. 50 มม. (PB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ถนนคอนกรีต | จุด | * | * | 739.00 | 739.00 | * | * | 803.00 | 803.00 | * | * | 894.00 | 894.00 | 1.3357 | 987.00 | 1,073.00 | 1,194.00 | * |
| | ถนนแอสฟัลต์ | จุด | * | * | 660.00 | 660.00 | * | * | 722.00 | 722.00 | * | * | 806.00 | 806.00 | 1.3357 | 882.00 | 964.00 | 1,077.00 | * |
| | ทางเท้าคอนกรีต | จุด | * | * | 588.00 | 588.00 | * | * | 648.00 | 648.00 | * | * | 729.00 | 729.00 | 1.3357 | 785.00 | 866.00 | 974.00 | * |
| | ไหล่ทาง | จุด | * | * | 563.00 | 563.00 | * | * | 605.00 | 605.00 | * | * | 688.00 | 688.00 | 1.3357 | 752.00 | 808.00 | 919.00 | * |
| | บนพื้นทางเท้า | จุด | * | * | 325.00 | 325.00 | * | * | 339.00 | 339.00 | * | * | 352.00 | 352.00 | 1.3357 | 434.00 | 453.00 | 470.00 | * |
| | 19.1.2.2 ขนาดท่อเมนสายหลักเดิม ศก. 4 นิ้ว (GI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ถนนคอนกรีต | จุด | * | * | 739.00 | 739.00 | * | * | 803.00 | 803.00 | * | * | 894.00 | 894.00 | 1.3357 | 987.00 | 1,073.00 | 1,194.00 | * |
| | ถนนแอสฟัลต์ | จุด | * | * | 660.00 | 660.00 | * | * | 722.00 | 722.00 | * | * | 806.00 | 806.00 | 1.3357 | 882.00 | 964.00 | 1,077.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | ทางเท้าคอนกรีต | จุด | * | * | 588.00 | 588.00 | * | * | 648.00 | 648.00 | * | * | 729.00 | 729.00 | 1.3357 | 785.00 | 866.00 | 974.00 | * |
| | ไหล่ทาง | จุด | * | * | 563.00 | 563.00 | * | * | 605.00 | 605.00 | * | * | 688.00 | 688.00 | 1.3357 | 752.00 | 808.00 | 919.00 | * |
| | บนพื้นทางเท้า | จุด | * | * | 325.00 | 325.00 | * | * | 339.00 | 339.00 | * | * | 352.00 | 352.00 | 1.3357 | 434.00 | 453.00 | 470.00 | * |
| | 19.1.2.3 ขนาดท่อเมนสายหลักเดิม ศก. 100 - 150 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ถนนคอนกรีต | จุด | * | * | 746.50 | 746.50 | * | * | 810.50 | 810.50 | * | * | 901.50 | 901.50 | 1.3357 | 997.00 | 1,083.00 | 1,204.00 | * |
| | ถนนแอสฟัลต์ | จุด | * | * | 667.50 | 667.50 | * | * | 729.50 | 729.50 | * | * | 813.50 | 813.50 | 1.3357 | 892.00 | 974.00 | 1,087.00 | * |
| | ทางเท้าคอนกรีต | จุด | * | * | 595.50 | 595.50 | * | * | 655.50 | 655.50 | * | * | 736.50 | 736.50 | 1.3357 | 795.00 | 876.00 | 984.00 | * |
| | ไหล่ทาง | จุด | * | * | 570.50 | 570.50 | * | * | 612.50 | 612.50 | * | * | 695.50 | 695.50 | 1.3357 | 762.00 | 818.00 | 929.00 | * |
| | บนพื้นทางเท้า | จุด | * | * | 332.50 | 332.50 | * | * | 346.50 | 346.50 | * | * | 359.50 | 359.50 | 1.3357 | 444.00 | 463.00 | 480.00 | * |
| | 19.1.2.4 ขนาดท่อเมนสายหลักเดิม ศก. 200 - 400 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ถนนคอนกรีต | จุด | * | * | 1,380.00 | 1,380.00 | * | * | 1,491.00 | 1,491.00 | * | * | 1,653.00 | 1,653.00 | 1.3357 | 1,843.00 | 1,992.00 | 2,208.00 | * |
| | ถนนแอสฟัลต์ | จุด | * | * | 1,211.00 | 1,211.00 | * | * | 1,315.00 | 1,315.00 | * | * | 1,465.00 | 1,465.00 | 1.3357 | 1,618.00 | 1,756.00 | 1,957.00 | * |
| | ทางเท้าคอนกรีต | จุด | * | * | 956.00 | 956.00 | * | * | 1,048.00 | 1,048.00 | * | * | 1,186.00 | 1,186.00 | 1.3357 | 1,277.00 | 1,400.00 | 1,584.00 | * |
| | ไหล่ทาง | จุด | * | * | 904.00 | 904.00 | * | * | 979.00 | 979.00 | * | * | 1,116.00 | 1,116.00 | 1.3357 | 1,207.00 | 1,308.00 | 1,491.00 | * |
| | บนพื้นทางเท้า | จุด | * | * | 494.00 | 494.00 | * | * | 515.00 | 515.00 | * | * | 537.00 | 537.00 | 1.3357 | 660.00 | 688.00 | 717.00 | * |
| | 19.1.2.5 ขนาดท่อเมนสายหลักเดิม ศก. 110 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ถนนคอนกรีต | จุด | * | * | 1,231.00 | 1,231.00 | * | * | 1,295.00 | 1,295.00 | * | * | 1,386.00 | 1,386.00 | 1.3357 | 1,644.00 | 1,730.00 | 1,851.00 | * |
| | ถนนแอสฟัลต์ | จุด | * | * | 1,152.00 | 1,152.00 | * | * | 1,214.00 | 1,214.00 | * | * | 1,298.00 | 1,298.00 | 1.3357 | 1,539.00 | 1,622.00 | 1,734.00 | * |
| | ทางเท้าคอนกรีต | จุด | * | * | 1,080.00 | 1,080.00 | * | * | 1,140.00 | 1,140.00 | * | * | 1,221.00 | 1,221.00 | 1.3357 | 1,443.00 | 1,523.00 | 1,631.00 | * |
| | ไหล่ทาง | จุด | * | * | 1,055.00 | 1,055.00 | * | * | 1,097.00 | 1,097.00 | * | * | 1,180.00 | 1,180.00 | 1.3357 | 1,409.00 | 1,465.00 | 1,576.00 | * |
| | บนพื้นทางเท้า | จุด | * | * | 817.00 | 817.00 | * | * | 831.00 | 831.00 | * | * | 844.00 | 844.00 | 1.3357 | 1,091.00 | 1,110.00 | 1,127.00 | * |
| | 19.1.2.6 ขนาดท่อเมนสายหลักเดิม ศก. 180 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ถนนคอนกรีต | จุด | * | * | 1,827.00 | 1,827.00 | * | * | 1,891.00 | 1,891.00 | * | * | 1,982.00 | 1,982.00 | 1.3357 | 2,440.00 | 2,526.00 | 2,647.00 | * |
| | ถนนแอสฟัลต์ | จุด | * | * | 1,748.00 | 1,748.00 | * | * | 1,810.00 | 1,810.00 | * | * | 1,894.00 | 1,894.00 | 1.3357 | 2,335.00 | 2,418.00 | 2,530.00 | * |
| | ทางเท้าคอนกรีต | จุด | * | * | 1,676.00 | 1,676.00 | * | * | 1,736.00 | 1,736.00 | * | * | 1,817.00 | 1,817.00 | 1.3357 | 2,239.00 | 2,319.00 | 2,427.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | ไหล่ทาง | จุด | * | * | 1,651.00 | 1,651.00 | * | * | 1,693.00 | 1,693.00 | * | * | 1,776.00 | 1,776.00 | 1.3357 | 2,205.00 | 2,261.00 | 2,372.00 | * |
| | บนพื้นทางเท้า | จุด | * | * | 1,413.00 | 1,413.00 | * | * | 1,427.00 | 1,427.00 | * | * | 1,440.00 | 1,440.00 | 1.3357 | 1,887.00 | 1,906.00 | 1,923.00 | * |
| | 19.1.2.7 ขนาดท่อเมนสายหลักเดิม ศก. 225 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ถนนคอนกรีต | จุด | * | * | 2,900.00 | 2,900.00 | * | * | 3,011.00 | 3,011.00 | * | * | 3,173.00 | 3,173.00 | 1.3357 | 3,874.00 | 4,022.00 | 4,238.00 | * |
| | ถนนแอสฟัลต์ | จุด | * | * | 2,731.00 | 2,731.00 | * | * | 2,835.00 | 2,835.00 | * | * | 2,985.00 | 2,985.00 | 1.3357 | 3,648.00 | 3,787.00 | 3,987.00 | * |
| | ทางเท้าคอนกรีต | จุด | * | * | 2,476.00 | 2,476.00 | * | * | 2,568.00 | 2,568.00 | * | * | 2,706.00 | 2,706.00 | 1.3357 | 3,307.00 | 3,430.00 | 3,614.00 | * |
| | ไหล่ทาง | จุด | * | * | 2,424.00 | 2,424.00 | * | * | 2,499.00 | 2,499.00 | * | * | 2,636.00 | 2,636.00 | 1.3357 | 3,238.00 | 3,338.00 | 3,521.00 | * |
| | บนพื้นทางเท้า | จุด | * | * | 2,014.00 | 2,014.00 | * | * | 2,035.00 | 2,035.00 | * | * | 2,057.00 | 2,057.00 | 1.3357 | 2,690.00 | 2,718.00 | 2,748.00 | * |
| | 19.1.2.8 ขนาดท่อเมนสายหลักเดิม ศก. 315 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ถนนคอนกรีต | จุด | * | * | 3,940.00 | 3,940.00 | * | * | 4,051.00 | 4,051.00 | * | * | 4,213.00 | 4,213.00 | 1.3357 | 5,263.00 | 5,411.00 | 5,627.00 | * |
| | ถนนแอสฟัลต์ | จุด | * | * | 3,771.00 | 3,771.00 | * | * | 3,875.00 | 3,875.00 | * | * | 4,025.00 | 4,025.00 | 1.3357 | 5,037.00 | 5,176.00 | 5,376.00 | * |
| | ทางเท้าคอนกรีต | จุด | * | * | 3,516.00 | 3,516.00 | * | * | 3,608.00 | 3,608.00 | * | * | 3,746.00 | 3,746.00 | 1.3357 | 4,696.00 | 4,819.00 | 5,004.00 | * |
| | ไหล่ทาง | จุด | * | * | 3,464.00 | 3,464.00 | * | * | 3,539.00 | 3,539.00 | * | * | 3,676.00 | 3,676.00 | 1.3357 | 4,627.00 | 4,727.00 | 4,910.00 | * |
| | บนพื้นทางเท้า | จุด | * | * | 3,054.00 | 3,054.00 | * | * | 3,075.00 | 3,075.00 | * | * | 3,097.00 | 3,097.00 | 1.3357 | 4,079.00 | 4,107.00 | 4,137.00 | * |
| | 19.2 กรณีบรรจบ และวางท่อแยกจากท่อประปาสายหลักที่วางใหม่ (บรรจบจากท่อเมนประปาใหม่ที่ยังไม่ได้จ่ายน้ำ)(ความยาว 3 เมตรแรก) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19.2.1 ขนาดท่อเมนสายหลักที่วางใหม่ และยังไม่ได้จ่ายน้ำ ศก. 50 มม. (PB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 20 - 25 มม. | จุด | * | * | 302.00 | 302.00 | * | * | 340.00 | 340.00 | * | * | 393.00 | 393.00 | 1.3357 | 403.00 | 454.00 | 525.00 | * |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 40 - 50 มม. | จุด | * | * | 530.00 | 530.00 | * | * | 595.00 | 595.00 | * | * | 692.00 | 692.00 | 1.3357 | 708.00 | 795.00 | 924.00 | * |
| | 19.2.2 ขนาดท่อเมนสายหลักที่วางใหม่ และยังไม่ได้จ่ายน้ำ ศก. 4 นิ้ว (GI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 20 - 25 มม. | จุด | * | * | 305.00 | 305.00 | * | * | 338.00 | 338.00 | * | * | 371.00 | 371.00 | 1.3357 | 407.00 | 451.00 | 496.00 | * |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 40 - 50 มม. | จุด | * | * | 392.00 | 392.00 | * | * | 437.00 | 437.00 | * | * | 484.00 | 484.00 | 1.3357 | 524.00 | 584.00 | 646.00 | * |
| | 19.2.3 ขนาดท่อเมนสายหลักที่วางใหม่ และยังไม่ได้จ่ายน้ำ ศก. 100 - 150 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ราคากลาง สัญญา สลป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่นต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่นต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่นต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 20 - 25 มม. | จุด | * | * | 390.00 | 390.00 | * | * | 440.00 | 440.00 | * | * | 506.00 | 506.00 | 1.3357 | 521.00 | 588.00 | 676.00 | * |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 40 - 50 มม. | จุด | * | * | 668.00 | 668.00 | * | * | 751.00 | 751.00 | * | * | 865.00 | 865.00 | 1.3357 | 892.00 | 1,003.00 | 1,155.00 | * |
| | 19.2.4 ขนาดท่อเมนสายหลักที่วางใหม่ และยังไม่ได้จ่ายน้ำ ศก. 200 - 400 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 20 - 25 มม. | จุด | * | * | 450.00 | 450.00 | * | * | 509.00 | 509.00 | * | * | 583.00 | 583.00 | 1.3357 | 601.00 | 680.00 | 779.00 | * |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 40 - 50 มม. | จุด | * | * | 759.00 | 759.00 | * | * | 854.00 | 854.00 | * | * | 980.00 | 980.00 | 1.3357 | 1,014.00 | 1,141.00 | 1,309.00 | * |
| | 19.3 ค่าวางท่อแยก ส่วนที่เกิน 3.00 เมตร | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19.3.1 สำหรับท่อแยก ขนาด 20 - 25 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ถนนคอนกรีต | เมตร | * | * | 100.00 | 100.00 | * | * | 114.00 | 114.00 | * | * | 131.00 | 131.00 | 1.3357 | 134.00 | 152.00 | 175.00 | * |
| | ถนนแอสฟัลต์ | เมตร | * | * | 85.00 | 85.00 | * | * | 97.00 | 97.00 | * | * | 111.00 | 111.00 | 1.3357 | 114.00 | 130.00 | 148.00 | * |
| | ทางเท้าคอนกรีต | เมตร | * | * | 61.00 | 61.00 | * | * | 71.00 | 71.00 | * | * | 84.00 | 84.00 | 1.3357 | 81.00 | 95.00 | 112.00 | * |
| | ไหล่ทาง/บนพื้นทางเท้า | เมตร | * | * | 49.00 | 49.00 | * | * | 55.00 | 55.00 | * | * | 66.00 | 66.00 | 1.3357 | 65.00 | 73.00 | 88.00 | * |
| | 19.3.2 สำหรับท่อแยก ขนาด 40 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ถนนคอนกรีต | เมตร | * | * | 156.00 | 156.00 | * | * | 179.00 | 179.00 | * | * | 211.00 | 211.00 | 1.3357 | 208.00 | 239.00 | 282.00 | * |
| | ถนนแอสฟัลต์ | เมตร | * | * | 140.00 | 140.00 | * | * | 160.00 | 160.00 | * | * | 189.00 | 189.00 | 1.3357 | 187.00 | 214.00 | 252.00 | * |
| | ทางเท้าคอนกรีต | เมตร | * | * | 105.00 | 105.00 | * | * | 124.00 | 124.00 | * | * | 149.00 | 149.00 | 1.3357 | 140.00 | 166.00 | 199.00 | * |
| | ไหล่ทาง/บนพื้นทางเท้า | เมตร | * | * | 91.00 | 91.00 | * | * | 103.00 | 103.00 | * | * | 127.00 | 127.00 | 1.3357 | 122.00 | 138.00 | 170.00 | * |
| | 19.4 กรณีบรรจบ และวางท่อแยกจากท่อ HDPE วางใหม่ (ความยาว 3 เมตรแรก) (รวมค่านคลัมป์ HDPE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19.4.1 แยกจากท่อ HDPE ขนาด 110 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 20 มม. | จุด | * | * | 874.00 | 874.00 | * | * | 924.00 | 924.00 | * | * | 990.00 | 990.00 | 1.3357 | 1,167.00 | 1,234.00 | 1,322.00 | * |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 25 มม. | จุด | * | * | 874.00 | 874.00 | * | * | 924.00 | 924.00 | * | * | 990.00 | 990.00 | 1.3357 | 1,167.00 | 1,234.00 | 1,322.00 | * |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 40 มม. | จุด | * | * | 1,152.00 | 1,152.00 | * | * | 1,235.00 | 1,235.00 | * | * | 1,349.00 | 1,349.00 | 1.3357 | 1,539.00 | 1,650.00 | 1,802.00 | * |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 50 มม. | จุด | * | * | 1,152.00 | 1,152.00 | * | * | 1,235.00 | 1,235.00 | * | * | 1,349.00 | 1,349.00 | 1.3357 | 1,539.00 | 1,650.00 | 1,802.00 | * |
| | 19.4.2 แยกจากท่อ HDPE ขนาด 180 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 20 มม. | จุด | * | * | 1,470.00 | 1,470.00 | * | * | 1,520.00 | 1,520.00 | * | * | 1,586.00 | 1,586.00 | 1.3357 | 1,963.00 | 2,030.00 | 2,118.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | รวมราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 25 มม. | จุด | * | * | 1,470.00 | 1,470.00 | * | * | 1,520.00 | 1,520.00 | * | * | 1,586.00 | 1,586.00 | 1.3357 | 1,963.00 | 2,030.00 | 2,118.00 | * |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 40 มม. | จุด | * | * | 1,748.00 | 1,748.00 | * | * | 1,831.00 | 1,831.00 | * | * | 1,945.00 | 1,945.00 | 1.3357 | 2,335.00 | 2,446.00 | 2,598.00 | * |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 50 มม. | จุด | * | * | 1,748.00 | 1,748.00 | * | * | 1,831.00 | 1,831.00 | * | * | 1,945.00 | 1,945.00 | 1.3357 | 2,335.00 | 2,446.00 | 2,598.00 | * |
| | 19.4.3 แยกจากท่อ HDPE ขนาด 225 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 20 มม. | จุด | * | * | 1,970.00 | 1,970.00 | * | * | 2,029.00 | 2,029.00 | * | * | 2,103.00 | 2,103.00 | 1.3357 | 2,631.00 | 2,710.00 | 2,809.00 | * |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 25 มม. | จุด | * | * | 1,970.00 | 1,970.00 | * | * | 2,029.00 | 2,029.00 | * | * | 2,103.00 | 2,103.00 | 1.3357 | 2,631.00 | 2,710.00 | 2,809.00 | * |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 40 มม. | จุด | * | * | 2,279.00 | 2,279.00 | * | * | 2,374.00 | 2,374.00 | * | * | 2,500.00 | 2,500.00 | 1.3357 | 3,044.00 | 3,171.00 | 3,339.00 | * |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 50 มม. | จุด | * | * | 2,279.00 | 2,279.00 | * | * | 2,374.00 | 2,374.00 | * | * | 2,500.00 | 2,500.00 | 1.3357 | 3,044.00 | 3,171.00 | 3,339.00 | * |
| | 19.4.4 แยกจากท่อ HDPE ขนาด 315 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 20 มม. | จุด | * | * | 3,010.00 | 3,010.00 | * | * | 3,069.00 | 3,069.00 | * | * | 3,143.00 | 3,143.00 | 1.3357 | 4,020.00 | 4,099.00 | 4,198.00 | * |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 25 มม. | จุด | * | * | 3,010.00 | 3,010.00 | * | * | 3,069.00 | 3,069.00 | * | * | 3,143.00 | 3,143.00 | 1.3357 | 4,020.00 | 4,099.00 | 4,198.00 | * |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 40 มม. | จุด | * | * | 3,319.00 | 3,319.00 | * | * | 3,414.00 | 3,414.00 | * | * | 3,540.00 | 3,540.00 | 1.3357 | 4,433.00 | 4,560.00 | 4,728.00 | * |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 50 มม. | จุด | * | * | 3,319.00 | 3,319.00 | * | * | 3,414.00 | 3,414.00 | * | * | 3,540.00 | 3,540.00 | 1.3357 | 4,433.00 | 4,560.00 | 4,728.00 | * |
| 20 | ค่าก่อสร้างบ่อรับ - บ่อดันชั่วคราว | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20.1 บ่อดัน (ตอกเข็มพืดเหล็กแบบอินเตอร์ล็อค) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | บ่อ | * | * | 111,759.00 | 111,759.00 | * | * | 124,877.00 | 124,877.00 | * | * | 138,326.00 | 138,326.00 | 1.3357 | 149,276.00 | 166,798.00 | 184,762.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | บ่อ | * | * | 116,553.00 | 116,553.00 | * | * | 129,671.00 | 129,671.00 | * | * | 143,120.00 | 143,120.00 | 1.3357 | 155,680.00 | 173,202.00 | 191,165.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | บ่อ | * | * | 118,315.00 | 118,315.00 | * | * | 131,433.00 | 131,433.00 | * | * | 144,882.00 | 144,882.00 | 1.3357 | 158,033.00 | 175,555.00 | 193,519.00 | * |
| | ขนาด ศก. 500 มม. | บ่อ | * | * | 120,468.00 | 120,468.00 | * | * | 133,586.00 | 133,586.00 | * | * | 147,035.00 | 147,035.00 | 1.3357 | 160,909.00 | 178,431.00 | 196,395.00 | * |
| | ขนาด ศก. 600 มม. | บ่อ | * | * | 125,463.00 | 125,463.00 | * | * | 138,581.00 | 138,581.00 | * | * | 152,030.00 | 152,030.00 | 1.3357 | 167,581.00 | 185,103.00 | 203,066.00 | * |
| | 20.2 บ่อรับ (ตอกเข็มพืดเหล็กแบบอินเตอร์ล็อค) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | บ่อ | * | * | 66,409.00 | 66,409.00 | * | * | 78,863.00 | 78,863.00 | * | * | 91,648.00 | 91,648.00 | 1.3357 | 88,703.00 | 105,337.00 | 122,414.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | บ่อ | * | * | 68,669.00 | 68,669.00 | * | * | 81,123.00 | 81,123.00 | * | * | 93,908.00 | 93,908.00 | 1.3357 | 91,721.00 | 108,356.00 | 125,433.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | บ่อ | * | * | 69,830.00 | 69,830.00 | * | * | 82,284.00 | 82,284.00 | * | * | 95,069.00 | 95,069.00 | 1.3357 | 93,272.00 | 109,907.00 | 126,984.00 | * |
| | ขนาด ศก. 500 มม. | บ่อ | * | * | 70,991.00 | 70,991.00 | * | * | 83,445.00 | 83,445.00 | * | * | 96,230.00 | 96,230.00 | 1.3357 | 94,823.00 | 111,457.00 | 128,534.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | ขนาด ศก. 600 มม. | บ่อ | * | * | 73,772.00 | 73,772.00 | * | * | 86,226.00 | 86,226.00 | * | * | 99,011.00 | 99,011.00 | 1.3357 | 98,537.00 | 115,172.00 | 132,249.00 | * |
| | 20.3 บ่อตัน (ตอกเข็มพืดเหล็กแบบขอบชนขอบ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | บ่อ | * | * | 102,734.00 | 102,734.00 | * | * | 115,852.00 | 115,852.00 | * | * | 129,301.00 | 129,301.00 | 1.3357 | 137,222.00 | 154,744.00 | 172,707.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | บ่อ | * | * | 107,528.00 | 107,528.00 | * | * | 120,646.00 | 120,646.00 | * | * | 134,095.00 | 134,095.00 | 1.3357 | 143,625.00 | 161,147.00 | 179,111.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | บ่อ | * | * | 109,290.00 | 109,290.00 | * | * | 122,408.00 | 122,408.00 | * | * | 135,857.00 | 135,857.00 | 1.3357 | 145,979.00 | 163,500.00 | 181,464.00 | * |
| | ขนาด ศก. 500 มม. | บ่อ | * | * | 111,443.00 | 111,443.00 | * | * | 124,561.00 | 124,561.00 | * | * | 138,010.00 | 138,010.00 | 1.3357 | 148,854.00 | 166,376.00 | 184,340.00 | * |
| | ขนาด ศก. 600 มม. | บ่อ | * | * | 116,438.00 | 116,438.00 | * | * | 129,556.00 | 129,556.00 | * | * | 143,005.00 | 143,005.00 | 1.3357 | 155,526.00 | 173,048.00 | 191,012.00 | * |
| | 20.4 บ่อรับ (ตอกเข็มพืดเหล็กแบบขอบชนขอบ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | บ่อ | * | * | 57,384.00 | 57,384.00 | * | * | 69,838.00 | 69,838.00 | * | * | 82,623.00 | 82,623.00 | 1.3357 | 76,648.00 | 93,283.00 | 110,360.00 | * |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | บ่อ | * | * | 59,644.00 | 59,644.00 | * | * | 72,098.00 | 72,098.00 | * | * | 84,883.00 | 84,883.00 | 1.3357 | 79,666.00 | 96,301.00 | 113,378.00 | * |
| | ขนาด ศก. 400 มม. | บ่อ | * | * | 60,805.00 | 60,805.00 | * | * | 73,259.00 | 73,259.00 | * | * | 86,044.00 | 86,044.00 | 1.3357 | 81,217.00 | 97,852.00 | 114,929.00 | * |
| | ขนาด ศก. 500 มม. | บ่อ | * | * | 61,966.00 | 61,966.00 | * | * | 74,420.00 | 74,420.00 | * | * | 87,205.00 | 87,205.00 | 1.3357 | 82,768.00 | 99,403.00 | 116,480.00 | * |
| | ขนาด ศก. 600 มม. | บ่อ | * | * | 64,747.00 | 64,747.00 | * | * | 77,201.00 | 77,201.00 | * | * | 89,986.00 | 89,986.00 | 1.3357 | 86,483.00 | 103,117.00 | 120,194.00 | * |
| 21 | ค่าติดตั้งและปรับปรุงจุดตั้งมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 2 นิ้ว | จุด | * | * | 1,634.00 | 1,634.00 | * | * | 1,723.00 | 1,723.00 | * | * | 1,812.00 | 1,812.00 | 1.3357 | 2,183.00 | 2,301.00 | 2,420.00 | * |
| | ศก. 3 นิ้ว | จุด | * | * | 2,414.00 | 2,414.00 | * | * | 2,528.00 | 2,528.00 | * | * | 2,641.00 | 2,641.00 | 1.3357 | 3,224.00 | 3,377.00 | 3,528.00 | * |
| | ศก. 4 นิ้ว | จุด | * | * | 5,211.00 | 5,211.00 | * | * | 5,633.00 | 5,633.00 | * | * | 6,173.00 | 6,173.00 | 1.3357 | 6,960.00 | 7,524.00 | 8,245.00 | * |
| | ศก. 6 นิ้ว | จุด | * | * | 6,771.00 | 6,771.00 | * | * | 7,234.00 | 7,234.00 | * | * | 7,819.00 | 7,819.00 | 1.3357 | 9,044.00 | 9,662.00 | 10,444.00 | * |
| | ศก. 8 นิ้ว | จุด | * | * | 7,822.00 | 7,822.00 | * | * | 8,383.00 | 8,383.00 | * | * | 9,142.00 | 9,142.00 | 1.3357 | 10,448.00 | 11,197.00 | 12,211.00 | * |
| 22 | ค่างานวางท่อชั่วคราว (PVC/PB/HDPE) (รวมค่าท่อและอุปกรณ์) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22.1 วางท่อ PB / PVC Class 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22.1.1 แบบวางลอย | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก.50 มม. | เมตร | * | * | 120.00 | 120.00 | * | * | 123.00 | 123.00 | * | * | 130.00 | 130.00 | 1.3357 | 160.00 | 164.00 | 174.00 | * |
| | ศก.100 มม. | เมตร | * | * | 85.00 | 85.00 | * | * | 93.00 | 93.00 | * | * | 108.00 | 108.00 | 1.3357 | 114.00 | 124.00 | 144.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | ศก.150 มม. | เมตร | * | * | 143.00 | 143.00 | * | * | 151.00 | 151.00 | * | * | 168.00 | 168.00 | 1.3357 | 191.00 | 202.00 | 224.00 | * |
| | ศก.200 มม. | เมตร | * | * | 205.00 | 205.00 | * | * | 215.00 | 215.00 | * | * | 241.00 | 241.00 | 1.3357 | 274.00 | 287.00 | 322.00 | * |
| | ศก.300 มม. | เมตร | * | * | 531.00 | 531.00 | * | * | 550.00 | 550.00 | * | * | 616.00 | 616.00 | 1.3357 | 709.00 | 735.00 | 823.00 | * |
| | ศก.400 มม. | เมตร | * | * | 713.00 | 713.00 | * | * | 746.00 | 746.00 | * | * | 875.00 | 875.00 | 1.3357 | 952.00 | 996.00 | 1,169.00 | * |
| | 22.1.2 แบบขุดวางในถนนคอนกรีต หรือคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก.50 มม. | เมตร | * | * | 134.00 | 134.00 | * | * | 144.00 | 144.00 | * | * | 175.00 | 175.00 | 1.3357 | 179.00 | 192.00 | 234.00 | * |
| | ศก.100 มม. | เมตร | * | * | 112.00 | 112.00 | * | * | 128.00 | 128.00 | * | * | 160.00 | 160.00 | 1.3357 | 150.00 | 171.00 | 214.00 | * |
| | ศก.150 มม. | เมตร | * | * | 191.00 | 191.00 | * | * | 215.00 | 215.00 | * | * | 271.00 | 271.00 | 1.3357 | 255.00 | 287.00 | 362.00 | * |
| | ศก.200 มม. | เมตร | * | * | 260.00 | 260.00 | * | * | 290.00 | 290.00 | * | * | 369.00 | 369.00 | 1.3357 | 347.00 | 387.00 | 493.00 | * |
| | ศก.300 มม. | เมตร | * | * | 606.00 | 606.00 | * | * | 661.00 | 661.00 | * | * | 824.00 | 824.00 | 1.3357 | 809.00 | 883.00 | 1,101.00 | * |
| | ศก.400 มม. | เมตร | * | * | 854.00 | 854.00 | * | * | 937.00 | 937.00 | * | * | 1,163.00 | 1,163.00 | 1.3357 | 1,141.00 | 1,252.00 | 1,553.00 | * |
| | 22.1.3 แบบขุดวางในถนนแอสฟัลต์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก.50 มม. | เมตร | * | * | 131.00 | 131.00 | * | * | 140.00 | 140.00 | * | * | 159.00 | 159.00 | 1.3357 | 175.00 | 187.00 | 212.00 | * |
| | ศก.100 มม. | เมตร | * | * | 99.00 | 99.00 | * | * | 124.00 | 124.00 | * | * | 156.00 | 156.00 | 1.3357 | 132.00 | 166.00 | 208.00 | * |
| | ศก.150 มม. | เมตร | * | * | 177.00 | 177.00 | * | * | 211.00 | 211.00 | * | * | 264.00 | 264.00 | 1.3357 | 236.00 | 282.00 | 353.00 | * |
| | ศก.200 มม. | เมตร | * | * | 246.00 | 246.00 | * | * | 288.00 | 288.00 | * | * | 362.00 | 362.00 | 1.3357 | 329.00 | 385.00 | 484.00 | * |
| | ศก.300 มม. | เมตร | * | * | 601.00 | 601.00 | * | * | 654.00 | 654.00 | * | * | 806.00 | 806.00 | 1.3357 | 803.00 | 874.00 | 1,077.00 | * |
| | ศก.400 มม. | เมตร | * | * | 815.00 | 815.00 | * | * | 919.00 | 919.00 | * | * | 1,140.00 | 1,140.00 | 1.3357 | 1,089.00 | 1,228.00 | 1,523.00 | * |
| | 22.1.4 แบบขุดวางในทางเท้า ฯลฯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก.50 มม. | เมตร | * | * | 129.00 | 129.00 | * | * | 138.00 | 138.00 | * | * | 156.00 | 156.00 | 1.3357 | 172.00 | 184.00 | 208.00 | * |
| | ศก.100 มม. | เมตร | * | * | 97.00 | 97.00 | * | * | 121.00 | 121.00 | * | * | 152.00 | 152.00 | 1.3357 | 130.00 | 162.00 | 203.00 | * |
| | ศก.150 มม. | เมตร | * | * | 175.00 | 175.00 | * | * | 206.00 | 206.00 | * | * | 257.00 | 257.00 | 1.3357 | 234.00 | 275.00 | 343.00 | * |
| | ศก.200 มม. | เมตร | * | * | 242.00 | 242.00 | * | * | 277.00 | 277.00 | * | * | 349.00 | 349.00 | 1.3357 | 323.00 | 370.00 | 466.00 | * |
| | ศก.300 มม. | เมตร | * | * | 594.00 | 594.00 | * | * | 638.00 | 638.00 | * | * | 794.00 | 794.00 | 1.3357 | 793.00 | 852.00 | 1,061.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สลป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่นต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่นต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่นต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | ศก.400 มม. | เมตร | * | * | 811.00 | 811.00 | * | * | 890.00 | 890.00 | * | * | 1,115.00 | 1,115.00 | 1.3357 | 1,083.00 | 1,189.00 | 1,489.00 | * |
| | 22.1.5 แบบขุดวางในไหล่ทาง | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก.50 มม. | เมตร | * | * | 126.00 | 126.00 | * | * | 137.00 | 137.00 | * | * | 151.00 | 151.00 | 1.3357 | 168.00 | 183.00 | 202.00 | * |
| | ศก.100 มม. | เมตร | * | * | 93.00 | 93.00 | * | * | 113.00 | 113.00 | * | * | 141.00 | 141.00 | 1.3357 | 124.00 | 151.00 | 188.00 | * |
| | ศก.150 มม. | เมตร | * | * | 169.00 | 169.00 | * | * | 196.00 | 196.00 | * | * | 243.00 | 243.00 | 1.3357 | 226.00 | 262.00 | 325.00 | * |
| | ศก.200 มม. | เมตร | * | * | 235.00 | 235.00 | * | * | 268.00 | 268.00 | * | * | 334.00 | 334.00 | 1.3357 | 314.00 | 358.00 | 446.00 | * |
| | ศก.300 มม. | เมตร | * | * | 577.00 | 577.00 | * | * | 625.00 | 625.00 | * | * | 751.00 | 751.00 | 1.3357 | 771.00 | 835.00 | 1,003.00 | * |
| | ศก.400 มม. | เมตร | * | * | 776.00 | 776.00 | * | * | 863.00 | 863.00 | * | * | 1,061.00 | 1,061.00 | 1.3357 | 1,037.00 | 1,153.00 | 1,417.00 | * |
| | 22.2 วางท่อ HDPE PN 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22.2.1 แบบวางลอย | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก.110 มม. | เมตร | * | * | 92.00 | 92.00 | * | * | 101.00 | 101.00 | * | * | 115.00 | 115.00 | 1.3357 | 123.00 | 135.00 | 154.00 | * |
| | ศก.180 มม. | เมตร | * | * | 184.00 | 184.00 | * | * | 191.00 | 191.00 | * | * | 211.00 | 211.00 | 1.3357 | 246.00 | 255.00 | 282.00 | * |
| | ศก.225 มม. | เมตร | * | * | 270.00 | 270.00 | * | * | 282.00 | 282.00 | * | * | 307.00 | 307.00 | 1.3357 | 361.00 | 377.00 | 410.00 | * |
| | ศก.315 มม. | เมตร | * | * | 527.00 | 527.00 | * | * | 546.00 | 546.00 | * | * | 614.00 | 614.00 | 1.3357 | 704.00 | 729.00 | 820.00 | * |
| | ศก.400 มม. | เมตร | * | * | 839.00 | 839.00 | * | * | 872.00 | 872.00 | * | * | 1,001.00 | 1,001.00 | 1.3357 | 1,121.00 | 1,165.00 | 1,337.00 | * |
| | 22.2.2 แบบขุดวางในถนนคอนกรีต หรือคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก.110 มม. | เมตร | * | * | 119.00 | 119.00 | * | * | 135.00 | 135.00 | * | * | 167.00 | 167.00 | 1.3357 | 159.00 | 180.00 | 223.00 | * |
| | ศก.180 มม. | เมตร | * | * | 231.00 | 231.00 | * | * | 255.00 | 255.00 | * | * | 311.00 | 311.00 | 1.3357 | 309.00 | 341.00 | 415.00 | * |
| | ศก.225 มม. | เมตร | * | * | 325.00 | 325.00 | * | * | 355.00 | 355.00 | * | * | 434.00 | 434.00 | 1.3357 | 434.00 | 474.00 | 580.00 | * |
| | ศก.315 มม. | เมตร | * | * | 600.00 | 600.00 | * | * | 655.00 | 655.00 | * | * | 818.00 | 818.00 | 1.3357 | 801.00 | 875.00 | 1,093.00 | * |
| | ศก.400 มม. | เมตร | * | * | 977.00 | 977.00 | * | * | 1,060.00 | 1,060.00 | * | * | 1,286.00 | 1,286.00 | 1.3357 | 1,305.00 | 1,416.00 | 1,718.00 | * |
| | 22.2.3 แบบขุดวางในถนนแอสฟัลต์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก.110 มม. | เมตร | * | * | 106.00 | 106.00 | * | * | 131.00 | 131.00 | * | * | 163.00 | 163.00 | 1.3357 | 142.00 | 175.00 | 218.00 | * |
| | ศก.180 มม. | เมตร | * | * | 217.00 | 217.00 | * | * | 251.00 | 251.00 | * | * | 304.00 | 304.00 | 1.3357 | 290.00 | 335.00 | 406.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | ศก.225 มม. | เมตร | * | * | 311.00 | 311.00 | * | * | 353.00 | 353.00 | * | * | 427.00 | 427.00 | 1.3357 | 415.00 | 472.00 | 570.00 | * |
| | ศก.315 มม. | เมตร | * | * | 595.00 | 595.00 | * | * | 648.00 | 648.00 | * | * | 800.00 | 800.00 | 1.3357 | 795.00 | 866.00 | 1,069.00 | * |
| | ศก.400 มม. | เมตร | * | * | 938.00 | 938.00 | * | * | 1,042.00 | 1,042.00 | * | * | 1,263.00 | 1,263.00 | 1.3357 | 1,253.00 | 1,392.00 | 1,687.00 | * |
| | 22.2.4 แบบชุดวางในทางเท้า ฯลฯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก.110 มม. | เมตร | * | * | 104.00 | 104.00 | * | * | 128.00 | 128.00 | * | * | 159.00 | 159.00 | 1.3357 | 139.00 | 171.00 | 212.00 | * |
| | ศก.180 มม. | เมตร | * | * | 215.00 | 215.00 | * | * | 246.00 | 246.00 | * | * | 297.00 | 297.00 | 1.3357 | 287.00 | 329.00 | 397.00 | * |
| | ศก.225 มม. | เมตร | * | * | 307.00 | 307.00 | * | * | 342.00 | 342.00 | * | * | 414.00 | 414.00 | 1.3357 | 410.00 | 457.00 | 553.00 | * |
| | ศก.315 มม. | เมตร | * | * | 588.00 | 588.00 | * | * | 632.00 | 632.00 | * | * | 788.00 | 788.00 | 1.3357 | 785.00 | 844.00 | 1,053.00 | * |
| | ศก.400 มม. | เมตร | * | * | 934.00 | 934.00 | * | * | 1,013.00 | 1,013.00 | * | * | 1,238.00 | 1,238.00 | 1.3357 | 1,248.00 | 1,353.00 | 1,654.00 | * |
| | 22.2.5 แบบชุดวางในไหล่ทาง | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก.110 มม. | เมตร | * | * | 100.00 | 100.00 | * | * | 120.00 | 120.00 | * | * | 148.00 | 148.00 | 1.3357 | 134.00 | 160.00 | 198.00 | * |
| | ศก.180 มม. | เมตร | * | * | 209.00 | 209.00 | * | * | 236.00 | 236.00 | * | * | 283.00 | 283.00 | 1.3357 | 279.00 | 315.00 | 378.00 | * |
| | ศก.225 มม. | เมตร | * | * | 300.00 | 300.00 | * | * | 333.00 | 333.00 | * | * | 399.00 | 399.00 | 1.3357 | 401.00 | 445.00 | 533.00 | * |
| | ศก.315 มม. | เมตร | * | * | 571.00 | 571.00 | * | * | 619.00 | 619.00 | * | * | 745.00 | 745.00 | 1.3357 | 763.00 | 827.00 | 995.00 | * |
| | ศก.400 มม. | เมตร | * | * | 899.00 | 899.00 | * | * | 986.00 | 986.00 | * | * | 1,184.00 | 1,184.00 | 1.3357 | 1,201.00 | 1,317.00 | 1,581.00 | * |
| 23 | ค่างานตัดบรรจบท่อชั่วคราว กับท่อจ่ายน้ำเดิม (รวมค่าอุปกรณ์) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 23.1 งานตัดบรรจบท่อชั่วคราว ศก.100 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.100 มม. | จุด | * | * | 3,438.00 | 3,438.00 | * | * | 3,489.00 | 3,489.00 | * | * | 3,540.00 | 3,540.00 | 1.3357 | 4,592.00 | 4,660.00 | 4,728.00 | * |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.150 มม. | จุด | * | * | 5,263.00 | 5,263.00 | * | * | 5,341.00 | 5,341.00 | * | * | 5,418.00 | 5,418.00 | 1.3357 | 7,030.00 | 7,134.00 | 7,237.00 | * |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.200 มม. | จุด | * | * | 6,374.00 | 6,374.00 | * | * | 6,479.00 | 6,479.00 | * | * | 6,584.00 | 6,584.00 | 1.3357 | 8,514.00 | 8,654.00 | 8,794.00 | * |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.300 มม. | จุด | * | * | 8,768.00 | 8,768.00 | * | * | 8,887.00 | 8,887.00 | * | * | 9,005.00 | 9,005.00 | 1.3357 | 11,711.00 | 11,870.00 | 12,028.00 | * |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.400 มม. | จุด | * | * | 15,804.00 | 15,804.00 | * | * | 16,021.00 | 16,021.00 | * | * | 16,237.00 | 16,237.00 | 1.3357 | 21,109.00 | 21,399.00 | 21,688.00 | * |
| | 23.2 งานตัดบรรจบท่อชั่วคราว ศก.150 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.100 มม. | จุด | * | * | 4,855.00 | 4,855.00 | * | * | 4,906.00 | 4,906.00 | * | * | 4,957.00 | 4,957.00 | 1.3357 | 6,485.00 | 6,553.00 | 6,621.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่นต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่นต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่นต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.150 มม. | จุด | * | * | 5,224.00 | 5,224.00 | * | * | 5,302.00 | 5,302.00 | * | * | 5,379.00 | 5,379.00 | 1.3357 | 6,978.00 | 7,082.00 | 7,185.00 | * |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.200 มม. | จุด | * | * | 7,224.00 | 7,224.00 | * | * | 7,329.00 | 7,329.00 | * | * | 7,434.00 | 7,434.00 | 1.3357 | 9,649.00 | 9,789.00 | 9,930.00 | * |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.300 มม. | จุด | * | * | 9,654.00 | 9,654.00 | * | * | 9,773.00 | 9,773.00 | * | * | 9,891.00 | 9,891.00 | 1.3357 | 12,895.00 | 13,054.00 | 13,211.00 | * |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.400 มม. | จุด | * | * | 16,682.00 | 16,682.00 | * | * | 16,899.00 | 16,899.00 | * | * | 17,115.00 | 17,115.00 | 1.3357 | 22,282.00 | 22,572.00 | 22,861.00 | * |
| | 23.3 งานตัดบรรจบท่อชั่วคราว ศก.200 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.100 มม. | จุด | * | * | 5,590.00 | 5,590.00 | * | * | 5,641.00 | 5,641.00 | * | * | 5,692.00 | 5,692.00 | 1.3357 | 7,467.00 | 7,535.00 | 7,603.00 | * |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.150 มม. | จุด | * | * | 6,897.00 | 6,897.00 | * | * | 6,975.00 | 6,975.00 | * | * | 7,052.00 | 7,052.00 | 1.3357 | 9,212.00 | 9,317.00 | 9,419.00 | * |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.200 มม. | จุด | * | * | 7,022.00 | 7,022.00 | * | * | 7,127.00 | 7,127.00 | * | * | 7,232.00 | 7,232.00 | 1.3357 | 9,379.00 | 9,520.00 | 9,660.00 | * |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.300 มม. | จุด | * | * | 10,389.00 | 10,389.00 | * | * | 10,508.00 | 10,508.00 | * | * | 10,626.00 | 10,626.00 | 1.3357 | 13,877.00 | 14,036.00 | 14,193.00 | * |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.400 มม. | จุด | * | * | 17,417.00 | 17,417.00 | * | * | 17,634.00 | 17,634.00 | * | * | 17,850.00 | 17,850.00 | 1.3357 | 23,264.00 | 23,554.00 | 23,842.00 | * |
| | 23.4 งานตัดบรรจบท่อชั่วคราว ศก.300 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.100 มม. | จุด | * | * | 7,447.00 | 7,447.00 | * | * | 7,498.00 | 7,498.00 | * | * | 7,549.00 | 7,549.00 | 1.3357 | 9,947.00 | 10,015.00 | 10,083.00 | * |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.150 มม. | จุด | * | * | 8,741.00 | 8,741.00 | * | * | 8,819.00 | 8,819.00 | * | * | 8,896.00 | 8,896.00 | 1.3357 | 11,675.00 | 11,780.00 | 11,882.00 | * |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.200 มม. | จุด | * | * | 9,859.00 | 9,859.00 | * | * | 9,964.00 | 9,964.00 | * | * | 10,069.00 | 10,069.00 | 1.3357 | 13,169.00 | 13,309.00 | 13,449.00 | * |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.300 มม. | จุด | * | * | 9,953.00 | 9,953.00 | * | * | 10,072.00 | 10,072.00 | * | * | 10,190.00 | 10,190.00 | 1.3357 | 13,294.00 | 13,453.00 | 13,611.00 | * |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.400 มม. | จุด | * | * | 18,511.00 | 18,511.00 | * | * | 18,728.00 | 18,728.00 | * | * | 18,944.00 | 18,944.00 | 1.3357 | 24,725.00 | 25,015.00 | 25,304.00 | * |
| | 23.5 งานตัดบรรจบท่อชั่วคราว ศก.400 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.100 มม. | จุด | * | * | 11,384.00 | 11,384.00 | * | * | 11,435.00 | 11,435.00 | * | * | 11,486.00 | 11,486.00 | 1.3357 | 15,206.00 | 15,274.00 | 15,342.00 | * |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.150 มม. | จุด | * | * | 12,670.00 | 12,670.00 | * | * | 12,748.00 | 12,748.00 | * | * | 12,825.00 | 12,825.00 | 1.3357 | 16,923.00 | 17,028.00 | 17,130.00 | * |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.200 มม. | จุด | * | * | 13,872.00 | 13,872.00 | * | * | 13,977.00 | 13,977.00 | * | * | 14,082.00 | 14,082.00 | 1.3357 | 18,529.00 | 18,669.00 | 18,809.00 | * |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.300 มม. | จุด | * | * | 15,412.00 | 15,412.00 | * | * | 15,531.00 | 15,531.00 | * | * | 15,649.00 | 15,649.00 | 1.3357 | 20,586.00 | 20,745.00 | 20,902.00 | * |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.400 มม. | จุด | * | * | 17,745.00 | 17,745.00 | * | * | 17,962.00 | 17,962.00 | * | * | 18,178.00 | 18,178.00 | 1.3357 | 23,702.00 | 23,992.00 | 24,280.00 | * |
| | 23.6 งานตัดบรรจบท่อชั่วคราว ศก.110 มม. HDPE PN 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.100 มม. | จุด | * | * | 5,471.00 | 5,471.00 | * | * | 5,522.00 | 5,522.00 | * | * | 5,573.00 | 5,573.00 | 1.3357 | 7,308.00 | 7,376.00 | 7,444.00 | * |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.150 มม. | จุด | * | * | 7,533.00 | 7,533.00 | * | * | 7,611.00 | 7,611.00 | * | * | 7,688.00 | 7,688.00 | 1.3357 | 10,062.00 | 10,166.00 | 10,269.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.200 มม. | จุด | * | * | 9,173.00 | 9,173.00 | * | * | 9,278.00 | 9,278.00 | * | * | 9,383.00 | 9,383.00 | 1.3357 | 12,252.00 | 12,393.00 | 12,533.00 | * |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.300 มม. | จุด | * | * | 13,337.00 | 13,337.00 | * | * | 13,456.00 | 13,456.00 | * | * | 13,574.00 | 13,574.00 | 1.3357 | 17,814.00 | 17,973.00 | 18,131.00 | * |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.400 มม. | จุด | * | * | 20,460.00 | 20,460.00 | * | * | 20,677.00 | 20,677.00 | * | * | 20,893.00 | 20,893.00 | 1.3357 | 27,328.00 | 27,618.00 | 27,907.00 | * |
| | 23.7 งานตัดบรรจบท่อชั่วคราว ศก.180 มม. HDPE PN 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.100 มม. | จุด | * | * | 6,163.00 | 6,163.00 | * | * | 6,214.00 | 6,214.00 | * | * | 6,265.00 | 6,265.00 | 1.3357 | 8,232.00 | 8,300.00 | 8,368.00 | * |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.150 มม. | จุด | * | * | 7,164.00 | 7,164.00 | * | * | 7,242.00 | 7,242.00 | * | * | 7,319.00 | 7,319.00 | 1.3357 | 9,569.00 | 9,673.00 | 9,776.00 | * |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.200 มม. | จุด | * | * | 9,414.00 | 9,414.00 | * | * | 9,519.00 | 9,519.00 | * | * | 9,624.00 | 9,624.00 | 1.3357 | 12,574.00 | 12,715.00 | 12,855.00 | * |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.300 มม. | จุด | * | * | 13,602.00 | 13,602.00 | * | * | 13,721.00 | 13,721.00 | * | * | 13,839.00 | 13,839.00 | 1.3357 | 18,168.00 | 18,327.00 | 18,485.00 | * |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.400 มม. | จุด | * | * | 20,720.00 | 20,720.00 | * | * | 20,937.00 | 20,937.00 | * | * | 21,153.00 | 21,153.00 | 1.3357 | 27,676.00 | 27,966.00 | 28,254.00 | * |
| | 23.8 งานตัดบรรจบท่อชั่วคราว ศก.225 มม. HDPE PN 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.100 มม. | จุด | * | * | 6,365.00 | 6,365.00 | * | * | 6,416.00 | 6,416.00 | * | * | 6,467.00 | 6,467.00 | 1.3357 | 8,502.00 | 8,570.00 | 8,638.00 | * |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.150 มม. | จุด | * | * | 7,334.00 | 7,334.00 | * | * | 7,412.00 | 7,412.00 | * | * | 7,489.00 | 7,489.00 | 1.3357 | 9,796.00 | 9,900.00 | 10,003.00 | * |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.200 มม. | จุด | * | * | 8,941.00 | 8,941.00 | * | * | 9,046.00 | 9,046.00 | * | * | 9,151.00 | 9,151.00 | 1.3357 | 11,942.00 | 12,083.00 | 12,223.00 | * |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.300 มม. | จุด | * | * | 13,809.00 | 13,809.00 | * | * | 13,928.00 | 13,928.00 | * | * | 14,046.00 | 14,046.00 | 1.3357 | 18,445.00 | 18,604.00 | 18,761.00 | * |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.400 มม. | จุด | * | * | 20,983.00 | 20,983.00 | * | * | 21,200.00 | 21,200.00 | * | * | 21,416.00 | 21,416.00 | 1.3357 | 28,027.00 | 28,317.00 | 28,605.00 | * |
| | 23.9 งานตัดบรรจบท่อชั่วคราว ศก.315 มม. HDPE PN 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.100 มม. | จุด | * | * | 7,288.00 | 7,288.00 | * | * | 7,339.00 | 7,339.00 | * | * | 7,390.00 | 7,390.00 | 1.3357 | 9,735.00 | 9,803.00 | 9,871.00 | * |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.150 มม. | จุด | * | * | 8,924.00 | 8,924.00 | * | * | 9,002.00 | 9,002.00 | * | * | 9,079.00 | 9,079.00 | 1.3357 | 11,920.00 | 12,024.00 | 12,127.00 | * |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.200 มม. | จุด | * | * | 10,569.00 | 10,569.00 | * | * | 10,674.00 | 10,674.00 | * | * | 10,779.00 | 10,779.00 | 1.3357 | 14,117.00 | 14,257.00 | 14,398.00 | * |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.300 มม. | จุด | * | * | 13,132.00 | 13,132.00 | * | * | 13,251.00 | 13,251.00 | * | * | 13,369.00 | 13,369.00 | 1.3357 | 17,540.00 | 17,699.00 | 17,857.00 | * |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.400 มม. | จุด | * | * | 21,337.00 | 21,337.00 | * | * | 21,554.00 | 21,554.00 | * | * | 21,770.00 | 21,770.00 | 1.3357 | 28,500.00 | 28,790.00 | 29,078.00 | * |
| | 23.10 งานตัดบรรจบท่อชั่วคราว ศก.400 มม. HDPE PN 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.100 มม. | จุด | * | * | 9,282.00 | 9,282.00 | * | * | 9,333.00 | 9,333.00 | * | * | 9,384.00 | 9,384.00 | 1.3357 | 12,398.00 | 12,466.00 | 12,534.00 | * |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.150 มม. | จุด | * | * | 10,912.00 | 10,912.00 | * | * | 10,990.00 | 10,990.00 | * | * | 11,067.00 | 11,067.00 | 1.3357 | 14,575.00 | 14,679.00 | 14,782.00 | * |
| | กับท่อจ่ายน้ำเดิม ศก.200 มม. | จุด | * | * | 12,613.00 | 12,613.00 | * | * | 12,718.00 | 12,718.00 | * | * | 12,823.00 | 12,823.00 | 1.3357 | 16,847.00 | 16,987.00 | 17,128.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | กับท่อจ่ายน้ำดิบ ศก.300 มม. | จุด | * | * | 16,207.00 | 16,207.00 | * | * | 16,326.00 | 16,326.00 | * | * | 16,444.00 | 16,444.00 | 1.3357 | 21,648.00 | 21,807.00 | 21,964.00 | * |
| | กับท่อจ่ายน้ำดิบ ศก.400 มม. | จุด | * | * | 20,249.00 | 20,249.00 | * | * | 20,466.00 | 20,466.00 | * | * | 20,682.00 | 20,682.00 | 1.3357 | 27,047.00 | 27,336.00 | 27,625.00 | * |
| 24 | ค่าบรรจบท่อแยกเข้ามาตรและวางท่อ กับท่อชั่วคราว (รวมค่าท่อ ค่า Clamp และอุปกรณ์) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 24.1 ท่อชั่วคราว ศก 50 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.20 มม. | จุด | * | * | 218.00 | 218.00 | * | * | 218.00 | 218.00 | * | * | 218.00 | 218.00 | 1.3357 | 291.00 | 291.00 | 291.00 | * |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.25 มม. | จุด | * | * | 271.00 | 271.00 | * | * | 271.00 | 271.00 | * | * | 271.00 | 271.00 | 1.3357 | 362.00 | 362.00 | 362.00 | * |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.40 มม. | จุด | * | * | 474.00 | 474.00 | * | * | 474.00 | 474.00 | * | * | 474.00 | 474.00 | 1.3357 | 633.00 | 633.00 | 633.00 | * |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.50 มม. | จุด | * | * | 667.00 | 667.00 | * | * | 667.00 | 667.00 | * | * | 667.00 | 667.00 | 1.3357 | 891.00 | 891.00 | 891.00 | * |
| | 24.2 ท่อชั่วคราว ศก 100 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.20 มม. | จุด | * | * | 295.00 | 295.00 | * | * | 295.00 | 295.00 | * | * | 295.00 | 295.00 | 1.3357 | 394.00 | 394.00 | 394.00 | * |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.25 มม. | จุด | * | * | 331.00 | 331.00 | * | * | 331.00 | 331.00 | * | * | 331.00 | 331.00 | 1.3357 | 442.00 | 442.00 | 442.00 | * |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.40 มม. | จุด | * | * | 460.00 | 460.00 | * | * | 460.00 | 460.00 | * | * | 460.00 | 460.00 | 1.3357 | 614.00 | 614.00 | 614.00 | * |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.50 มม. | จุด | * | * | 595.00 | 595.00 | * | * | 595.00 | 595.00 | * | * | 595.00 | 595.00 | 1.3357 | 795.00 | 795.00 | 795.00 | * |
| | 24.3 ท่อชั่วคราว ศก 150 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.20 มม. | จุด | * | * | 353.00 | 353.00 | * | * | 353.00 | 353.00 | * | * | 353.00 | 353.00 | 1.3357 | 472.00 | 472.00 | 472.00 | * |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.25 มม. | จุด | * | * | 396.00 | 396.00 | * | * | 396.00 | 396.00 | * | * | 396.00 | 396.00 | 1.3357 | 529.00 | 529.00 | 529.00 | * |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.40 มม. | จุด | * | * | 526.00 | 526.00 | * | * | 526.00 | 526.00 | * | * | 526.00 | 526.00 | 1.3357 | 703.00 | 703.00 | 703.00 | * |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.50 มม. | จุด | * | * | 673.00 | 673.00 | * | * | 673.00 | 673.00 | * | * | 673.00 | 673.00 | 1.3357 | 899.00 | 899.00 | 899.00 | * |
| | 24.4 ท่อชั่วคราว ศก 200 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.20 มม. | จุด | * | * | 422.00 | 422.00 | * | * | 422.00 | 422.00 | * | * | 422.00 | 422.00 | 1.3357 | 564.00 | 564.00 | 564.00 | * |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.25 มม. | จุด | * | * | 461.00 | 461.00 | * | * | 461.00 | 461.00 | * | * | 461.00 | 461.00 | 1.3357 | 616.00 | 616.00 | 616.00 | * |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.40 มม. | จุด | * | * | 593.00 | 593.00 | * | * | 593.00 | 593.00 | * | * | 593.00 | 593.00 | 1.3357 | 792.00 | 792.00 | 792.00 | * |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.50 มม. | จุด | * | * | 737.00 | 737.00 | * | * | 737.00 | 737.00 | * | * | 737.00 | 737.00 | 1.3357 | 984.00 | 984.00 | 984.00 | * |
| | 24.5 ท่อชั่วคราว ศก 300 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.20 มม. | จุด | * | * | 540.00 | 540.00 | * | * | 540.00 | 540.00 | * | * | 540.00 | 540.00 | 1.3357 | 721.00 | 721.00 | 721.00 | * |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.25 มม. | จุด | * | * | 583.00 | 583.00 | * | * | 583.00 | 583.00 | * | * | 583.00 | 583.00 | 1.3357 | 779.00 | 779.00 | 779.00 | * |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.40 มม. | จุด | * | * | 720.00 | 720.00 | * | * | 720.00 | 720.00 | * | * | 720.00 | 720.00 | 1.3357 | 962.00 | 962.00 | 962.00 | * |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.50 มม. | จุด | * | * | 876.00 | 876.00 | * | * | 876.00 | 876.00 | * | * | 876.00 | 876.00 | 1.3357 | 1,170.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | * |
| | 24.6 ท่อชั่วคราว ศก 400 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.20 มม. | จุด | * | * | 1,202.00 | 1,202.00 | * | * | 1,202.00 | 1,202.00 | * | * | 1,202.00 | 1,202.00 | 1.3357 | 1,606.00 | 1,606.00 | 1,606.00 | * |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.25 มม. | จุด | * | * | 1,247.00 | 1,247.00 | * | * | 1,247.00 | 1,247.00 | * | * | 1,247.00 | 1,247.00 | 1.3357 | 1,666.00 | 1,666.00 | 1,666.00 | * |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.40 มม. | จุด | * | * | 1,288.00 | 1,288.00 | * | * | 1,288.00 | 1,288.00 | * | * | 1,288.00 | 1,288.00 | 1.3357 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | * |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.50 มม. | จุด | * | * | 1,523.00 | 1,523.00 | * | * | 1,523.00 | 1,523.00 | * | * | 1,523.00 | 1,523.00 | 1.3357 | 2,034.00 | 2,034.00 | 2,034.00 | * |
| | 24.7 ท่อชั่วคราว ศก.110 มม. HDPE PN 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.20 มม. | จุด | * | * | 292.00 | 292.00 | * | * | 292.00 | 292.00 | * | * | 292.00 | 292.00 | 1.3357 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | * |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.25 มม. | จุด | * | * | 328.00 | 328.00 | * | * | 328.00 | 328.00 | * | * | 328.00 | 328.00 | 1.3357 | 438.00 | 438.00 | 438.00 | * |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.40 มม. | จุด | * | * | 442.00 | 442.00 | * | * | 442.00 | 442.00 | * | * | 442.00 | 442.00 | 1.3357 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | * |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.50 มม. | จุด | * | * | 586.00 | 586.00 | * | * | 586.00 | 586.00 | * | * | 586.00 | 586.00 | 1.3357 | 783.00 | 783.00 | 783.00 | * |
| | 24.8 ท่อชั่วคราว ศก.180 มม. HDPE PN 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.20 มม. | จุด | * | * | 491.00 | 491.00 | * | * | 491.00 | 491.00 | * | * | 491.00 | 491.00 | 1.3357 | 656.00 | 656.00 | 656.00 | * |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.25 มม. | จุด | * | * | 527.00 | 527.00 | * | * | 527.00 | 527.00 | * | * | 527.00 | 527.00 | 1.3357 | 704.00 | 704.00 | 704.00 | * |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.40 มม. | จุด | * | * | 641.00 | 641.00 | * | * | 641.00 | 641.00 | * | * | 641.00 | 641.00 | 1.3357 | 856.00 | 856.00 | 856.00 | * |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.50 มม. | จุด | * | * | 785.00 | 785.00 | * | * | 785.00 | 785.00 | * | * | 785.00 | 785.00 | 1.3357 | 1,049.00 | 1,049.00 | 1,049.00 | * |
| | 24.9 ท่อชั่วคราว ศก.225 มม. HDPE PN 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.20 มม. | จุด | * | * | 637.00 | 637.00 | * | * | 637.00 | 637.00 | * | * | 637.00 | 637.00 | 1.3357 | 851.00 | 851.00 | 851.00 | * |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.25 มม. | จุด | * | * | 674.00 | 674.00 | * | * | 674.00 | 674.00 | * | * | 674.00 | 674.00 | 1.3357 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | * |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.40 มม. | จุด | * | * | 788.00 | 788.00 | * | * | 788.00 | 788.00 | * | * | 788.00 | 788.00 | 1.3357 | 1,053.00 | 1,053.00 | 1,053.00 | * |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.50 มม. | จุด | * | * | 932.00 | 932.00 | * | * | 932.00 | 932.00 | * | * | 932.00 | 932.00 | 1.3357 | 1,245.00 | 1,245.00 | 1,245.00 | * |
| | 24.10 ท่อชั่วคราว ศก.315 มม. HDPE PN 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.20 มม. | จุด | * | * | 984.00 | 984.00 | * | * | 984.00 | 984.00 | * | * | 984.00 | 984.00 | 1.3357 | 1,314.00 | 1,314.00 | 1,314.00 | * |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.25 มม. | จุด | * | * | 1,020.00 | 1,020.00 | * | * | 1,020.00 | 1,020.00 | * | * | 1,020.00 | 1,020.00 | 1.3357 | 1,362.00 | 1,362.00 | 1,362.00 | * |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.40 มม. | จุด | * | * | 1,134.00 | 1,134.00 | * | * | 1,134.00 | 1,134.00 | * | * | 1,134.00 | 1,134.00 | 1.3357 | 1,515.00 | 1,515.00 | 1,515.00 | * |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.50 มม. | จุด | * | * | 1,278.00 | 1,278.00 | * | * | 1,278.00 | 1,278.00 | * | * | 1,278.00 | 1,278.00 | 1.3357 | 1,707.00 | 1,707.00 | 1,707.00 | * |
| | 24.11 ท่อชั่วคราว ศก.400 มม. HDPE PN 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.20 มม. | จุด | * | * | 1,268.00 | 1,268.00 | * | * | 1,268.00 | 1,268.00 | * | * | 1,268.00 | 1,268.00 | 1.3357 | 1,694.00 | 1,694.00 | 1,694.00 | * |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.25 มม. | จุด | * | * | 1,305.00 | 1,305.00 | * | * | 1,305.00 | 1,305.00 | * | * | 1,305.00 | 1,305.00 | 1.3357 | 1,743.00 | 1,743.00 | 1,743.00 | * |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.40 มม. | จุด | * | * | 1,419.00 | 1,419.00 | * | * | 1,419.00 | 1,419.00 | * | * | 1,419.00 | 1,419.00 | 1.3357 | 1,895.00 | 1,895.00 | 1,895.00 | * |
| | บรรจบและวางท่อ ศก.50 มม. | จุด | * | * | 1,563.00 | 1,563.00 | * | * | 1,563.00 | 1,563.00 | * | * | 1,563.00 | 1,563.00 | 1.3357 | 2,088.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | * |
| 25 | ค่างานทุบผิวจราจร | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ค่าทุบถนนคอนกรีต/คอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ หนา 0.15 ม. | ตร.ม. | * | * | 206.00 | 206.00 | * | * | 254.00 | 254.00 | * | * | 289.00 | 289.00 | 1.3357 | 275.00 | 339.00 | 386.00 | * |
| | ค่าทุบถนนคอนกรีต/คอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ หนา 0.20 ม. | ตร.ม. | * | * | 222.00 | 222.00 | * | * | 272.00 | 272.00 | * | * | 310.00 | 310.00 | 1.3357 | 297.00 | 363.00 | 414.00 | * |
| | ค่าทุบถนนคอนกรีต/คอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ หนา 0.25 ม. | ตร.ม. | * | * | 237.00 | 237.00 | * | * | 291.00 | 291.00 | * | * | 330.00 | 330.00 | 1.3357 | 317.00 | 389.00 | 441.00 | * |
| | ค่าทุบถนนลาดยาง หนา 0.10 ม. | ตร.ม. | * | * | 101.00 | 101.00 | * | * | 122.00 | 122.00 | * | * | 141.00 | 141.00 | 1.3357 | 135.00 | 163.00 | 188.00 | * |
| | ค่าทุบทางเท้าคอนกรีต หนา 0.06 ม. | ตร.ม. | * | * | 85.00 | 85.00 | * | * | 99.00 | 99.00 | * | * | 114.00 | 114.00 | 1.3357 | 114.00 | 132.00 | 152.00 | * |
| | ค่าทุบทางเท้าคอนกรีต หนา 0.10 ม. | ตร.ม. | * | * | 102.00 | 102.00 | * | * | 119.00 | 119.00 | * | * | 137.00 | 137.00 | 1.3357 | 136.00 | 159.00 | 183.00 | * |
| | ค่าทุบทางเท้าลาดยาง หนา 0.04 ม. | ตร.ม. | * | * | 41.00 | 41.00 | * | * | 49.00 | 49.00 | * | * | 56.00 | 56.00 | 1.3357 | 55.00 | 65.00 | 75.00 | * |
| | ค่าทุบทางเท้าอินเตอร์ล็อคธรรมดา | ตร.ม. | * | * | 80.00 | 80.00 | * | * | 100.00 | 100.00 | * | * | 121.00 | 121.00 | 1.3357 | 107.00 | 134.00 | 162.00 | * |
| | ค่าทุบทางเท้าอินเตอร์ล็อคแบบสี | ตร.ม. | * | * | 80.00 | 80.00 | * | * | 100.00 | 100.00 | * | * | 121.00 | 121.00 | 1.3357 | 107.00 | 134.00 | 162.00 | * |
| | ค่าทุบทางเท้ากระเบื้อง | ตร.ม. | * | * | 80.00 | 80.00 | * | * | 100.00 | 100.00 | * | * | 121.00 | 121.00 | 1.3357 | 107.00 | 134.00 | 162.00 | * |
| 26 | งานรื้อท่อประปาเดิม AC/PVC/ST/GI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 28.00 | 28.00 | * | * | 31.00 | 31.00 | * | * | 33.00 | 33.00 | 1.3357 | 37.00 | 41.00 | 44.00 | * |
| | ขนาด ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 28.00 | 28.00 | * | * | 31.00 | 31.00 | * | * | 33.00 | 33.00 | 1.3357 | 37.00 | 41.00 | 44.00 | * |
| | ขนาด ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 53.00 | 53.00 | * | * | 58.00 | 58.00 | * | * | 63.00 | 63.00 | 1.3357 | 71.00 | 77.00 | 84.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | ขนาด ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 53.00 | 53.00 | * | * | 58.00 | 58.00 | * | * | 63.00 | 63.00 | 1.3357 | 71.00 | 77.00 | 84.00 | * |
| 27 | ค่ารื้อถอนโครงสร้าง CP-2 รับท่อข้ามคลอง | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก.150 มม. | จุด | * | * | 1,354.00 | 1,354.00 | * | * | 1,583.00 | 1,583.00 | * | * | 1,888.00 | 1,888.00 | 1.3357 | 1,809.00 | 2,114.00 | 2,522.00 | * |
| | ขนาด ศก.200 มม. | จุด | * | * | 1,354.00 | 1,354.00 | * | * | 1,583.00 | 1,583.00 | * | * | 1,888.00 | 1,888.00 | 1.3357 | 1,809.00 | 2,114.00 | 2,522.00 | * |
| | ขนาด ศก.300 มม. | จุด | * | * | 1,805.00 | 1,805.00 | * | * | 2,216.00 | 2,216.00 | * | * | 2,832.00 | 2,832.00 | 1.3357 | 2,411.00 | 2,960.00 | 3,783.00 | * |
| 28 | ค่าแรงติดตั้งประตูระบายอากาศบนดิน ศก. 75 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ค่าแรงติดตั้งประตูระบายอากาศบนดิน ศก. 75 มม. | จุด | 2.00 | * | 1,029.00 | 1,029.00 | * | * | 1,139.00 | 1,139.00 | * | * | 1,360.00 | 1,360.00 | 1.3357 | 1,374.00 | 1,521.00 | 1,817.00 | 2,748.00 |
| 29 | งานติดตั้งหมุดแสดงแนวท่อจ่ายน้ำ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | งานติดตั้งหมุดในผิวจราจร | จุด | * | * | 260.00 | 260.00 | * | * | 260.00 | 260.00 | * | * | 260.00 | 260.00 | 1.3357 | 347.00 | 347.00 | 347.00 | * |
| | งานติดตั้งหมุดในทางเท้า | จุด | * | * | 290.00 | 290.00 | * | * | 291.00 | 291.00 | * | * | 292.00 | 292.00 | 1.3357 | 387.00 | 389.00 | 390.00 | * |
| 30 | งานวางท่อ PVC บนโครงสร้างในตู้น้ำ ตามมาตรฐาน PD-3 (รวมค่าโครงสร้าง แต่ไม่รวมค่าเหล็กหนีบยึดท่อ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | 1.3357 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| | ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 923.00 | 923.00 | * | * | 979.00 | 979.00 | * | * | 1,075.00 | 1,075.00 | 1.3357 | 1,233.00 | 1,308.00 | 1,436.00 | * |
| | ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 1,060.00 | 1,060.00 | * | * | 1,121.00 | 1,121.00 | * | * | 1,230.00 | 1,230.00 | 1.3357 | 1,416.00 | 1,497.00 | 1,643.00 | * |
| | ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 1,015.00 | 1,015.00 | * | * | 1,076.00 | 1,076.00 | * | * | 1,178.00 | 1,178.00 | 1.3357 | 1,356.00 | 1,437.00 | 1,573.00 | * |
| 31 | งานวางท่อเปลี่ยนระดับ ตามมาตรฐาน PD-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31.1 ด้านที่ติดตั้งประตูระบายอากาศ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาดท่อ ศก.100 มม. | จุด | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | 1.3357 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| | ขนาดท่อ ศก.150 มม. | จุด | * | * | 9,027.00 | 9,027.00 | * | * | 9,359.00 | 9,359.00 | * | * | 9,873.00 | 9,873.00 | 1.3357 | 12,057.00 | 12,501.00 | 13,187.00 | * |
| | ขนาดท่อ ศก.200 มม. | จุด | * | * | 9,994.00 | 9,994.00 | * | * | 10,346.00 | 10,346.00 | * | * | 10,905.00 | 10,905.00 | 1.3357 | 13,349.00 | 13,819.00 | 14,566.00 | * |
| | ขนาดท่อ ศก.300 มม. | จุด | * | * | 16,470.00 | 16,470.00 | * | * | 17,184.00 | 17,184.00 | * | * | 18,104.00 | 18,104.00 | 1.3357 | 21,999.00 | 22,953.00 | 24,182.00 | * |
| | 31.2 ด้านที่ไม่ได้ติดตั้งประตูระบายอากาศ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาดท่อ ศก.100 มม. | จุด | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | 1.3357 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| | ขนาดท่อ ศก.150 มม. | จุด | * | * | 9,419.00 | 9,419.00 | * | * | 9,751.00 | 9,751.00 | * | * | 10,265.00 | 10,265.00 | 1.3357 | 12,581.00 | 13,024.00 | 13,711.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | ขนาดท่อ ศก.200 มม. | จุด | * | * | 10,514.00 | 10,514.00 | * | * | 10,866.00 | 10,866.00 | * | * | 11,425.00 | 11,425.00 | 1.3357 | 14,044.00 | 14,514.00 | 15,260.00 | * |
| | ขนาดท่อ ศก.300 มม. | จุด | * | * | 17,250.00 | 17,250.00 | * | * | 17,964.00 | 17,964.00 | * | * | 18,884.00 | 18,884.00 | 1.3357 | 23,041.00 | 23,995.00 | 25,223.00 | * |
| 32 | ค่าวางท่อ PB บนทางเดิน คสล. ตามแบบ PHS-1 (รวมค่าท่อและอุปกรณ์) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 50 มม. | เมตร | * | * | 340.00 | 340.00 | * | * | 357.00 | 357.00 | * | * | 379.00 | 379.00 | 1.3357 | 454.00 | 477.00 | 506.00 | * |
| 33 | งานวางท่อ HDPE (PN 10) ลอยบนทางเดินเท้า คสล.โดยยึดด้วยเหล็กรัดท่อ ( รวมค่า EXPANSION BOLT และค่าท่อ HDPE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก.110 มม. | เมตร | * | * | 366.00 | 366.00 | * | * | 373.00 | 373.00 | * | * | 383.00 | 383.00 | 1.3357 | 489.00 | 498.00 | 512.00 | * |
| | ศก.180 มม. | เมตร | * | * | 756.00 | 756.00 | * | * | 763.00 | 763.00 | * | * | 774.00 | 774.00 | 1.3357 | 1,010.00 | 1,019.00 | 1,034.00 | * |
| | ศก.225 มม. | เมตร | * | * | 1,141.00 | 1,141.00 | * | * | 1,151.00 | 1,151.00 | * | * | 1,166.00 | 1,166.00 | 1.3357 | 1,524.00 | 1,537.00 | 1,557.00 | * |
| | ศก.315 มม. | เมตร | * | * | 2,091.00 | 2,091.00 | * | * | 2,106.00 | 2,106.00 | * | * | 2,123.00 | 2,123.00 | 1.3357 | 2,793.00 | 2,813.00 | 2,836.00 | * |
| 34 | งานวางท่อ HDPE (PN 10) ในคูน้ำแบบ Counter weight (รวมค่าท่อ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก.110 มม. | เมตร | * | * | 915.00 | 915.00 | * | * | 948.00 | 948.00 | * | * | 1,026.00 | 1,026.00 | 1.3357 | 1,222.00 | 1,266.00 | 1,370.00 | * |
| | ศก.180 มม. | เมตร | * | * | 1,453.00 | 1,453.00 | * | * | 1,502.00 | 1,502.00 | * | * | 1,584.00 | 1,584.00 | 1.3357 | 1,941.00 | 2,006.00 | 2,116.00 | * |
| | ศก.225 มม. | เมตร | * | * | 1,964.00 | 1,964.00 | * | * | 2,017.00 | 2,017.00 | * | * | 2,120.00 | 2,120.00 | 1.3357 | 2,623.00 | 2,694.00 | 2,832.00 | * |
| | ศก.315 มม. | เมตร | * | * | 3,164.00 | 3,164.00 | * | * | 3,231.00 | 3,231.00 | * | * | 3,385.00 | 3,385.00 | 1.3357 | 4,226.00 | 4,316.00 | 4,521.00 | * |
| 35 | ค่าอุปกรณ์ stubend และ backing ring สำหรับงานวางท่อ HDPE PN10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก.110 มม. | SET | * | * | 462.00 | 462.00 | * | * | 462.00 | 462.00 | * | * | 462.00 | 462.00 | 1.3357 | 617.00 | 617.00 | 617.00 | * |
| | ศก.180 มม. | SET | * | * | 946.00 | 946.00 | * | * | 946.00 | 946.00 | * | * | 946.00 | 946.00 | 1.3357 | 1,264.00 | 1,264.00 | 1,264.00 | * |
| | ศก.225 มม. | SET | * | * | 1,455.00 | 1,455.00 | * | * | 1,455.00 | 1,455.00 | * | * | 1,455.00 | 1,455.00 | 1.3357 | 1,943.00 | 1,943.00 | 1,943.00 | * |
| | ศก.315 มม. | SET | * | * | 2,881.00 | 2,881.00 | * | * | 2,881.00 | 2,881.00 | * | * | 2,881.00 | 2,881.00 | 1.3357 | 3,848.00 | 3,848.00 | 3,848.00 | * |
| | ศก.400 มม. | SET | * | * | 5,862.00 | 5,862.00 | * | * | 5,862.00 | 5,862.00 | * | * | 5,862.00 | 5,862.00 | 1.3357 | 7,830.00 | 7,830.00 | 7,830.00 | * |
| 36 | ค่าท่อ HDPE PN 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก.110 มม. | เมตร | * | * | 226.00 | 226.00 | * | * | 226.00 | 226.00 | * | * | 226.00 | 226.00 | 1.3357 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | ศก.180 มม. | เมตร | * | * | 589.00 | 589.00 | * | * | 589.00 | 589.00 | * | * | 589.00 | 589.00 | 1.3357 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | * |
| | ศก.225 มม. | เมตร | * | * | 922.00 | 922.00 | * | * | 922.00 | 922.00 | * | * | 922.00 | 922.00 | 1.3357 | 1,232.00 | 1,232.00 | 1,232.00 | * |
| | ศก.315 มม. | เมตร | * | * | 1,824.00 | 1,824.00 | * | * | 1,824.00 | 1,824.00 | * | * | 1,824.00 | 1,824.00 | 1.3357 | 2,436.00 | 2,436.00 | 2,436.00 | * |
| | ศก.400 มม. | เมตร | * | * | 2,933.00 | 2,933.00 | * | * | 2,933.00 | 2,933.00 | * | * | 2,933.00 | 2,933.00 | 1.3357 | 3,918.00 | 3,918.00 | 3,918.00 | * |
| 37 | ค่างานวางท่อ PB ตามมาตรฐานหรือตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลน(รวมค่าท่อและอุปกรณ์) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 37.1 วางท่อในถนนคอนกรีต หรือคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 50 มม. (PB) | เมตร | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | 1.3357 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| | ศก. 80 มม. (PB) | เมตร | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | 1.3357 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| | 37.2 วางท่อในถนนแอสฟัลต์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 50 มม. (PB) | เมตร | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | 1.3357 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| | ศก. 80 มม. (PB) | เมตร | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | 1.3357 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| | 37.3 วางท่อในทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่/ทางเท้าอินเตอร์ล็อค หรือบล็อคคอนกรีต/ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปหรือแผ่นกระเบื้อง/ทางเท้าแอสฟัลต์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 50 มม. (PB) | เมตร | * | * | 321.00 | 321.00 | * | * | 342.00 | 342.00 | * | * | 384.00 | 384.00 | 1.3357 | 429.00 | 457.00 | 513.00 | * |
| | ศก. 80 มม. (PB) | เมตร | * | * | 604.00 | 604.00 | * | * | 634.00 | 634.00 | * | * | 685.00 | 685.00 | 1.3357 | 807.00 | 847.00 | 915.00 | * |
| | 37.4 วางท่อในไหล่ทาง | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 50 มม. (PB) | เมตร | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | 1.3357 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| | ศก. 80 มม. (PB) | เมตร | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | 1.3357 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| | 37.5 วางท่อในไหล่ทางแอสฟัลต์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 50 มม. (PB) | เมตร | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | 1.3357 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| | ศก. 80 มม. (PB) | เมตร | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | 1.3357 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| | 37.6 วางท่อบนทางเดินไม้ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | ศก. 50 มม. (PB) | เมตร | * | * | 256.00 | 256.00 | * | * | 258.00 | 258.00 | * | * | 261.00 | 261.00 | 1.3357 | 342.00 | 345.00 | 349.00 | * |
| | ศก. 80 มม. (PB) | เมตร | * | * | 512.00 | 512.00 | * | * | 514.00 | 514.00 | * | * | 517.00 | 517.00 | 1.3357 | 684.00 | 687.00 | 691.00 | * |
| | 37.7 วางท่อบนหรือข้างทางเดินคอนกรีต | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 50 มม. (PB) | เมตร | * | * | 256.00 | 256.00 | * | * | 258.00 | 258.00 | * | * | 261.00 | 261.00 | 1.3357 | 342.00 | 345.00 | 349.00 | * |
| | ศก. 80 มม. (PB) | เมตร | * | * | 512.00 | 512.00 | * | * | 514.00 | 514.00 | * | * | 517.00 | 517.00 | 1.3357 | 684.00 | 687.00 | 691.00 | * |
| 38 | ค่างานวางท่อ PB ตามมาตรฐานหรือตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลน(ไม่รวมค่าท่อและอุปกรณ์) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 38.1 วางท่อในถนนคอนกรีต หรือคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 50 มม. (PB) | เมตร | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | 1.3357 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| | ศก. 80 มม. (PB) | เมตร | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | 1.3357 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| | 38.2 วางท่อในถนนแอสฟัลต์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 50 มม. (PB) | เมตร | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | 1.3357 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| | ศก. 80 มม. (PB) | เมตร | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | 1.3357 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| | 38.3 วางท่อในทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่/ทางเท้าอินเตอร์ล็อค หรือบล็อคคอนกรีต/ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปหรือแผ่นกระเบื้อง/ทางเท้าแอสฟัลต์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 50 มม. (PB) | เมตร | * | * | 115.00 | 115.00 | * | * | 136.00 | 136.00 | * | * | 178.00 | 178.00 | 1.3357 | 154.00 | 182.00 | 238.00 | * |
| | ศก. 80 มม. (PB) | เมตร | * | * | 142.00 | 142.00 | * | * | 172.00 | 172.00 | * | * | 223.00 | 223.00 | 1.3357 | 190.00 | 230.00 | 298.00 | * |
| | 38.4 วางท่อในไหล่ทาง | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 50 มม. (PB) | เมตร | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | 1.3357 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| | ศก. 80 มม. (PB) | เมตร | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | 1.3357 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| | 38.5 วางท่อในไหล่ทางแอสฟัลต์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 50 มม. (PB) | เมตร | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | 1.3357 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| | ศก. 80 มม. (PB) | เมตร | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | 1.3357 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | 38.6 วางท่อบนทางเดินไม้ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 50 มม. (PB) | เมตร | * | * | 50.00 | 50.00 | * | * | 52.00 | 52.00 | * | * | 55.00 | 55.00 | 1.3357 | 67.00 | 69.00 | 73.00 | * |
| | ศก. 80 มม. (PB) | เมตร | * | * | 50.00 | 50.00 | * | * | 52.00 | 52.00 | * | * | 55.00 | 55.00 | 1.3357 | 67.00 | 69.00 | 73.00 | * |
| | 38.7 วางท่อบนหรือข้างทางเดินคอนกรีต | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 50 มม. (PB) | เมตร | * | * | 50.00 | 50.00 | * | * | 52.00 | 52.00 | * | * | 55.00 | 55.00 | 1.3357 | 67.00 | 69.00 | 73.00 | * |
| | ศก. 80 มม. (PB) | เมตร | * | * | 50.00 | 50.00 | * | * | 52.00 | 52.00 | * | * | 55.00 | 55.00 | 1.3357 | 67.00 | 69.00 | 73.00 | * |
| 39 | ค่าแรงบรรจบ และวางท่อแยกเข้าบ้าน (รวมค่าท่อและอุปกรณ์) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 39.1 งานวางท่อแยกจากท่อที่วางใหม่พร้อมติดตั้ง/ย้าย/ยกระดับมาตรวัดน้ำ และบรรจบท่อภายในของผู้ใช้น้ำ เปลี่ยนอุปกรณ์หน้าและหลังมาตรวัดน้ำใหม่ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 39.1.1 แยกจากท่อที่วางใหม่ขนาด ศก. 50 มม. (PB) กรณีวางเป็นท่อเดี่ยวเข้าบ้าน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 20 มม. (ใช้ Service Clamp PB) | จุด | * | * | 1,360.00 | 1,360.00 | * | * | 1,433.00 | 1,433.00 | * | * | 1,520.00 | 1,520.00 | 1.3357 | 1,817.00 | 1,914.00 | 2,030.00 | * |
| | ขนาด ศก. 25 มม. (ใช้สามทาง PB) | จุด | * | * | 2,356.00 | 2,356.00 | * | * | 2,439.00 | 2,439.00 | * | * | 2,540.00 | 2,540.00 | 1.3357 | 3,147.00 | 3,258.00 | 3,393.00 | * |
| | ขนาด ศก. 40 มม. (ใช้สามทาง PB) | จุด | * | * | 2,929.00 | 2,929.00 | * | * | 3,042.00 | 3,042.00 | * | * | 3,186.00 | 3,186.00 | 1.3357 | 3,912.00 | 4,063.00 | 4,256.00 | * |
| | ขนาด ศก. 50 มม. (ใช้สามทาง PB) | จุด | * | * | 5,042.00 | 5,042.00 | * | * | 5,212.00 | 5,212.00 | * | * | 5,449.00 | 5,449.00 | 1.3357 | 6,735.00 | 6,962.00 | 7,278.00 | * |
| | 39.1.2 แยกจากท่อที่วางใหม่ขนาด ศก. 100 มม. กรณีวางเป็นท่อเดี่ยวเข้าบ้าน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 20 มม. | จุด | * | * | 1,615.00 | 1,615.00 | * | * | 1,728.00 | 1,728.00 | * | * | 1,872.00 | 1,872.00 | 1.3357 | 2,157.00 | 2,308.00 | 2,500.00 | * |
| | ขนาด ศก. 25 มม. | จุด | * | * | 2,059.00 | 2,059.00 | * | * | 2,195.00 | 2,195.00 | * | * | 2,377.00 | 2,377.00 | 1.3357 | 2,750.00 | 2,932.00 | 3,175.00 | * |
| | ขนาด ศก. 40 มม. | จุด | * | * | 3,017.00 | 3,017.00 | * | * | 3,187.00 | 3,187.00 | * | * | 3,424.00 | 3,424.00 | 1.3357 | 4,030.00 | 4,257.00 | 4,573.00 | * |
| | ขนาด ศก. 50 มม. (ใช้สามทาง 100 x 100 หน้าจานตาตี) | จุด | * | * | 6,735.00 | 6,735.00 | * | * | 6,955.00 | 6,955.00 | * | * | 7,287.00 | 7,287.00 | 1.3357 | 8,996.00 | 9,290.00 | 9,733.00 | * |
| | 39.1.3 แยกจากท่อที่วางใหม่ขนาด ศก. 150 มม. กรณีวางเป็นท่อเดี่ยวเข้าบ้าน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 20 มม. | จุด | * | * | 1,731.00 | 1,731.00 | * | * | 1,844.00 | 1,844.00 | * | * | 1,988.00 | 1,988.00 | 1.3357 | 2,312.00 | 2,463.00 | 2,655.00 | * |
| | ขนาด ศก. 25 มม. | จุด | * | * | 2,189.00 | 2,189.00 | * | * | 2,325.00 | 2,325.00 | * | * | 2,507.00 | 2,507.00 | 1.3357 | 2,924.00 | 3,106.00 | 3,349.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สคป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | ขนาด ศก. 40 มม. | จุด | * | * | 3,149.00 | 3,149.00 | * | * | 3,319.00 | 3,319.00 | * | * | 3,556.00 | 3,556.00 | 1.3357 | 4,206.00 | 4,433.00 | 4,750.00 | * |
| | ขนาด ศก. 50 มม. | จุด | * | * | 5,141.00 | 5,141.00 | * | * | 5,361.00 | 5,361.00 | * | * | 5,693.00 | 5,693.00 | 1.3357 | 6,867.00 | 7,161.00 | 7,604.00 | * |
| | 39.1.4 แยกจากท่อที่วางใหม่ขนาด ศก. 200 มม. กรณีวางเป็นท่อเดี่ยวเข้าบ้าน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 20 มม. | จุด | * | * | 1,870.00 | 1,870.00 | * | * | 1,983.00 | 1,983.00 | * | * | 2,127.00 | 2,127.00 | 1.3357 | 2,498.00 | 2,649.00 | 2,841.00 | * |
| | ขนาด ศก. 25 มม. | จุด | * | * | 2,319.00 | 2,319.00 | * | * | 2,455.00 | 2,455.00 | * | * | 2,637.00 | 2,637.00 | 1.3357 | 3,097.00 | 3,279.00 | 3,522.00 | * |
| | ขนาด ศก. 40 มม. | จุด | * | * | 3,370.00 | 3,370.00 | * | * | 3,590.00 | 3,590.00 | * | * | 3,922.00 | 3,922.00 | 1.3357 | 4,501.00 | 4,795.00 | 5,239.00 | * |
| | ขนาด ศก. 50 มม. | จุด | * | * | 5,391.00 | 5,391.00 | * | * | 5,697.00 | 5,697.00 | * | * | 6,207.00 | 6,207.00 | 1.3357 | 7,201.00 | 7,609.00 | 8,291.00 | * |
| | 39.1.5 แยกจากท่อที่วางใหม่ขนาด ศก. 300 มม. กรณีวางเป็นท่อเดี่ยวเข้าบ้าน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 20 มม. | จุด | * | * | 2,105.00 | 2,105.00 | * | * | 2,218.00 | 2,218.00 | * | * | 2,362.00 | 2,362.00 | 1.3357 | 2,812.00 | 2,963.00 | 3,155.00 | * |
| | ขนาด ศก. 25 มม. | จุด | * | * | 2,562.00 | 2,562.00 | * | * | 2,698.00 | 2,698.00 | * | * | 2,880.00 | 2,880.00 | 1.3357 | 3,422.00 | 3,604.00 | 3,847.00 | * |
| | ขนาด ศก. 40 มม. | จุด | * | * | 3,624.00 | 3,624.00 | * | * | 3,844.00 | 3,844.00 | * | * | 4,176.00 | 4,176.00 | 1.3357 | 4,841.00 | 5,134.00 | 5,578.00 | * |
| | ขนาด ศก. 50 มม. | จุด | * | * | 5,668.00 | 5,668.00 | * | * | 5,974.00 | 5,974.00 | * | * | 6,484.00 | 6,484.00 | 1.3357 | 7,571.00 | 7,979.00 | 8,661.00 | * |
| | 39.1.6 แยกจากท่อที่วางใหม่ขนาด ศก. 400 มม. กรณีวางเป็นท่อเดี่ยวเข้าบ้าน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ศก. 20 มม. | จุด | * | * | 3,429.00 | 3,429.00 | * | * | 3,542.00 | 3,542.00 | * | * | 3,686.00 | 3,686.00 | 1.3357 | 4,580.00 | 4,731.00 | 4,923.00 | * |
| | ขนาด ศก. 25 มม. | จุด | * | * | 3,890.00 | 3,890.00 | * | * | 4,026.00 | 4,026.00 | * | * | 4,208.00 | 4,208.00 | 1.3357 | 5,196.00 | 5,378.00 | 5,621.00 | * |
| | ขนาด ศก. 40 มม. | จุด | * | * | 4,759.00 | 4,759.00 | * | * | 4,979.00 | 4,979.00 | * | * | 5,311.00 | 5,311.00 | 1.3357 | 6,357.00 | 6,650.00 | 7,094.00 | * |
| | ขนาด ศก. 50 มม. | จุด | * | * | 6,962.00 | 6,962.00 | * | * | 7,268.00 | 7,268.00 | * | * | 7,778.00 | 7,778.00 | 1.3357 | 9,299.00 | 9,708.00 | 10,389.00 | * |
| | 39.2 งานวางท่อแยกจากท่อที่วางใหม่พร้อมติดตั้ง/ข้าย/ยกระดับมาตรวัดน้ำ และบรรจบท่อภายในของผู้ใช้น้ำ เปลี่ยนอุปกรณ์หน้าและหลังมาตรวัดน้ำใหม่ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 39.2.1 แยกจากท่อ HDPE ขนาด 110 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 20 มม. | จุด | * | * | 1,771.00 | 1,771.00 | * | * | 1,884.00 | 1,884.00 | * | * | 2,028.00 | 2,028.00 | 1.3357 | 2,366.00 | 2,516.00 | 2,709.00 | * |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 25 มม. | จุด | * | * | 2,215.00 | 2,215.00 | * | * | 2,351.00 | 2,351.00 | * | * | 2,533.00 | 2,533.00 | 1.3357 | 2,959.00 | 3,140.00 | 3,383.00 | * |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 40 มม. | จุด | * | * | 3,143.00 | 3,143.00 | * | * | 3,313.00 | 3,313.00 | * | * | 3,550.00 | 3,550.00 | 1.3357 | 4,198.00 | 4,425.00 | 4,742.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 50 มม. | จุด | * | * | 4,946.00 | 4,946.00 | * | * | 5,166.00 | 5,166.00 | * | * | 5,498.00 | 5,498.00 | 1.3357 | 6,606.00 | 6,900.00 | 7,344.00 | * |
| | 39.2.2 แยกจากท่อ HDPE ขนาด 180 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 20 มม. | จุด | * | * | 2,367.00 | 2,367.00 | * | * | 2,480.00 | 2,480.00 | * | * | 2,624.00 | 2,624.00 | 1.3357 | 3,162.00 | 3,313.00 | 3,505.00 | * |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 25 มม. | จุด | * | * | 2,811.00 | 2,811.00 | * | * | 2,947.00 | 2,947.00 | * | * | 3,129.00 | 3,129.00 | 1.3357 | 3,755.00 | 3,936.00 | 4,179.00 | * |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 40 มม. | จุด | * | * | 3,739.00 | 3,739.00 | * | * | 3,909.00 | 3,909.00 | * | * | 4,146.00 | 4,146.00 | 1.3357 | 4,994.00 | 5,221.00 | 5,538.00 | * |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 50 มม. | จุด | * | * | 5,726.00 | 5,726.00 | * | * | 5,946.00 | 5,946.00 | * | * | 6,278.00 | 6,278.00 | 1.3357 | 7,648.00 | 7,942.00 | 8,386.00 | * |
| | 39.2.3 แยกจากท่อ HDPE ขนาด 225 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 20 มม. | จุด | * | * | 2,807.00 | 2,807.00 | * | * | 2,920.00 | 2,920.00 | * | * | 3,064.00 | 3,064.00 | 1.3357 | 3,749.00 | 3,900.00 | 4,093.00 | * |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 25 มม. | จุด | * | * | 3,251.00 | 3,251.00 | * | * | 3,387.00 | 3,387.00 | * | * | 3,569.00 | 3,569.00 | 1.3357 | 4,342.00 | 4,524.00 | 4,767.00 | * |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 40 มม. | จุด | * | * | 4,266.00 | 4,266.00 | * | * | 4,486.00 | 4,486.00 | * | * | 4,818.00 | 4,818.00 | 1.3357 | 5,698.00 | 5,992.00 | 6,435.00 | * |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 50 มม. | จุด | * | * | 6,287.00 | 6,287.00 | * | * | 6,593.00 | 6,593.00 | * | * | 7,103.00 | 7,103.00 | 1.3357 | 8,398.00 | 8,806.00 | 9,487.00 | * |
| | 39.2.4 แยกจากท่อ HDPE ขนาด 315 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 20 มม. | จุด | * | * | 3,847.00 | 3,847.00 | * | * | 3,960.00 | 3,960.00 | * | * | 4,104.00 | 4,104.00 | 1.3357 | 5,138.00 | 5,289.00 | 5,482.00 | * |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 25 มม. | จุด | * | * | 4,291.00 | 4,291.00 | * | * | 4,427.00 | 4,427.00 | * | * | 4,609.00 | 4,609.00 | 1.3357 | 5,731.00 | 5,913.00 | 6,156.00 | * |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 40 มม. | จุด | * | * | 5,306.00 | 5,306.00 | * | * | 5,526.00 | 5,526.00 | * | * | 5,858.00 | 5,858.00 | 1.3357 | 7,087.00 | 7,381.00 | 7,825.00 | * |
| | ขนาดท่อแยก ศก. 50 มม. | จุด | * | * | 7,327.00 | 7,327.00 | * | * | 7,633.00 | 7,633.00 | * | * | 8,143.00 | 8,143.00 | 1.3357 | 9,787.00 | 10,195.00 | 10,877.00 | * |
| 40 | งานเตรียมงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ค่าสำนักงานสนามและเครื่องใช้ | เหมาจ่าย | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 | 1.0700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| 41 | งานพิ่มคุณค่าของงานก่อสร้าง | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ค่างานตรวจสอบงานก่อสร้างด้วยชุดอุปกรณ์มาตรฐาน Camera Intelligent Alert : CIA | ครั้ง | * | * | 347.00 | 347.00 | * | * | 347.00 | 347.00 | * | * | 347.00 | 347.00 | 1.3357 | 463.00 | 463.00 | 463.00 | * |
| 42 | ค่างานทดสอบกำลังต้านทางแรงอัดประลัย | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ทดสอบคอนกรีตรูปทรงกระบอก Cylinder 15x30 ซม. | EA | * | * | 40.00 | 40.00 | * | * | 40.00 | 40.00 | * | * | 40.00 | 40.00 | 1.3357 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | * |
| 43 | ค่างานวางท่อ PVC, HDPE, GI และ PB ตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลนหรือแบบมาตรฐาน 43.1 ค่าแรงวางท่อ PVC Class 8.5 โดยวิธีเปิดร่องดิน (เอกชน) ตามแบบมาตรฐานเลขที่ TB-1(R2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

การประปานครหลวง

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | 43.1.1 ค่าแรงวางท่อในถนนคอนกรีต/ถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ (ไม่รวมค่าทุบและซ่อมผิว) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 50 มม. | เมตร | * | * | 106.00 | 106.00 | * | * | 124.00 | 124.00 | * | * | 171.00 | 171.00 | 1.3357 | 142.00 | 166.00 | 228.00 | * |
| | ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 286.00 | 286.00 | * | * | 327.00 | 327.00 | * | * | 411.00 | 411.00 | 1.3357 | 382.00 | 437.00 | 549.00 | * |
| | ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 332.00 | 332.00 | * | * | 376.00 | 376.00 | * | * | 482.00 | 482.00 | 1.3357 | 443.00 | 502.00 | 644.00 | * |
| | ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 451.00 | 451.00 | * | * | 515.00 | 515.00 | * | * | 667.00 | 667.00 | 1.3357 | 602.00 | 688.00 | 891.00 | * |
| | ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 584.00 | 584.00 | * | * | 679.00 | 679.00 | * | * | 928.00 | 928.00 | 1.3357 | 780.00 | 907.00 | 1,240.00 | * |
| | ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 831.00 | 831.00 | * | * | 967.00 | 967.00 | * | * | 1,279.00 | 1,279.00 | 1.3357 | 1,110.00 | 1,292.00 | 1,708.00 | * |
| | 43.1.2 ค่าแรงวางท่อในถนนแอสฟัลต์ (ไม่รวมค่าทุบและซ่อมผิว) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 50 มม. | เมตร | * | * | 106.00 | 106.00 | * | * | 122.00 | 122.00 | * | * | 162.00 | 162.00 | 1.3357 | 142.00 | 163.00 | 216.00 | * |
| | ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 296.00 | 296.00 | * | * | 352.00 | 352.00 | * | * | 436.00 | 436.00 | 1.3357 | 395.00 | 470.00 | 582.00 | * |
| | ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 344.00 | 344.00 | * | * | 402.00 | 402.00 | * | * | 503.00 | 503.00 | 1.3357 | 459.00 | 537.00 | 672.00 | * |
| | ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 467.00 | 467.00 | * | * | 546.00 | 546.00 | * | * | 691.00 | 691.00 | 1.3357 | 624.00 | 729.00 | 923.00 | * |
| | ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 618.00 | 618.00 | * | * | 710.00 | 710.00 | * | * | 943.00 | 943.00 | 1.3357 | 825.00 | 948.00 | 1,260.00 | * |
| | ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 826.00 | 826.00 | * | * | 988.00 | 988.00 | * | * | 1,294.00 | 1,294.00 | 1.3357 | 1,103.00 | 1,320.00 | 1,728.00 | * |
| | 43.1.3 ค่าแรงวางท่อในทางเท้าคอนกรีต หรือทางเท้าแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอินเตอร์ล็อคหรือทางเท้าระเบื้อง (ไม่รวมค่าทุบและซ่อมผิว) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 50 มม. | เมตร | * | * | 100.00 | 100.00 | * | * | 115.00 | 115.00 | * | * | 153.00 | 153.00 | 1.3357 | 134.00 | 154.00 | 204.00 | * |
| | ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 279.00 | 279.00 | * | * | 331.00 | 331.00 | * | * | 414.00 | 414.00 | 1.3357 | 373.00 | 442.00 | 553.00 | * |
| | ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 326.00 | 326.00 | * | * | 381.00 | 381.00 | * | * | 476.00 | 476.00 | 1.3357 | 435.00 | 509.00 | 636.00 | * |
| | ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 445.00 | 445.00 | * | * | 513.00 | 513.00 | * | * | 654.00 | 654.00 | 1.3357 | 594.00 | 685.00 | 874.00 | * |
| | ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 590.00 | 590.00 | * | * | 670.00 | 670.00 | * | * | 904.00 | 904.00 | 1.3357 | 788.00 | 895.00 | 1,207.00 | * |
| | ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 797.00 | 797.00 | * | * | 925.00 | 925.00 | * | * | 1,229.00 | 1,229.00 | 1.3357 | 1,065.00 | 1,236.00 | 1,642.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | 43.1.4 ค่าแรงวางท่อในไหลทางดิน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 43.1.4.1 กรณีกลบหลังท่อด้วยทรายถึงระดับต่ำกว่าผิวดินเดิม 0.10 ม. แล้วกลบด้วยดินเดิม | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 50 มม. | เมตร | * | * | 94.00 | 94.00 | * | * | 113.00 | 113.00 | * | * | 144.00 | 144.00 | 1.3357 | 126.00 | 151.00 | 192.00 | * |
| | ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 273.00 | 273.00 | * | * | 317.00 | 317.00 | * | * | 395.00 | 395.00 | 1.3357 | 365.00 | 423.00 | 528.00 | * |
| | ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 317.00 | 317.00 | * | * | 365.00 | 365.00 | * | * | 454.00 | 454.00 | 1.3357 | 423.00 | 488.00 | 606.00 | * |
| | ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 433.00 | 433.00 | * | * | 499.00 | 499.00 | * | * | 628.00 | 628.00 | 1.3357 | 578.00 | 667.00 | 839.00 | * |
| | ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 564.00 | 564.00 | * | * | 650.00 | 650.00 | * | * | 835.00 | 835.00 | 1.3357 | 753.00 | 868.00 | 1,115.00 | * |
| | ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 747.00 | 747.00 | * | * | 885.00 | 885.00 | * | * | 1,146.00 | 1,146.00 | 1.3357 | 998.00 | 1,182.00 | 1,531.00 | * |
| | 43.1.4.2 กรณีกลบหลังท่อด้วยทราย ความหนา 0.20 - 0.30 ม. แล้วกลบด้วยดินเดิม | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 50 มม. | เมตร | * | * | 89.00 | 89.00 | * | * | 108.00 | 108.00 | * | * | 139.00 | 139.00 | 1.3357 | 119.00 | 144.00 | 186.00 | * |
| | ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 289.00 | 289.00 | * | * | 333.00 | 333.00 | * | * | 411.00 | 411.00 | 1.3357 | 386.00 | 445.00 | 549.00 | * |
| | ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 317.00 | 317.00 | * | * | 365.00 | 365.00 | * | * | 454.00 | 454.00 | 1.3357 | 423.00 | 488.00 | 606.00 | * |
| | ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 380.00 | 380.00 | * | * | 447.00 | 447.00 | * | * | 575.00 | 575.00 | 1.3357 | 508.00 | 597.00 | 768.00 | * |
| | ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 500.00 | 500.00 | * | * | 586.00 | 586.00 | * | * | 771.00 | 771.00 | 1.3357 | 668.00 | 783.00 | 1,030.00 | * |
| | ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 670.00 | 670.00 | * | * | 808.00 | 808.00 | * | * | 1,069.00 | 1,069.00 | 1.3357 | 895.00 | 1,079.00 | 1,428.00 | * |
| | 43.2 ค่าแรงวางท่อ PVC Class 8.5 โดยวิธีเปิดร่องดิน (ราชการ) ตามแบบมาตรฐานเลขที่ TB-1(R2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 43.2.1 ค่าแรงวางท่อในถนนคอนกรีต/ถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ (ไม่รวมค่าทุบและซ่อมผิว) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 50 มม. | เมตร | * | * | 106.00 | 106.00 | * | * | 124.00 | 124.00 | * | * | 171.00 | 171.00 | 1.3357 | 142.00 | 166.00 | 228.00 | * |
| | ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 377.00 | 377.00 | * | * | 432.00 | 432.00 | * | * | 543.00 | 543.00 | 1.3357 | 504.00 | 577.00 | 725.00 | * |
| | ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 404.00 | 404.00 | * | * | 460.00 | 460.00 | * | * | 594.00 | 594.00 | 1.3357 | 540.00 | 614.00 | 793.00 | * |
| | ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 555.00 | 555.00 | * | * | 637.00 | 637.00 | * | * | 826.00 | 826.00 | 1.3357 | 741.00 | 851.00 | 1,103.00 | * |
| | ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 708.00 | 708.00 | * | * | 826.00 | 826.00 | * | * | 1,138.00 | 1,138.00 | 1.3357 | 946.00 | 1,103.00 | 1,520.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิถีเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 1,002.00 | 1,002.00 | * | * | 1,187.00 | 1,187.00 | * | * | 1,579.00 | 1,579.00 | 1.3357 | 1,338.00 | 1,585.00 | 2,109.00 | * |
| | 43.2.2 ค่าแรงวางท่อในถนนแอสฟัลต์ (ไม่รวมค่าทุบและซ่อมผิว) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 50 มม. | เมตร | * | * | 106.00 | 106.00 | * | * | 122.00 | 122.00 | * | * | 162.00 | 162.00 | 1.3357 | 142.00 | 163.00 | 216.00 | * |
| | ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 395.00 | 395.00 | * | * | 470.00 | 470.00 | * | * | 583.00 | 583.00 | 1.3357 | 528.00 | 628.00 | 779.00 | * |
| | ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 425.00 | 425.00 | * | * | 502.00 | 502.00 | * | * | 626.00 | 626.00 | 1.3357 | 568.00 | 671.00 | 836.00 | * |
| | ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 580.00 | 580.00 | * | * | 682.00 | 682.00 | * | * | 865.00 | 865.00 | 1.3357 | 775.00 | 911.00 | 1,155.00 | * |
| | ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 760.00 | 760.00 | * | * | 878.00 | 878.00 | * | * | 1,170.00 | 1,170.00 | 1.3357 | 1,015.00 | 1,173.00 | 1,563.00 | * |
| | ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 1,005.00 | 1,005.00 | * | * | 1,208.00 | 1,208.00 | * | * | 1,585.00 | 1,585.00 | 1.3357 | 1,342.00 | 1,614.00 | 2,117.00 | * |
| | 43.2.3 ค่าแรงวางท่อในทางเท้าคอนกรีต หรือทางเท้าแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอินเตอร์ล็อคหรือทางเท้ากระเบื้อง (ไม่รวมค่าทุบและซ่อมผิว) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 50 มม. | เมตร | * | * | 100.00 | 100.00 | * | * | 115.00 | 115.00 | * | * | 153.00 | 153.00 | 1.3357 | 134.00 | 154.00 | 204.00 | * |
| | ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 378.00 | 378.00 | * | * | 448.00 | 448.00 | * | * | 556.00 | 556.00 | 1.3357 | 505.00 | 598.00 | 743.00 | * |
| | ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 406.00 | 406.00 | * | * | 478.00 | 478.00 | * | * | 597.00 | 597.00 | 1.3357 | 542.00 | 638.00 | 797.00 | * |
| | ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 559.00 | 559.00 | * | * | 645.00 | 645.00 | * | * | 823.00 | 823.00 | 1.3357 | 747.00 | 862.00 | 1,099.00 | * |
| | ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 727.00 | 727.00 | * | * | 828.00 | 828.00 | * | * | 1,125.00 | 1,125.00 | 1.3357 | 971.00 | 1,106.00 | 1,503.00 | * |
| | ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 973.00 | 973.00 | * | * | 1,139.00 | 1,139.00 | * | * | 1,512.00 | 1,512.00 | 1.3357 | 1,300.00 | 1,521.00 | 2,020.00 | * |
| | 43.2.4 ค่าแรงวางท่อในไหล่ทางดิน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 43.2.4.1 กรณีกลบหลังท่อด้วยทรายถึงระดับต่ำกว่าผิวดินเดิม 0.10 ม. แล้วกลบด้วยดินเดิม | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 50 มม. | เมตร | * | * | 94.00 | 94.00 | * | * | 113.00 | 113.00 | * | * | 144.00 | 144.00 | 1.3357 | 126.00 | 151.00 | 192.00 | * |
| | ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 368.00 | 368.00 | * | * | 428.00 | 428.00 | * | * | 530.00 | 530.00 | 1.3357 | 492.00 | 572.00 | 708.00 | * |
| | ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 394.00 | 394.00 | * | * | 455.00 | 455.00 | * | * | 564.00 | 564.00 | 1.3357 | 526.00 | 608.00 | 753.00 | * |
| | ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 541.00 | 541.00 | * | * | 625.00 | 625.00 | * | * | 786.00 | 786.00 | 1.3357 | 723.00 | 835.00 | 1,050.00 | * |
| | ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 691.00 | 691.00 | * | * | 800.00 | 800.00 | * | * | 1,026.00 | 1,026.00 | 1.3357 | 923.00 | 1,069.00 | 1,370.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 904.00 | 904.00 | * | * | 1,078.00 | 1,078.00 | * | * | 1,390.00 | 1,390.00 | 1.3357 | 1,207.00 | 1,440.00 | 1,857.00 | * |
| | 43.2.4.2 กรณีกลบหลังท่อด้วยทราย ความหนา 0.20 - 0.30 ม. แล้วกลบด้วยดินเดิม | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 50 มม. | เมตร | * | * | 90.00 | 90.00 | * | * | 109.00 | 109.00 | * | * | 140.00 | 140.00 | 1.3357 | 120.00 | 146.00 | 187.00 | * |
| | ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 304.00 | 304.00 | * | * | 356.00 | 356.00 | * | * | 439.00 | 439.00 | 1.3357 | 406.00 | 476.00 | 586.00 | * |
| | ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 334.00 | 334.00 | * | * | 388.00 | 388.00 | * | * | 485.00 | 485.00 | 1.3357 | 446.00 | 518.00 | 648.00 | * |
| | ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 400.00 | 400.00 | * | * | 475.00 | 475.00 | * | * | 617.00 | 617.00 | 1.3357 | 534.00 | 634.00 | 824.00 | * |
| | ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 523.00 | 523.00 | * | * | 621.00 | 621.00 | * | * | 825.00 | 825.00 | 1.3357 | 699.00 | 829.00 | 1,102.00 | * |
| | ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 697.00 | 697.00 | * | * | 860.00 | 860.00 | * | * | 1,145.00 | 1,145.00 | 1.3357 | 931.00 | 1,149.00 | 1,529.00 | * |
| | 43.3 ค่าแรงวางท่อ PVC Class 13.5 โดยวิธีเปิดร่องดิน (เอกชน) ตามแบบมาตรฐานเลขที่ TB-1(R2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 43.3.1 ค่าแรงวางท่อในถนนคอนกรีต/ถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ (ไม่รวมค่าทุบและซ่อมผิว) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 50 มม. | เมตร | * | * | 106.00 | 106.00 | * | * | 124.00 | 124.00 | * | * | 171.00 | 171.00 | 1.3357 | 142.00 | 166.00 | 228.00 | * |
| | ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 266.00 | 266.00 | * | * | 305.00 | 305.00 | * | * | 384.00 | 384.00 | 1.3357 | 355.00 | 407.00 | 513.00 | * |
| | ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 305.00 | 305.00 | * | * | 344.00 | 344.00 | * | * | 449.00 | 449.00 | 1.3357 | 407.00 | 459.00 | 600.00 | * |
| | ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 443.00 | 443.00 | * | * | 509.00 | 509.00 | * | * | 664.00 | 664.00 | 1.3357 | 592.00 | 680.00 | 887.00 | * |
| | ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 587.00 | 587.00 | * | * | 690.00 | 690.00 | * | * | 971.00 | 971.00 | 1.3357 | 784.00 | 922.00 | 1,297.00 | * |
| | ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 898.00 | 898.00 | * | * | 1,070.00 | 1,070.00 | * | * | 1,434.00 | 1,434.00 | 1.3357 | 1,199.00 | 1,429.00 | 1,915.00 | * |
| | 43.3.2 ค่าแรงวางท่อในถนนแอสฟัลต์ (ไม่รวมค่าทุบและซ่อมผิว) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 50 มม. | เมตร | * | * | 106.00 | 106.00 | * | * | 122.00 | 122.00 | * | * | 162.00 | 162.00 | 1.3357 | 142.00 | 163.00 | 216.00 | * |
| | ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 263.00 | 263.00 | * | * | 320.00 | 320.00 | * | * | 402.00 | 402.00 | 1.3357 | 351.00 | 427.00 | 537.00 | * |
| | ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 304.00 | 304.00 | * | * | 364.00 | 364.00 | * | * | 460.00 | 460.00 | 1.3357 | 406.00 | 486.00 | 614.00 | * |
| | ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 449.00 | 449.00 | * | * | 533.00 | 533.00 | * | * | 683.00 | 683.00 | 1.3357 | 600.00 | 712.00 | 912.00 | * |
| | ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 614.00 | 614.00 | * | * | 717.00 | 717.00 | * | * | 978.00 | 978.00 | 1.3357 | 820.00 | 958.00 | 1,306.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 876.00 | 876.00 | * | * | 1,066.00 | 1,066.00 | * | * | 1,415.00 | 1,415.00 | 1.3357 | 1,170.00 | 1,424.00 | 1,890.00 | * |
| | 43.3.3 ค่าแรงวางท่อในทางเท้าคอนกรีต หรือทางเท้าแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอินเตอร์ล็อคหรือทางทำกระเบื้อง (ไม่รวมค่าทุบและซ่อมผิว) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 50 มม. | เมตร | * | * | 100.00 | 100.00 | * | * | 115.00 | 115.00 | * | * | 153.00 | 153.00 | 1.3357 | 134.00 | 154.00 | 204.00 | * |
| | ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 262.00 | 262.00 | * | * | 315.00 | 315.00 | * | * | 392.00 | 392.00 | 1.3357 | 350.00 | 421.00 | 524.00 | * |
| | ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 288.00 | 288.00 | * | * | 342.00 | 342.00 | * | * | 434.00 | 434.00 | 1.3357 | 385.00 | 457.00 | 580.00 | * |
| | ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 429.00 | 429.00 | * | * | 498.00 | 498.00 | * | * | 644.00 | 644.00 | 1.3357 | 573.00 | 665.00 | 860.00 | * |
| | ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 581.00 | 581.00 | * | * | 667.00 | 667.00 | * | * | 933.00 | 933.00 | 1.3357 | 776.00 | 891.00 | 1,246.00 | * |
| | ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 841.00 | 841.00 | * | * | 994.00 | 994.00 | * | * | 1,339.00 | 1,339.00 | 1.3357 | 1,123.00 | 1,328.00 | 1,789.00 | * |
| | 43.3.4 ค่าแรงวางท่อในไหล่ทางดิน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 43.3.4.1 กรณีกลบหลังท่อด้วยทรายถึงระดับต่ำกว่าผิวดินเดิม 0.10 ม. แล้วกลบด้วยดินเดิม | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 50 มม. | เมตร | * | * | 94.00 | 94.00 | * | * | 113.00 | 113.00 | * | * | 144.00 | 144.00 | 1.3357 | 126.00 | 151.00 | 192.00 | * |
| | ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 252.00 | 252.00 | * | * | 296.00 | 296.00 | * | * | 367.00 | 367.00 | 1.3357 | 337.00 | 395.00 | 490.00 | * |
| | ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 277.00 | 277.00 | * | * | 322.00 | 322.00 | * | * | 404.00 | 404.00 | 1.3357 | 370.00 | 430.00 | 540.00 | * |
| | ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 412.00 | 412.00 | * | * | 480.00 | 480.00 | * | * | 610.00 | 610.00 | 1.3357 | 550.00 | 641.00 | 815.00 | * |
| | ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 545.00 | 545.00 | * | * | 639.00 | 639.00 | * | * | 834.00 | 834.00 | 1.3357 | 728.00 | 854.00 | 1,114.00 | * |
| | ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 772.00 | 772.00 | * | * | 933.00 | 933.00 | * | * | 1,217.00 | 1,217.00 | 1.3357 | 1,031.00 | 1,246.00 | 1,626.00 | * |
| | 43.3.4.2 กรณีกลบหลังท่อด้วยทราย ความหนา 0.20 - 0.30 ม. แล้วกลบด้วยดินเดิม | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 50 มม. | เมตร | * | * | 89.00 | 89.00 | * | * | 108.00 | 108.00 | * | * | 139.00 | 139.00 | 1.3357 | 119.00 | 144.00 | 186.00 | * |
| | ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 252.00 | 252.00 | * | * | 296.00 | 296.00 | * | * | 367.00 | 367.00 | 1.3357 | 337.00 | 395.00 | 490.00 | * |
| | ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 277.00 | 277.00 | * | * | 322.00 | 322.00 | * | * | 404.00 | 404.00 | 1.3357 | 370.00 | 430.00 | 540.00 | * |
| | ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 363.00 | 363.00 | * | * | 431.00 | 431.00 | * | * | 561.00 | 561.00 | 1.3357 | 485.00 | 576.00 | 749.00 | * |
| | ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 487.00 | 487.00 | * | * | 581.00 | 581.00 | * | * | 776.00 | 776.00 | 1.3357 | 650.00 | 776.00 | 1,037.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 695.00 | 695.00 | * | * | 856.00 | 856.00 | * | * | 1,140.00 | 1,140.00 | 1.3357 | 928.00 | 1,143.00 | 1,523.00 | * |
| | 43.4 ค่าแรงวางท่อ PVC Class 13.5 โดยวิธีเปิดร่องดิน (ราชการ) ตามแบบมาตรฐานเลขที่ TB-1(R2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 43.4.1 ค่าแรงวางท่อในถนนคอนกรีต/ถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ (ไม่รวมค่าทุบและซ่อมผิว) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 50 มม. | เมตร | * | * | 106.00 | 106.00 | * | * | 124.00 | 124.00 | * | * | 171.00 | 171.00 | 1.3357 | 142.00 | 166.00 | 228.00 | * |
| | ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 295.00 | 295.00 | * | * | 342.00 | 342.00 | * | * | 435.00 | 435.00 | 1.3357 | 394.00 | 457.00 | 581.00 | * |
| | ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 295.00 | 295.00 | * | * | 344.00 | 344.00 | * | * | 439.00 | 439.00 | 1.3357 | 394.00 | 459.00 | 586.00 | * |
| | ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 450.00 | 450.00 | * | * | 526.00 | 526.00 | * | * | 700.00 | 700.00 | 1.3357 | 601.00 | 703.00 | 935.00 | * |
| | ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 593.00 | 593.00 | * | * | 710.00 | 710.00 | * | * | 1,015.00 | 1,015.00 | 1.3357 | 792.00 | 948.00 | 1,356.00 | * |
| | ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 889.00 | 889.00 | * | * | 1,069.00 | 1,069.00 | * | * | 1,447.00 | 1,447.00 | 1.3357 | 1,187.00 | 1,428.00 | 1,933.00 | * |
| | 43.4.2 ค่าแรงวางท่อในถนนแอสฟัลต์ (ไม่รวมค่าทุบและซ่อมผิว) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 50 มม. | เมตร | * | * | 106.00 | 106.00 | * | * | 122.00 | 122.00 | * | * | 162.00 | 162.00 | 1.3357 | 142.00 | 163.00 | 216.00 | * |
| | ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 313.00 | 313.00 | * | * | 380.00 | 380.00 | * | * | 475.00 | 475.00 | 1.3357 | 418.00 | 508.00 | 634.00 | * |
| | ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 364.00 | 364.00 | * | * | 434.00 | 434.00 | * | * | 545.00 | 545.00 | 1.3357 | 486.00 | 580.00 | 728.00 | * |
| | ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 490.00 | 490.00 | * | * | 583.00 | 583.00 | * | * | 747.00 | 747.00 | 1.3357 | 654.00 | 779.00 | 998.00 | * |
| | ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 662.00 | 662.00 | * | * | 774.00 | 774.00 | * | * | 1,054.00 | 1,054.00 | 1.3357 | 884.00 | 1,034.00 | 1,408.00 | * |
| | ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 887.00 | 887.00 | * | * | 1,087.00 | 1,087.00 | * | * | 1,449.00 | 1,449.00 | 1.3357 | 1,185.00 | 1,452.00 | 1,935.00 | * |
| | 43.4.3 ค่าแรงวางท่อในทางเท้าคอนกรีต หรือทางเท้าแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอินเตอร์ล็อคหรือทางเท้าระเบื้อง (ไม่รวมค่าทุบและซ่อมผิว) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 50 มม. | เมตร | * | * | 96.00 | 96.00 | * | * | 115.00 | 115.00 | * | * | 151.00 | 151.00 | 1.3357 | 128.00 | 154.00 | 202.00 | * |
| | ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 275.00 | 275.00 | * | * | 339.00 | 339.00 | * | * | 431.00 | 431.00 | 1.3357 | 367.00 | 453.00 | 576.00 | * |
| | ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 345.00 | 345.00 | * | * | 410.00 | 410.00 | * | * | 516.00 | 516.00 | 1.3357 | 461.00 | 548.00 | 689.00 | * |
| | ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 431.00 | 431.00 | * | * | 511.00 | 511.00 | * | * | 673.00 | 673.00 | 1.3357 | 576.00 | 683.00 | 899.00 | * |

การประปานครหลวง

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 630.00 | 630.00 | * | * | 722.00 | 722.00 | * | * | 1,008.00 | 1,008.00 | 1.3357 | 841.00 | 964.00 | 1,346.00 | * |
| | ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 853.00 | 853.00 | * | * | 1,012.00 | 1,012.00 | * | * | 1,370.00 | 1,370.00 | 1.3357 | 1,139.00 | 1,352.00 | 1,830.00 | * |
| | 43.4.4 ค่าแรงวางท่อในไหล่ทางดิน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 43.4.4.1 กรณีกลบหลังท่อด้วยทรายถึงระดับต่ำกว่าผิวดินเดิม 0.10 ม. แล้วกลบด้วยดินเดิม | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 50 มม. | เมตร | * | * | 94.00 | 94.00 | * | * | 113.00 | 113.00 | * | * | 144.00 | 144.00 | 1.3357 | 126.00 | 151.00 | 192.00 | * |
| | ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 286.00 | 286.00 | * | * | 338.00 | 338.00 | * | * | 422.00 | 422.00 | 1.3357 | 382.00 | 451.00 | 564.00 | * |
| | ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 333.00 | 333.00 | * | * | 387.00 | 387.00 | * | * | 483.00 | 483.00 | 1.3357 | 445.00 | 517.00 | 645.00 | * |
| | ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 451.00 | 451.00 | * | * | 526.00 | 526.00 | * | * | 668.00 | 668.00 | 1.3357 | 602.00 | 703.00 | 892.00 | * |
| | ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 590.00 | 590.00 | * | * | 692.00 | 692.00 | * | * | 900.00 | 900.00 | 1.3357 | 788.00 | 924.00 | 1,202.00 | * |
| | ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 779.00 | 779.00 | * | * | 947.00 | 947.00 | * | * | 1,238.00 | 1,238.00 | 1.3357 | 1,041.00 | 1,265.00 | 1,654.00 | * |
| | 43.4.4.2 กรณีกลบหลังท่อด้วยทราย ความหนา 0.20 - 0.30 ม. แล้วกลบด้วยดินเดิม | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 50 มม. | เมตร | * | * | 89.00 | 89.00 | * | * | 108.00 | 108.00 | * | * | 139.00 | 139.00 | 1.3357 | 119.00 | 144.00 | 186.00 | * |
| | ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 302.00 | 302.00 | * | * | 354.00 | 354.00 | * | * | 438.00 | 438.00 | 1.3357 | 403.00 | 473.00 | 585.00 | * |
| | ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 333.00 | 333.00 | * | * | 387.00 | 387.00 | * | * | 512.00 | 512.00 | 1.3357 | 445.00 | 517.00 | 684.00 | * |
| | ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 398.00 | 398.00 | * | * | 473.00 | 473.00 | * | * | 615.00 | 615.00 | 1.3357 | 532.00 | 632.00 | 821.00 | * |
| | ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 526.00 | 526.00 | * | * | 628.00 | 628.00 | * | * | 836.00 | 836.00 | 1.3357 | 703.00 | 839.00 | 1,117.00 | * |
| | ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 702.00 | 702.00 | * | * | 870.00 | 870.00 | * | * | 1,161.00 | 1,161.00 | 1.3357 | 938.00 | 1,162.00 | 1,551.00 | * |
| | 43.5 ค่าแรงวางท่อบนทางเดินเท้าทอนกรีต โดยยึดด้วยเหล็กรัดท่อ (รวมค่า Expansion Bolt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 50 มม. (PB) | เมตร | * | * | 49.00 | 49.00 | * | * | 52.00 | 52.00 | * | * | 54.00 | 54.00 | 1.3357 | 65.00 | 69.00 | 72.00 | * |
| | ศก. 2 นิ้ว (GI) | เมตร | * | * | 314.00 | 314.00 | * | * | 316.00 | 316.00 | * | * | 319.00 | 319.00 | 1.3357 | 419.00 | 422.00 | 426.00 | * |
| | ศก. 4 นิ้ว (GI) | เมตร | * | * | 731.00 | 731.00 | * | * | 737.00 | 737.00 | * | * | 749.00 | 749.00 | 1.3357 | 976.00 | 984.00 | 1,000.00 | * |
| | ศก. 6 นิ้ว (GI) | เมตร | * | * | 1,121.00 | 1,121.00 | * | * | 1,128.00 | 1,128.00 | * | * | 1,142.00 | 1,142.00 | 1.3357 | 1,497.00 | 1,507.00 | 1,525.00 | * |
| | 43.6 ค่าแรงวางท่อ HDPE PN10 โดยวิธีเปิดร่องดิน (เฉพาะ) ตามมาตรฐานเลขที่ TB-1(R2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ราคากลาง สัญญา สลป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ต.บลบางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | 43.6.1 ค่าแรงวางท่อในถนนคอนกรีต/ถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ (ไม่รวมค่าทุบและซ่อมผิว) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 110 มม. | เมตร | * | * | 665.00 | 665.00 | * | * | 719.00 | 719.00 | * | * | 827.00 | 827.00 | 1.3357 | 888.00 | 960.00 | 1,105.00 | * |
| | ศก. 180 มม. | เมตร | * | * | 1,055.00 | 1,055.00 | * | * | 1,109.00 | 1,109.00 | * | * | 1,241.00 | 1,241.00 | 1.3357 | 1,409.00 | 1,481.00 | 1,658.00 | * |
| | ศก. 225 มม. | เมตร | * | * | 1,449.00 | 1,449.00 | * | * | 1,521.00 | 1,521.00 | * | * | 1,687.00 | 1,687.00 | 1.3357 | 1,935.00 | 2,032.00 | 2,253.00 | * |
| | ศก. 315 มม. | เมตร | * | * | 2,515.00 | 2,515.00 | * | * | 2,623.00 | 2,623.00 | * | * | 2,911.00 | 2,911.00 | 1.3357 | 3,359.00 | 3,504.00 | 3,888.00 | * |
| | ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 3,944.00 | 3,944.00 | * | * | 4,116.00 | 4,116.00 | * | * | 4,485.00 | 4,485.00 | 1.3357 | 5,268.00 | 5,498.00 | 5,991.00 | * |
| | 43.6.2 ค่าแรงวางท่อในถนนแอสฟัลต์ (ไม่รวมค่าทุบและซ่อมผิว) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 110 มม. | เมตร | * | * | 668.00 | 668.00 | * | * | 740.00 | 740.00 | * | * | 851.00 | 851.00 | 1.3357 | 892.00 | 988.00 | 1,137.00 | * |
| | ศก. 180 มม. | เมตร | * | * | 1,061.00 | 1,061.00 | * | * | 1,136.00 | 1,136.00 | * | * | 1,259.00 | 1,259.00 | 1.3357 | 1,417.00 | 1,517.00 | 1,682.00 | * |
| | ศก. 225 มม. | เมตร | * | * | 1,459.00 | 1,459.00 | * | * | 1,549.00 | 1,549.00 | * | * | 1,710.00 | 1,710.00 | 1.3357 | 1,949.00 | 2,069.00 | 2,284.00 | * |
| | ศก. 315 มม. | เมตร | * | * | 2,550.00 | 2,550.00 | * | * | 2,658.00 | 2,658.00 | * | * | 2,928.00 | 2,928.00 | 1.3357 | 3,406.00 | 3,550.00 | 3,911.00 | * |
| | ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 3,934.00 | 3,934.00 | * | * | 4,124.00 | 4,124.00 | * | * | 4,480.00 | 4,480.00 | 1.3357 | 5,255.00 | 5,508.00 | 5,984.00 | * |
| | 43.6.3 ค่าแรงวางท่อในทางเท้าคอนกรีต หรือทางเท้าแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอินเตอร์ล็อคหรือทางเท้ากระเบื้อง (ไม่รวมค่าทุบและซ่อมผิว) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 110 มม. | เมตร | * | * | 651.00 | 651.00 | * | * | 719.00 | 719.00 | * | * | 825.00 | 825.00 | 1.3357 | 870.00 | 960.00 | 1,102.00 | * |
| | ศก. 180 มม. | เมตร | * | * | 1,041.00 | 1,041.00 | * | * | 1,110.00 | 1,110.00 | * | * | 1,229.00 | 1,229.00 | 1.3357 | 1,390.00 | 1,483.00 | 1,642.00 | * |
| | ศก. 225 มม. | เมตร | * | * | 1,438.00 | 1,438.00 | * | * | 1,513.00 | 1,513.00 | * | * | 1,670.00 | 1,670.00 | 1.3357 | 1,921.00 | 2,021.00 | 2,231.00 | * |
| | ศก. 315 มม. | เมตร | * | * | 2,516.00 | 2,516.00 | * | * | 2,608.00 | 2,608.00 | * | * | 2,883.00 | 2,883.00 | 1.3357 | 3,361.00 | 3,484.00 | 3,851.00 | * |
| | ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 3,897.00 | 3,897.00 | * | * | 4,053.00 | 4,053.00 | * | * | 4,405.00 | 4,405.00 | 1.3357 | 5,205.00 | 5,414.00 | 5,884.00 | * |
| | 43.6.4 ค่าแรงวางท่อในไหล่ทางดิน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 43.6.4.1 กรณีกลบหลังท่อด้วยทรายถึงระดับต่ำกว่าผิวดินเดิม 0.10 ม. แล้วกลบด้วยดินเดิม | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 110 มม. | เมตร | * | * | 641.00 | 641.00 | * | * | 700.00 | 700.00 | * | * | 800.00 | 800.00 | 1.3357 | 856.00 | 935.00 | 1,069.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่นต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่นต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่นต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | ศก. 180 มม. | เมตร | * | * | 1,030.00 | 1,030.00 | * | * | 1,090.00 | 1,090.00 | * | * | 1,199.00 | 1,199.00 | 1.3357 | 1,376.00 | 1,456.00 | 1,602.00 | * |
| | ศก. 225 มม. | เมตร | * | * | 1,421.00 | 1,421.00 | * | * | 1,495.00 | 1,495.00 | * | * | 1,636.00 | 1,636.00 | 1.3357 | 1,898.00 | 1,997.00 | 2,185.00 | * |
| | ศก. 315 มม. | เมตร | * | * | 2,482.00 | 2,482.00 | * | * | 2,583.00 | 2,583.00 | * | * | 2,792.00 | 2,792.00 | 1.3357 | 3,315.00 | 3,450.00 | 3,729.00 | * |
| | ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 3,833.00 | 3,833.00 | * | * | 3,998.00 | 3,998.00 | * | * | 4,294.00 | 4,294.00 | 1.3357 | 5,120.00 | 5,340.00 | 5,735.00 | * |
| | 43.6.4.2 กรณีกลบหลังท่อด้วยทราย ความหนา 0.20 - 0.30 ม. แล้วกลบด้วยดินเดิม | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 110 มม. | เมตร | * | * | 574.00 | 574.00 | * | * | 624.00 | 624.00 | * | * | 706.00 | 706.00 | 1.3357 | 767.00 | 833.00 | 943.00 | * |
| | ศก. 180 มม. | เมตร | * | * | 967.00 | 967.00 | * | * | 1,019.00 | 1,019.00 | * | * | 1,113.00 | 1,113.00 | 1.3357 | 1,292.00 | 1,361.00 | 1,487.00 | * |
| | ศก. 225 มม. | เมตร | * | * | 1,365.00 | 1,365.00 | * | * | 1,438.00 | 1,438.00 | * | * | 1,576.00 | 1,576.00 | 1.3357 | 1,823.00 | 1,921.00 | 2,105.00 | * |
| | ศก. 315 มม. | เมตร | * | * | 2,404.00 | 2,404.00 | * | * | 2,499.00 | 2,499.00 | * | * | 2,697.00 | 2,697.00 | 1.3357 | 3,211.00 | 3,338.00 | 3,602.00 | * |
| | ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 3,726.00 | 3,726.00 | * | * | 3,881.00 | 3,881.00 | * | * | 4,158.00 | 4,158.00 | 1.3357 | 4,977.00 | 5,184.00 | 5,554.00 | * |
| | 43.7 ค่าแรงวางท่อ HDPE PN10 โดยวิธีเปิดร่องดิน (ราชการ) ตามมาตรฐานเลขที่ TB-1(R2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 43.7.1 ค่าแรงวางท่อในถนนคอนกรีต/ถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ (ไม่รวมค่าทุบและซ่อมผิว) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 110 มม. | เมตร | * | * | 736.00 | 736.00 | * | * | 801.00 | 801.00 | * | * | 929.00 | 929.00 | 1.3357 | 983.00 | 1,070.00 | 1,241.00 | * |
| | ศก. 180 มม. | เมตร | * | * | 1,127.00 | 1,127.00 | * | * | 1,193.00 | 1,193.00 | * | * | 1,346.00 | 1,346.00 | 1.3357 | 1,505.00 | 1,593.00 | 1,798.00 | * |
| | ศก. 225 มม. | เมตร | * | * | 1,529.00 | 1,529.00 | * | * | 1,612.00 | 1,612.00 | * | * | 1,804.00 | 1,804.00 | 1.3357 | 2,042.00 | 2,153.00 | 2,410.00 | * |
| | ศก. 315 มม. | เมตร | * | * | 2,617.00 | 2,617.00 | * | * | 2,742.00 | 2,742.00 | * | * | 3,066.00 | 3,066.00 | 1.3357 | 3,496.00 | 3,662.00 | 4,095.00 | * |
| | ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 4,078.00 | 4,078.00 | * | * | 4,275.00 | 4,275.00 | * | * | 4,690.00 | 4,690.00 | 1.3357 | 5,447.00 | 5,710.00 | 6,264.00 | * |
| | 43.7.2 ค่าแรงวางท่อในถนนแอสฟัลต์ (ไม่รวมค่าทุบและซ่อมผิว) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 110 มม. | เมตร | * | * | 754.00 | 754.00 | * | * | 839.00 | 839.00 | * | * | 969.00 | 969.00 | 1.3357 | 1,007.00 | 1,121.00 | 1,294.00 | * |
| | ศก. 180 มม. | เมตร | * | * | 1,147.00 | 1,147.00 | * | * | 1,234.00 | 1,234.00 | * | * | 1,377.00 | 1,377.00 | 1.3357 | 1,532.00 | 1,648.00 | 1,839.00 | * |
| | ศก. 225 มม. | เมตร | * | * | 1,555.00 | 1,555.00 | * | * | 1,658.00 | 1,658.00 | * | * | 1,844.00 | 1,844.00 | 1.3357 | 2,077.00 | 2,215.00 | 2,463.00 | * |
| | ศก. 315 มม. | เมตร | * | * | 2,673.00 | 2,673.00 | * | * | 2,798.00 | 2,798.00 | * | * | 3,102.00 | 3,102.00 | 1.3357 | 3,570.00 | 3,737.00 | 4,143.00 | * |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 4,092.00 | 4,092.00 | * | * | 4,307.00 | 4,307.00 | * | * | 4,707.00 | 4,707.00 | 1.3357 | 5,466.00 | 5,753.00 | 6,287.00 | * |
| | 43.7.3 ค่าแรงวางท่อในทางเท้าคอนกรีต หรือทางเท้าแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอินเตอร์ล็อคหรือทางเท้ากระเบื้อง (ไม่รวมค่าทุบและซ่อมผิว) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 110 มม. | เมตร | * | * | 737.00 | 737.00 | * | * | 817.00 | 817.00 | * | * | 942.00 | 942.00 | 1.3357 | 984.00 | 1,091.00 | 1,258.00 | * |
| | ศก. 180 มม. | เมตร | * | * | 1,128.00 | 1,128.00 | * | * | 1,210.00 | 1,210.00 | * | * | 1,348.00 | 1,348.00 | 1.3357 | 1,507.00 | 1,616.00 | 1,801.00 | * |
| | ศก. 225 มม. | เมตร | * | * | 1,534.00 | 1,534.00 | * | * | 1,621.00 | 1,621.00 | * | * | 1,802.00 | 1,802.00 | 1.3357 | 2,049.00 | 2,165.00 | 2,407.00 | * |
| | ศก. 315 มม. | เมตร | * | * | 2,639.00 | 2,639.00 | * | * | 2,747.00 | 2,747.00 | * | * | 3,056.00 | 3,056.00 | 1.3357 | 3,525.00 | 3,669.00 | 4,082.00 | * |
| | ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 4,057.00 | 4,057.00 | * | * | 4,235.00 | 4,235.00 | * | * | 4,631.00 | 4,631.00 | 1.3357 | 5,419.00 | 5,657.00 | 6,186.00 | * |
| | 43.7.4 ค่าแรงวางท่อในไหล่ทางดิน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 43.7.4.1 กรณีกลบหลังท่อด้วยทรายถึงระดับต่ำกว่าผิวดินเดิม 0.10 ม. แล้วกลบด้วยดินเดิม | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 110 มม. | เมตร | * | * | 727.00 | 727.00 | * | * | 797.00 | 797.00 | * | * | 916.00 | 916.00 | 1.3357 | 971.00 | 1,065.00 | 1,224.00 | * |
| | ศก. 180 มม. | เมตร | * | * | 1,116.00 | 1,116.00 | * | * | 1,187.00 | 1,187.00 | * | * | 1,315.00 | 1,315.00 | 1.3357 | 1,491.00 | 1,585.00 | 1,756.00 | * |
| | ศก. 225 มม. | เมตร | * | * | 1,516.00 | 1,516.00 | * | * | 1,601.00 | 1,601.00 | * | * | 1,765.00 | 1,765.00 | 1.3357 | 2,025.00 | 2,138.00 | 2,358.00 | * |
| | ศก. 315 มม. | เมตร | * | * | 2,603.00 | 2,603.00 | * | * | 2,719.00 | 2,719.00 | * | * | 2,957.00 | 2,957.00 | 1.3357 | 3,477.00 | 3,632.00 | 3,950.00 | * |
| | ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 3,988.00 | 3,988.00 | * | * | 4,174.00 | 4,174.00 | * | * | 4,509.00 | 4,509.00 | 1.3357 | 5,327.00 | 5,575.00 | 6,023.00 | * |
| | 43.7.4.2 กรณีกลบหลังท่อด้วยทราย ความหนา 0.20 - 0.30 ม. แล้วกลบด้วยดินเดิม | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 110 มม. | เมตร | * | * | 613.00 | 613.00 | * | * | 683.00 | 683.00 | * | * | 802.00 | 802.00 | 1.3357 | 819.00 | 912.00 | 1,071.00 | * |
| | ศก. 180 มม. | เมตร | * | * | 1,003.00 | 1,003.00 | * | * | 1,074.00 | 1,074.00 | * | * | 1,202.00 | 1,202.00 | 1.3357 | 1,340.00 | 1,435.00 | 1,606.00 | * |
| | ศก. 225 มม. | เมตร | * | * | 1,391.00 | 1,391.00 | * | * | 1,476.00 | 1,476.00 | * | * | 1,640.00 | 1,640.00 | 1.3357 | 1,858.00 | 1,971.00 | 2,191.00 | * |
| | ศก. 315 มม. | เมตร | * | * | 2,444.00 | 2,444.00 | * | * | 2,560.00 | 2,560.00 | * | * | 2,798.00 | 2,798.00 | 1.3357 | 3,264.00 | 3,419.00 | 3,737.00 | * |
| | ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 3,784.00 | 3,784.00 | * | * | 3,970.00 | 3,970.00 | * | * | 4,305.00 | 4,305.00 | 1.3357 | 5,054.00 | 5,303.00 | 5,750.00 | * |
| 44 | ค่างานวางท่อเหล็กเหนียวโดยวิธีขุดร่องดิน ตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลนหรือแบบมาตรฐาน (ท่อเหล็กเหนียวใช้ต่อแบบหน้าจาน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | 44.1 ค่าแรงวางท่อในถนนคอนกรีต/ถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ โดยวิธีเปิดร่องดิน ตามแบบมาตรฐานเลขที่ TB-1(R2) (ไม่รวมค่าทุบและซ่อมผิว) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 361.00 | 361.00 | * | * | 400.00 | 400.00 | * | * | 479.00 | 479.00 | 1.3357 | 482.00 | 534.00 | 640.00 | * |
| | ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 443.00 | 443.00 | * | * | 482.00 | 482.00 | * | * | 587.00 | 587.00 | 1.3357 | 592.00 | 644.00 | 784.00 | * |
| | ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 612.00 | 612.00 | * | * | 681.00 | 681.00 | * | * | 840.00 | 840.00 | 1.3357 | 817.00 | 910.00 | 1,122.00 | * |
| | ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 847.00 | 847.00 | * | * | 954.00 | 954.00 | * | * | 1,238.00 | 1,238.00 | 1.3357 | 1,131.00 | 1,274.00 | 1,654.00 | * |
| | ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 1,265.00 | 1,265.00 | * | * | 1,437.00 | 1,437.00 | * | * | 1,801.00 | 1,801.00 | 1.3357 | 1,690.00 | 1,919.00 | 2,406.00 | * |
| | 44.2 ค่าแรงวางท่อในถนนแอสฟัลต์ โดยวิธีเปิดร่องดิน ตามแบบมาตรฐานเลขที่ TB-1(R2) (ไม่รวมค่าทุบและซ่อมผิว) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 358.00 | 358.00 | * | * | 415.00 | 415.00 | * | * | 497.00 | 497.00 | 1.3357 | 478.00 | 554.00 | 664.00 | * |
| | ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 442.00 | 442.00 | * | * | 502.00 | 502.00 | * | * | 598.00 | 598.00 | 1.3357 | 590.00 | 671.00 | 799.00 | * |
| | ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 633.00 | 633.00 | * | * | 717.00 | 717.00 | * | * | 867.00 | 867.00 | 1.3357 | 845.00 | 958.00 | 1,158.00 | * |
| | ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 892.00 | 892.00 | * | * | 995.00 | 995.00 | * | * | 1,256.00 | 1,256.00 | 1.3357 | 1,191.00 | 1,329.00 | 1,678.00 | * |
| | ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 1,243.00 | 1,243.00 | * | * | 1,433.00 | 1,433.00 | * | * | 1,782.00 | 1,782.00 | 1.3357 | 1,660.00 | 1,914.00 | 2,380.00 | * |
| | 44.3 ค่าแรงวางท่อในทางเท้าคอนกรีต หรือทางเท้าแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอินเตอร์ล็อคหรือทางพ้ากระเบื้อง โดยวิธีเปิดร่องดิน ตามแบบมาตรฐานเลขที่ TB-1(R2) (ไม่รวมค่าทุบและซ่อมผิว) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 357.00 | 357.00 | * | * | 410.00 | 410.00 | * | * | 487.00 | 487.00 | 1.3357 | 477.00 | 548.00 | 650.00 | * |
| | ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 426.00 | 426.00 | * | * | 480.00 | 480.00 | * | * | 572.00 | 572.00 | 1.3357 | 569.00 | 641.00 | 764.00 | * |
| | ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 613.00 | 613.00 | * | * | 682.00 | 682.00 | * | * | 828.00 | 828.00 | 1.3357 | 819.00 | 911.00 | 1,106.00 | * |
| | ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 859.00 | 859.00 | * | * | 945.00 | 945.00 | * | * | 1,211.00 | 1,211.00 | 1.3357 | 1,147.00 | 1,262.00 | 1,618.00 | * |
| | ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 1,208.00 | 1,208.00 | * | * | 1,361.00 | 1,361.00 | * | * | 1,706.00 | 1,706.00 | 1.3357 | 1,614.00 | 1,818.00 | 2,279.00 | * |
| | 44.4 ค่าแรงวางท่อในไหล่ทางดิน โดยวิธีเปิดร่องดิน ตามแบบมาตรฐานเลขที่ TB-1(R2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 44.4.1 กรณีกลบหลังท่อด้วยทรายถึงระดับต่ำกว่าผิวดินเดิม | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

การประปานครหลวง

ราคากลาง สัญญา สสป.จท.38/2565

โครงการ สุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

| ที่ | รายการ | หน่วย | โซน C | | | | โซน B | | | | โซน A | | | | Factor F | ราคากลาง | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนที่ประมาณไว้ | ค่าท่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท) | ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | | ราคาต่อหน่วย | | | ราคากลาง |
| | | | | | | | | | | | | | | | | โซน C | โซน B | โซน A | |
| | 0.10 ม. แล้วกลบด้วยดินเดิม | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 347.00 | 347.00 | * | * | 391.00 | 391.00 | * | * | 462.00 | 462.00 | 1.3357 | 463.00 | 522.00 | 617.00 | * |
| | ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 415.00 | 415.00 | * | * | 460.00 | 460.00 | * | * | 542.00 | 542.00 | 1.3357 | 554.00 | 614.00 | 724.00 | * |
| | ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 596.00 | 596.00 | * | * | 664.00 | 664.00 | * | * | 794.00 | 794.00 | 1.3357 | 796.00 | 887.00 | 1,061.00 | * |
| | ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 823.00 | 823.00 | * | * | 917.00 | 917.00 | * | * | 1,112.00 | 1,112.00 | 1.3357 | 1,099.00 | 1,225.00 | 1,485.00 | * |
| | ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 1,139.00 | 1,139.00 | * | * | 1,300.00 | 1,300.00 | * | * | 1,584.00 | 1,584.00 | 1.3357 | 1,521.00 | 1,736.00 | 2,116.00 | * |
| | 44.4.2 กรณีกลบหลังท่อด้วยทราย ความหนา 0.20 - 0.30 ม. แล้วกลบด้วยดินเดิม | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ศก. 100 มม. | เมตร | * | * | 347.00 | 347.00 | * | * | 391.00 | 391.00 | * | * | 462.00 | 462.00 | 1.3357 | 463.00 | 522.00 | 617.00 | * |
| | ศก. 150 มม. | เมตร | * | * | 415.00 | 415.00 | * | * | 460.00 | 460.00 | * | * | 542.00 | 542.00 | 1.3357 | 554.00 | 614.00 | 724.00 | * |
| | ศก. 200 มม. | เมตร | * | * | 547.00 | 547.00 | * | * | 615.00 | 615.00 | * | * | 745.00 | 745.00 | 1.3357 | 731.00 | 821.00 | 995.00 | * |
| | ศก. 300 มม. | เมตร | * | * | 765.00 | 765.00 | * | * | 859.00 | 859.00 | * | * | 1,054.00 | 1,054.00 | 1.3357 | 1,022.00 | 1,147.00 | 1,408.00 | * |
| | ศก. 400 มม. | เมตร | * | * | 1,062.00 | 1,062.00 | * | * | 1,223.00 | 1,223.00 | * | * | 1,507.00 | 1,507.00 | 1.3357 | 1,419.00 | 1,634.00 | 2,013.00 | * |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | รวมค่างาน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | 1,548,674.00 |

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายสุวิชา พิณสุรงค์ )
หน.สอบ.กรร.สสป.
ประธานกรรมการ

( นายวิลาส ศรีพรหม )
หน.สปน.กรร.สสป.
กรรมการ

( นายสิทธิกร ออนฤทธิ์ )
วิศวกร 5 สอบ.กรร.สสป.
กรรมการและเลขานุการ

เห็นชอบราคากลาง

( นายอาชวัน อิ่มเอิบธรรม )
ผจ. สสป.