

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...งานก่อสร้างติดตั้งหัวดับเพลิง และงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณพระที่นั่งวิมานเมฆ.....  
ในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาแม่น้ำศรี สัญญา สสม.(บ)๑๕/๒๕๕๙.....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..สำนักงานประปาสาขาแม่น้ำศรี สัญญา สสม.(บ)๑๕/๒๕๕๙.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๒,๑๑๐,๒๘ บาท.(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).....
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป...ติดตั้งหัวดับเพลิง ศก. ๑๐๐ และ ศก. ๑๕๐ มม. จำนวน ๔ จุด.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙.....เป็นเงิน ๔๘,๐๕๘ บาท.(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).....
๕. บัญชีประมาณราคากลาง  
แบบสรุปรวราคากลางงานก่อสร้างงานวางท่อจ่ายน้ำ และท่อบริการ.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑. นายธนพงศ์ รอดทอง..... ประธานกรรมการ.....
  - ๖.๒. นางสาวสุรียรัตน์ ภาคจรุง..... กรรมการ.....
  - ๖.๓. นายอภิชาติ สุรชาติเมรินทร์..... กรรมการและเลขานุการ.....

.....  
(นายธนพงศ์ รอดทอง)

หน.สปน.กรร.สสม.

ประธานกรรมการ

.....  
(นางสาวสุรียรัตน์ ภาคจรุง)

หน.สพด.กรร.สสม.

กรรมการ

.....  
(นายอภิชาติ สุรชาติเมรินทร์)

หน.สอบ.กรร.สสม.

กรรมการและเลขานุการ

ราคากลางสัญญา สสม.(บ)15/2559

สถานที่ : ติดตั้งหัวดับเพลิง บริเวณพระที่นั่งวิมานเมฆ

เลขที่แบบ : 06-06-088-59

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
1	ค่าแรงวางท่อ PVC Class 8.5 ร่องดิน (เอกชน) ไหล่ทางดิน (กลบทรายหนา 0.20-0.30 ม.) ขนาด ศก.100 มม.	เมตร	4	401	1,604
2	ค่าทำแท่นคอนกรีตรับอุปกรณ์ท่อ (รับสามทางและหน้าแปลน) ขนาด ศก.100 มม. (ท่อใต้ดิน)	จุด	2	902	1,804
3	ค่าตัดบรรจบท่อเดิม ขนาด ศก. 80 มม.	จุด	1	3,006	3,006
	ขนาด ศก.100 มม.	จุด	1	4,284	4,284
	ขนาด ศก.150 มม.	จุด	2	4,483	8,966
4	ค่าติดตั้งหัวดับเพลิง ขนาด ศก.150 มม.	จุด	2	6,873	13,746
	ขนาด ศก.100 มม.	จุด	2	5,824	11,648
	รวมค่างานตามรายการลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 4 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				45,058
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่หมื่นห้าพันห้าสิบแปดบาทถ้วน)				

หมายเหตุ

- |   |                            |             |
|---|----------------------------|-------------|
| 1 | เงินล่วงหน้า               | 0%          |
| 2 | เงินประกันผลงาน            | 0%          |
| 3 | วันที่ประมาณราคา           | 16-มิ.ย.-16 |
| 4 | ยอดเงินรวมก่อนคูณ Factor F | 34,011 บาท  |

เห็นชอบ

(นายวีระชัย วิเศษพันธุ์รังษี)

ผจ.สสม.

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนพงศ์ รอดทอง)

หน.สปน.กรร.สสม.

ประธานกรรมการ

(นางสาวสุรรัตน์ ภาคจริง)

หน.สพด.กรร.สสม.

กรรมการ

(นายอภิชาติ สุรชาติเมธินทร์)

หน.สอบ.กรร.สสม.

กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำ และท่อบริการ


ราคากลางสัญญา สสม.(บ)15/2559


สถานที่ : ติดตั้งหัวดับเพลิง บริเวณพระที่นั่งวิมานเมฆ


แบบเลขที่ : 06-06-088-59


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าจ้างต้นทุน		ค่า	ราคากลาง	
				ค่าต่อ/อุปกรณ์ ต่อหน่วย (บาท)	ค่าแรงและวัสดุอื่น ต่อหน่วย (บาท)		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)
1	1 ค่าแรงวางท่อ PVC Class 8.5 ร่องดิน (เอกชน) ไหล่ข้างดิน (กลบทรายหนา 0.20-0.30 ม.) ขนาด ศก.100 มม.	เมตร	4	-	303	1.3248	401	1,604
2	2 ค่าทำแท่นคอนกรีตรับอุปกรณ์ท่อ (รับสามทางและหน้าแปลน) ขนาด ศก.100 มม. (ท่อใต้ดิน)	จุด	2	-	681	1.3248	902	1,804
3	3 ค่าตัดปรับจอบท่อเดิม ขนาด ศก. 80 มม.	จุด	1	-	2,269	1.3248	3,006	3,006
	ขนาด ศก.100 มม.	จุด	1	-	3,234	1.3248	4,284	4,284
	ขนาด ศก.150 มม.	จุด	2	-	3,384	1.3248	4,483	8,966
4	4 ค่าติดตั้งหัวดับเพลิง ขนาด ศก.150 มม.	จุด	2	-	5,188	1.3248	6,873	13,746
	ขนาด ศก.100 มม.	จุด	2	-	4,396	1.3248	5,824	11,648
	รวมค่าตามรายการลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 4 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)							45,058

เห็นชอบ

  
(นายวีระชัย วิเศษพันธุรังษี)  
ผจ.สสม.

  
(นายอภิชาติ สุรชาติเมธี)  
ทน.สอบ.ก.ร.สสม.  
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการกำหนดราคากลาง  
  
(นางสาวสุรรัตน ภาคจรุง)  
ทน.สพต.ก.ร.สสม.  
กรรมการ

  
(นายพนพงค์ รอดทอง)  
ทน.สปน.ก.ร.สสม.  
ประธานกรรมการ